



**Agentia de plati si interventie pentru
agricultura- centru judetean Harghita**

Reprezentant Haschi Andrei Peter

Str. Progresului nr. 16

Loc.Miercurea Ciuc

Jud. Harghita

E.ON Distribuție România SA

Departament Echipa Acces la
Retea Gaz Mures

AVIZ FAVORABIL

Nr. 214191254 din 20.04.2023

Stimate domnule Haschi Andrei Peter,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „**Renovare energetica cladire APIA centrul judetean Harghita**” din localitatea Miercurea Ciuc str. Progresului nr. 16, jud. Harghita, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

A. Condiții tehnice:

1. Amplasarea, reabilitarea construcțiilor de orice fel , reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice, față de conductele de gaz metan , se face cu respectarea prevederilor “*Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale* “, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462 din data de 05.06.2018 (indicativ NTPEE-2018).
Față de conducta de gaz metan din polietilenă, presiune redusă , clădirile cu subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 1,0 m, iar clădirile fără subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 0,5 m
Față de conducta de gaz metan din otel, presiune redusă , clădirile cu subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 2,0 m, iar clădirile fără subsoluri trebuie să respecte distanța de minim 1,5 m .
Față de conducta de gaz metan , la pozarea in paralel, stalpii , trebuie să respecte distanța de minim 0,5 m.
2. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau bransamente de gaz metan, neevidențiate pe planșe (rețele necunoscute) se va opri imediat lucrul și se va anunța de urgență Delgaz Grid SA , Centru Operatiuni Retea Gaz Mures pentru soluționarea situației nou create.
Dacă în urma lucrărilor, va fi afectata conducta, bransamentul de gaze naturale sau instalația de utilizare, din punctul de vedere al prevederilor “*Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale* “ publicate în Monitorul Oficial al României nr. 462, din 05.06.2018, (NTPEE - 2018), beneficiarul va anunța S.C. Delgaz Grid SA., Centru Operatiuni Retea Gaz Mures, și va depune cerere scrisă pentru modificarea conductei sau bransamentului de gaze naturale .
Cheltuielile legate de proiectarea si execuția lucrărilor vor fi suportate de către beneficiarul lucrării.

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan, DG
Mihaela Loredana Cazacu
(Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

Se va urmarii obligatoriu ca bransamentele si conductele existente pozate suprateran sa nu fie inglobate in elemente de constructii, inclusiv postul de reglare – masurare.

Se vor respecta conditiile art. 10.16 din NTPEE – 2018 privind distanta intre conducta si elementele de constructie precum si de sustinere a acestora.

Amplasarea construcțiilor pentru postul reglare-măsurare, independente sau alipite altor construcții, se face respectand art. 109-111 din NTPEE – 2018 - asigurându-se accesul direct și permanent al personalului OSD.

Costurile impuse de modificarea traseului rețelelor de gaz metan , a postului de reglare – masurare gaz si a instalatiei de utilizare gaz , - proiectarea si executia acestor lucrari , prin firme autorizate ANRE , vor fi suportate integral de catre solicitant.

3. La proiectarea si execuția lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2018 , referitor la traseele rețelelor si instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.
4. La toate cladirile amplasate în localitati în care exista retele de gaze naturale, indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii în cladiri a eventualelor scapari de gaze, se prevad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (încalzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin plansele subsolurilor cladirilor.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. **Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operatiuni Retea Mures. Adâncimea de pozare a rețelelor subteranetrasate este cuprinsă între 0,4 – 0,9m.**

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – Centru Mures, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid, Centru Mures asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 20.04.2024 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Onisor Cosmin Traian
Coordonator Acces la Retea Gaz



Dusciuc Cerasela Cristina
Manager de racordare

