OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	**Amenajarea terenului**		
1.3	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
1.3.1	[0029.1] AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI		
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
2	**Realizarea utilităților necesare obiectivului**		
3.5	**Proiectare**		
3.5.1	**Tema de proiectare**		
3.5.2	**Studiu de prefezabilitate**		
3.5.3	**Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general**		
3.5.4	**Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor**		
3.5.5	**Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie**		
3.5.6	**Proiect tehnic si detalii de executie**		
4	**Investiția de bază**		
4.1	**Constructii si instalatii**		
4.1.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**		
4.2.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**		
4.3.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.3.1.1	[0029.3] Lista echipamente - arhitectura		
4.3.1.2	[0029.3] Lista echipamente - instalatii		
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**		
4.5	**Dotari**		
4.5.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.5.1.1	[0029.1] Dotari - mobilier dormitoare		
4.5.1.2	[0029.1] Dotari - mobilier administratie		
4.5.1.3	[0029.1] Dotari - mobilier cabinet medical		
4.5.1.4	[0029.1] Dotari - consiliere psihologica		
4.5.1.5	[0029.1] Dotari - sala multifunctionala si socializare		
4.5.1.6	[0029.1] Dotari - bucatarie		
4.5.1.7	[0029.1] Dotari - vestiar		
4.5.1.8	[0029.1] Dotari - spalatorie		
4.6	**Active necorporale**		
5.1	**Organizare de santier**		
5.1.1	**Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier**		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA

1	2	3	4
5.1.1.1	[0029.3] ORGANIZARE DE SANTIER		
5.1.2	**Cheltuieli conexe organizarii santierului**		
5.1.2.1	[0029.3] ORGANIZARE DE SANTIER		
6.2	**Probe tehnologice si teste**		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.3.1	[0029.1] AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	
1.3.1.1	[0029.1.1] Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.1.1.1	[0029.2.1] Arhitectura	
4.1.1.2	[0029.2.2] Rezistenta	
4.1.1.3	[0029.2.3] Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor	
4.1.1.4	[0029.2.4] Instalatii termice	
4.1.1.5	[0029.2.5] Instalatii sanitare	
4.1.1.6	[0029.2.6] Instalatii electrice	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0029.3] ORGANIZARE DE SANTIER	
5.1.1.1.1	[0029.3.1] Lucrari constructii aferente organizarii de santier	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	
5.1.2.1	[0029.3] ORGANIZARE DE SANTIER	
5.1.2.1.1	[0029.3.2] Lucrari conexe organizarii de santier	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.2.1.1	[0029.2.7] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.3.1.1	[0029.3] Lista echipamente - arhitectura	
4.3.1.2	[0029.3] Lista echipamente - instalatii	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0029.2] CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.5.1.1	[0029.1] Dotari - mobilier dormitoare	
4.5.1.2	[0029.1] Dotari - mobilier administratie	
4.5.1.3	[0029.1] Dotari - mobilier cabinet medical	
4.5.1.4	[0029.1] Dotari - consiliere psihologica	
4.5.1.5	[0029.1] Dotari - sala multifunctionala si socializare	
4.5.1.6	[0029.1] Dotari - bucatarie	
4.5.1.7	[0029.1] Dotari - vestiar	
4.5.1.8	[0029.1] Dotari - spalatorie	

1	2	3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

OBIECTUL: **AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI**

STADIUL FIZIC: **Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**AMENAJARI EXTERIOARE**					
1.1	**TSC02D2**	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2	**100 mc**	**4.30**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**13.05**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
TROTUAR + ALEI PIETONALE						
1.3	**DA06A2**	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**4.35**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
TROTUAR + ALEI PIETONALE						
1.4	**CG34A**	Amenajare alei pietonale cu pavale, 300x600x40MM, gri	**mp**	**87.06**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
TROTUAR + ALEI PIETONALE						
1.4.L	2800328	Pavele pref. beton 300X600X40	mp	89.67		
1.5	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**74.30**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PLATFORME CAROSABILE/PARCARE						
1.6	**DA06A2**	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**9.28**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PLATFORME CAROSABILE/PARCARE						

STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**DD03A01^**	Pavaje executate la trotuare si/sau parcari cu dale pentru pavaje din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip de 5 cm	**mp**	**185.76**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PLATFORME CAROSABILE/PARCARE						
1.8	**TSD17B1**	Umpluturi compactate de pamant	**mc**	**200.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**720455C**	Pamant vegetal	**mc**	**200.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	**TSH05C1**	Asternerea pamant vegetal,pe teren cu panta < 20 %,in strat uniforme cu grosimea de 20 cm	**mp**	**400.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	**TSH09C1**	Semanarea gazonului...pe suprafetele taluzelor cu 1 Kg samanta pe 100 mp	**100 mp**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	**SVB2A02C3**	Sapare gropi poligonale manual ,in teren tare, 50x50x40cm	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13	**SVB2A07A**	Plantare arbusti in gropi gata facute	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	**9499888**	Tuia plicata/thuja plicata	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15	**9499889**	Arbust Hebe Vernicosa/Hebe Vernicosa	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.16	**9499880**	Mesteacan argintiu	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.17	**9499893**	Frasin european/fraxinus excelsior	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18	**TSH12B1**	Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	**100 mp**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**197.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.20	**TRA01A15P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	**tona**	**510.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

OBIECTUL: **AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI**

STADIUL FIZIC: **Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	47.43			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.09			DataConstruct	
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	0.56			DataConstruct	
4	9499889 Arbust Hebe Vernicosa/Hebe Vernicosa	buc	3.00			Pret_Meu	
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	114.52			DataConstruct	
6	20041966 Dale prefabricate din beton vibropresat, pentru alei carosabile	buc	772.76			DataConstruct	
7	9499893 Frasin european/fraxinus excelsior	buc	2.00			Pret_Meu	
8	7801046 Material marunt	%				DataConstruct	
9	9499880 Mesteacan argintiu	buc	2.00			Pret_Meu	
10	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.61			DataConstruct	
11	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	22.66			DataConstruct	
12	720455C Pamant vegetal	mc	200.00			DataConstruct	
13	2800328 Pavele pref. beton 300X600X40	mp	89.67			DataConstruct	
14	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4.00			DataConstruct	
15	20041967 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7.43			DataConstruct	
16	9499888 Tuia plicata/thuja plicata	buc	3.00			Pret_Meu	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	320717 Masinist		23.50			
2	10002 Montator tamplarie		18.58			
3	20600 Muncitor de deservire		46.44			
4	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		30.47			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2		2.50			
6	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.01			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj		26.00			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		192.00			
9	24100 Pavator		365.86			
10	90321 Peisagist		79.42			
11	19621 Sapator		114.00			
12	19630 Sapator 3		2.00			
	Total ore manopera:		**900.78**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf		22.29		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire		4.61		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf		15.45		
4	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc		55.90		
	Total ore utilaje:		**98.25**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	197.00	15.00	0.30		
2	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	510.00	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Arhitectura**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**ZIDARII EXTERIOARE SI INTERIOARE**					
1.1	**CD07C2QS002**	Zidarie din blocuri BCA grosime 30 cm	**mc**	**77.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030	mc	5.01		
1.1.L	20027732	Bloc zidarie BCA 20X30X60	mc	75.08		
1.2	**CD08D1QS001**	Zidarie din blocuri BCA Ytong grosime 10 cm armata	**mc**	**12.21**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	20022802	Element de zidarie Ytong basic, plan 100x200x600 mm, palet	mc	11.97		
1.3	**CD08F1QS002**	Zidarie din blocuri BCA Ytong grosime 12,5 cm armata	**mc**	**18.68**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	20022803	Element de zidarie Ytong basic, plan 125x200x600 cm, palet	mc	18.31		
1.4	**CP13A05^**	Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m	**buc**	**61.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**CP13A07^**	Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,00 m	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**CP13A09^**	Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,50 m	**buc**	**8.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**CP13A09^ [1]**	Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 3,00 m	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**HIDROIZOLATII / TERMOIZOLATII**					
2.1	**CFB10B+**	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu ancore	**mp**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PERETI FUNDARE						
2.1.L	20030047	Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat 5 cm	mp	47.30		
2.1.L	20028971	Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante	kg	236.50		
2.1.L	20028970	Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE)	kg	172.00		
2.2	**IZF01A**	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	**mp**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PERETI FUNDARE						
2.2.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	6.45		
2.3	**IZA18A+**	Hidroizolatie bituminoasa exterioara in strat gros executata cu cu grosimea stratului de...4 mm - impotriva umiditatii solului /infiltratiilor apei fara presiune	**mp**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PERETI FUNDARE						
2.4	**IZF41A01^**	Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE de tip Tegola Tefond	**mp**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PERETI FUNDARE						
2.5	**RMCC04A**	Hidroizolatii oriz.1 str.panza bit.+2 str.bitum, la acoperisuri, terase, balcoane, copertine,etc.	**mp**	**45.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
TERASE PARTER						
2.6	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**16.70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.7	**CFB10A+**	Termoizolatie polistiren extrudat 100mm montat sub planseu parter	**mp**	**167.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	**IZF10F**	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala tip PIB având grosimea de * mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40%	**mp**	**191.70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PLANSEU ETAJ 1						
2.8.L	20030628	Vata minerala bazaltica g 25 cm	mp	193.62		
2.9	**IZF10F**	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala tip PIB având grosimea de * mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40%	**mp**	**5.70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
PLANSEU ETAJ 1 (LIFT)						
2.9.L	20024923	Vata minerala bazaltica g 20 cm	mp	5.76		
3	**INVELITOARE**					
3.1	**CE08A02>**	Astereala realizata din scanduri din rasinoase, pentru invelitori	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	**CE15XA**	Asim - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor din bet.arm.prefabr.sau met.la acoperisuri	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	**CE18B%**	Strat suplimentar montat sub invelitori de tigla, pl.ond.sau amprent.strat carton bitumat - folie anticondens	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	7800774	Folie anticondens	mp	258.75		
3.4	**RplzC25C%**	Asim-Montaj membrana permeabila la vapori	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	2600076	Membrană permeabilă la vapori, tip Rothoblaas Traspir 135	mp	229.50		
3.5	**CE03XA**	Invelitoare din foi plane din tabla zn de 0,4mm inclusiv doliile,sorturile,rac.cos,cu incheit.duble	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	**CE03B01>**	Jgheaburi din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	**m**	**41.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.7	**CE05B01>**	Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	**m**	**50.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.8	**DE12A#**	Montarea panourilor de parazapezi din metal,cu ancore	**m**	**40.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.9	**CF22C%**	Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil picurator	**m**	**68.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.10	**ACD01B06^**	Asim Camine kit racord burlan trotuar	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**FATADE INCHIDERI EXTERIOARE**					
4.1	**CK07B01>**	Montarea tamplariei din aluminiu, la constructii civile, industriale si agricole	**mp**	**9.37**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	**CK06B01>**	Montarea tamplariei din PVC , la constructii civile, industriale si agricole	**mp**	**65.55**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	**CE25B#**	Asimilat: Etansarea suplimentara pe contur - la ferestre	**m**	**150.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3.L	2453409	Banda etansare autoadeziva pentru exterior (Membrana EPDM)	m	165.00		
4.4	**CK26B#**	Glafuri, pervaze ...glafuri otel zincat RAL7016,montate la ferestre	**m**	**104.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
FERESTRE ZONA INFERIOARA+SUPERIOARA						
5	**TERMOIZOLATII SI FINISAJE FATADA + PLAFOANE EXTERIOARE**					

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	**IzF109c02+**	Termosistem pt.fatade tencuite, cu placi vata minerala bazaltica, gr.100-120mm, h.de montare 10-20m, Knauf Insulation	**mp**	**338.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	20030523	Placa vata minerala bazaltica, gros.150mm	mp	344.76		
5.1.L	20030876	Dibluri	buc	2,366.00		
5.2	**CF44A02+**	Tencuieli decorative structurate din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare,...aplicare manuala, granulatie 3,50 mm	**mp**	**338.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	**CFB10A+**	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu dibluri	**mp**	**39.31**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3.L	7800611	Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchii cu falt) _10 cm	mp	43.24		
5.3.L	20029121	Dibluri insurubate pt. lemn si metal, STR-H 100mm	buc	235.86		
5.3.L	20028967	Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante	kg	176.90		
5.3.L	20028975	Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1 strat ARMARE/SPACLUIRE)	kg	157.24		
5.4	**RpCJB76+**	Tencuiala decorativa-acrilica pentru soclu, cu mozaic de piatra-colorata, rezist.la intemperii/ solicitari mecanice, impermeabila	**mp**	**39.31**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4.L	20031025	Tencuiala decorativa-acrilica	kg	216.21		
5.5	**IZF40B+**	Sistem de termoizolare Austrotherm la fatade-ventilate, perete exterior protejat cu finisaj uscat din:...panouri compozite -lemn, fatade perete beton/caramida, soclu cu termosistem umed, in camp	**mp**	**83.24**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6	**CF08A03>**	Sistem exterior termoizolant elevatie cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	**mp**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6.L	20012608	Polistiren extrudat rugos XPS 5 cm	mp	43.43		
5.7	**ATD34XA**	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	**mp**	**600.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.8	**CL01A01>**	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pentru balcoane, balustrade, grile, chepenguri	**kg**	**636.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
BALUSTRADA RAMPA PERS.DIZABIL. + ACCES + ACCES CT + BUCATARIE + SCARA INTERIOARA						
6	**PLACARI SI PERETI DE COMPARTIMENTARE**					
6.1	**CF01A01>**	Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	**mp**	**920.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	16.56		
6.2	**CF04XA**	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	**mp**	**920.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	**CQ01B+**	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 75 mm	**mp**	**33.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	67.32		
6.3.L	20010050	Vata minerala 50 mm	mp	33.00		
6.4	**CQ01H+**	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 125 mm	**mp**	**80.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.4.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	163.20		
6.4.L	20010050	Vata minerala 50 mm	mp	80.00		
7	**PLAFOANE**					
7.1	**CF01XC**	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la tavanecu mortar m 25-t gros.2cm	**mp**	**16.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2	**CF07D01>**	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton, aplicat la tavane	**mp**	**16.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.3	**CD23A%**	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 min	**mp**	**241.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.3.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	253.05		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.4	**CD23A-01%**	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa 12,5mm rez.la umidit.	**mp**	**52.76**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.4.L	8527045	Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm 1200/200	mp	55.40		
7.5	**CQ23A+asim**	SISTEM PLAFON EXTERIOR, TERMOSISTEM TIP ETICS CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA	**mp**	**7.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**PARDOSELI INTERIOARE**					
8.1	**IZF14F01^**	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat, pentru pardoselile cu incarcare statica medie si terase cu circulatie redusa si sub sapele de egalizare	**mp**	**318.90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
POLISTIREN EXPANDAT 3 CM SUB SAPA						
8.2	**CG01A03>**	Strat suport, pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T, de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	**mp**	**318.90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.3	**CG11A1**	Pardoseli din placi de gresie ceramica montate cu mortar adeziv interior/exterior	**mp**	**274.90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
INCLUSIV SCARA INTERIOARA						
8.3.L	2430390	Placi gresie portelanata calitatea I	mp	283.15		
8.4	**CG37A%**	Parchet din parchet lamelar	**mp**	**75.20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.4.L	7800813	Parchet melaminat 10 mm	mp	77.46		
8.5	**CG12A1[2]**	Plinte din gresie ceramica montate cu adeziv	**m**	**204.20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.5.L	2434891	Plinte din gresie	m	208.28		
8.6	**CG06B%**	Plinte orizontale la pereti din lemn, melaminat sau pvc montate cu suruburi	**m**	**90.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.6.L	2946765	Plinta MDF	m	91.80		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.7	**CG02A02^**	Profil de trecere pardoseli	**m**	**25.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**PLACAJE**					
9.1	**CIB07A1+**	Hidroizolatie ACRILICA ptr. int., monocomponenta, fara solventi, permeabila la vapori- sub placaje ceramice la bai si cabine dus, -aplicata pe suport absorbant	**mp**	**65.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.2	**CI01A01>**	Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituirea fiind inclusa	**mp**	**63.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.2.L	2401777	Faianta	mp	66.15		
10	**VOPSITORII SI ZUGRAVELI**					
10.1	**CN01C+**	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea STRAT, aplicate pe suprafete interioare vopsite in prealabil	**mp**	**990.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.2	**CNb25d+**	Vopsitorie la int.cu vopsea minerala ionizanta , ecologica,cu emisii reduse,cu foarte buna permeabilitate la vapori- aplicat pe suport masa de spaclu/pasta de finisare, fara conservanti si diluanti, inhiba formarea mucegaiului, curata aerul de praf si polen.	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.2.L	20032506	Vopsea minerala ionizanta	l	56.25		
11	**PARDOSELI EXTERIOARE**					
11.1	**CG01A-13#**	Strat de panta din mortar de ciment la terase	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.2	**IZC03A2#**	Strat difuzie si bariera contra vapori pe supr.orizontale si verticale cu membrane bituminoase lipite la cald	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.3	**IZF14F01^**	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat, pentru pardoselile cu incarcare statica medie si terase cu circulatie redusa si sub sapele de egalizare	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11.4	**TE06A1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.5	**CG01A-13#**	Strat protectie termoizolatie din sapa de ciment usor armata	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.6	**IZF89A01+**	Hidroizolatii cu membrana termosudabila in doua straturi inclusiv scurgeri si aerisiri	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.7	**CI01D01>**	Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	**mp**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.7.L	2405979	Placa gresie antiderapanta	mp	36.04		
12	**TAMPLARII INTERIOARE**					
12.1	**CK03A#**	Usi din lemn...simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <= 19 cm,la constructii cu h<=35 m	**mp**	**38.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.1.L	2933304	Usa din lemn	mp	38.00		
12.2	**CK12B#**	Usi...metalice,1 canat,suprafata toc 7-15 mp,confectionate din prof otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zidarie [1]	**mp**	**15.49**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.2.L	6306495	Usa metalica	mp	15.49		
12.3	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**365.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.4	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**72.78**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.5	**TRB01B14**	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 40m	**tona**	**80.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12.6	TRI1AA08B2	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-teren categ.2	tona	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Arhitectura**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	612.60			Pret de referinta	
2	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	1,374.50			Pret de referinta	
3	20041131 Adeziv gresie si faianta	kg	252.00			DataConstruct	
4	20029160 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie acrilica monocomponenta	kg	32.50			DataConstruct	
5	20028967 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante	kg	176.90				
6	20028971 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante	kg	236.50			DataConstruct	
7	20028975 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1 strat ARMARE/SPACLUIRE)	kg	157.24				
8	20028970 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE)	kg	172.00			DataConstruct	
9	5904768 Aliaj de lipit staniu-plumb lp37	kg	2.25			DataConstruct	
10	20033690 Amorsa bituminoasa bituprimer	kg	10.20			DataConstruct	
11	20033690 Amorsa bituminoasa Siplast Primer	kg	6.80			DataConstruct	
12	20011250 Amorsa DEKO	kg	59.40			DataConstruct	
13	20029146 Amorsa ptr. suporturi absorbante, fara solventi	kg	9.75			DataConstruct	
14	20029086 Ancore de lipire pt.termosisteme existente, 138mm, Baumit StarTrack Duplex, 200buc./cutie	buc	283.80			DataConstruct	
15	20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5.10			DataConstruct	
16	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.87			DataConstruct	
17	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.76			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
18	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.41			DataConstruct	
19	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.75			DataConstruct	
20	20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.22			DataConstruct	
21	20044288 Aracet cpmb ntr 3979-75	kg	27.20			DataConstruct	
22	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	21.89			DataConstruct	
23	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	42.90			DataConstruct	
24	20010005 Banda de etansare 95 mm	m	104.00			DataConstruct	
25	20029158 Banda de etansare elastica, armata cu plasa, impermeabila, rezistenta chimic	m	65.00			DataConstruct	
26	20010006 Banda de protectie	m	169.50			DataConstruct	
27	2453409 Banda etansare autoadeziva pentru exterior (Membrana EPDM)	m	165.00			DataConstruct	
28	8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	m	734.40			DataConstruct	
29	20034984 Bariera de vapori	mp	388.19			DataConstruct	
30	20044291 Barita flotata,concentratie min.90% S04ba	kg	40.80			DataConstruct	
31	6202923 Benzina	l	9.00			DataConstruct	
32	20043311 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	15.95			DataConstruct	
33	2600024 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 45/55 s7064	kg	162.00			DataConstruct	
34	2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	302.02			DataConstruct	
35	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	6.45			DataConstruct	
36	20027732 Bloc zidarie BCA 20X30X60	mc	75.08			DataConstruct	
37	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	4.69			DataConstruct	
38	20041881 Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,00 m si sectiunea 118x75 mm	buc	61.00			DataConstruct	
39	20041883 Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	3.00			DataConstruct	
40	20041885 Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=3,00 m si sectiunea 118x75 mm	buc	8.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
41	20041895 Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=3,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	4.00			DataConstruct	
42	7306661 Bumbac de sters	kg	99.00			Pret de referinta	
43	7306661 Bumbac de sters	kg	20.42			Pret de referinta	
44	7306661 Bumbac de sters	kg	54.98			Pret de referinta	
45	20027543 Camin kit racord burlan trotuar	buc	6.00			DataConstruct	
46	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	17.10			DataConstruct	
47	20017951 CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR	KG	81.90			DataConstruct	
48	20012525 Chit gresie si faianta	kg	20.42			Pret de referinta	
49	20012525 Chit gresie si faianta	kg	27.49			Pret de referinta	
50	6102815 Chit siliconic	kg	12.36			DataConstruct	
51	20043840 Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	736.00			DataConstruct	
52	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	781.69			DataConstruct	
53	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	34.00			DataConstruct	
54	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	36.00			DataConstruct	
55	20044290 Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	3.40			DataConstruct	
56	5893646 Cuie	kg	1.80			DataConstruct	
57	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	3.23			DataConstruct	
58	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	27.00			DataConstruct	
59	20041026 Cuie si rondele	m	12.90			DataConstruct	
60	5893749 Cuie tabla	kg	6.75			DataConstruct	
61	20011249 DEKO 1 STRAT	kg	158.40			DataConstruct	
62	2950716 Diblu din lemn	buc	587.52			DataConstruct	
63	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	203.40			DataConstruct	
64	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	258.00			DataConstruct	
65	6719275 Diblu PVC marimea 3 nii-1030-75	buc	378.98			DataConstruct	
66	20030876 Dibluri	buc	2,366.00			DataConstruct	
67	20029121 Dibluri insurubate pt. lemn si metal, STR-H 100mm	buc	235.86				
68	20012744 Dibluri tub filetat K6/35 -100	buc	4.69			DataConstruct	
69	20017610 Distantieri de rost din PVC	buc	1,924.30			Pret de referinta	
70	20017610 Distantieri de rost din PVC	buc	408.40			Pret de referinta	
71	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.48			DataConstruct	
72	5900696 Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	kg	2.09			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
73	8558140 Element de prindere in cruce pt. cd	buc	881.28			DataConstruct	
74	20012882 Element de suspendare rapida cu fluture _120-_200 mm	buc	4.69			DataConstruct	
75	20022802 Element de zidarie Ytong basic, plan 100x200x600 mm, palet	mc	11.97			DataConstruct	
76	20022803 Element de zidarie Ytong basic, plan 125x200x600 cm, palet	mc	18.31			DataConstruct	
77	8558125 Element suspendare directa pt.profil cd	buc	88.13			DataConstruct	
78	4202955 Elemente de preluare a apelor - scurgeri terasa	buc	0.30			DataConstruct	
79	2955896 Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	59.94			DataConstruct	
80	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	4.18			DataConstruct	
81	2401777 Faianta	mp	66.15			DataConstruct	
82	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	93.48			DataConstruct	
83	7800774 Folie anticondens	mp	258.75				
84	6716757 Folie din pvc-parchet	mp	78.96			Pret de referinta	
85	20012526 Gaz petrolier lichefiat (butelie)	l	6.80			DataConstruct	
86	3549026 Glaf din otel zincat pentru ferestre	m	104.00			DataConstruct	
87	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	50.70				
88	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	10.07			DataConstruct	
89	20029148 Grund rapid de aderenta, ptr. suporturi Neabsorbante, int. si ext., fara solventi	kg	9.75			DataConstruct	
90	20028939 Grund universal	kg	50.70			DataConstruct	
91	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	502.75			DataConstruct	
92	20044467 Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	29.97			DataConstruct	
93	20029156 Hidroizolatie acrilica monocomponenta, ptr. Int., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori	kg	130.00			DataConstruct	
94	7106011 Ipsos pentru constructii tip A saci	kg	49.50			DataConstruct	
95	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, S 545/1	kg	324.00			DataConstruct	
96	20012917 Lambriu termotratat	mp	84.07			DataConstruct	
97	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	201.70			DataConstruct	
98	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.10			DataConstruct	
99	2900773 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.28			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
100	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)	kg	102.82			DataConstruct	
101	20032505 Masa de spaclu/pasta de finisare minerala Baumit IonitSpachtel/IonitFino, ecologica, ionizanta, suport pt. vopsea IonitColor	kg	225.00			DataConstruct	
102	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
103	7803147 Material marunt	%				DataConstruct	
104	7801035 Material marunt	%				DataConstruct	
105	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
106	20010013 Material marunt	%				DataConstruct	
107	20010013 Material marunt	%					
108	7801098 Material marunt (Adeziv , diluant etc)	%				DataConstruct	
109	20028947 Material marunt (diluant, carpe, lame taiere, etc.)	%				DataConstruct	
110	7360837 Material marunt (electrozi, energie el.,vopsea minium)	%				DataConstruct	
111	7360708 Material marunt (materiale de asamblare)	%					
112	20012918 Membrana bituminoasa cu ardezie- strat 2	mp	38.08			DataConstruct	
113	20030450 Membrana bituminoasa multistrat	mp	49.45			DataConstruct	
114	20028948 Membrana bituminoasa strat 1	mp	38.08			DataConstruct	
115	20012522 Membrana bituminoasa strat bariera de vapori	mp	38.08			DataConstruct	
116	20041024 Membrana cramponata HDPE Tegola Tefond pentru hidroizolatie	mp	43.43			DataConstruct	
117	20034983 Membrana hidroizolanta permeabila la vapori	mp	356.43			DataConstruct	
118	2600076 Membrană permeabilă la vapori, tip Rothoblaas Traspir 135	mp	229.50			Pret_Meu	
119	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	412.00			DataConstruct	
120	20030462 Mortar adeziv pt. Nivelare	kg	2,366.00			DataConstruct	
121	20030461 Mortar adeziv pt. placi termoizolante	kg	1,690.00			DataConstruct	
122	20018088 Mortar de ciment - var M 100 - T	mc	2.04			DataConstruct	
123	2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030	mc	5.01			DataConstruct	
124	2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0.10			DataConstruct	
125	2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	16.56			DataConstruct	
126	20027786 Mortar uscat adeziv zidarie Ytong, 30 kg/mc	kg	926.70			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
127	20041907 Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001 -1.00 mm	mc	6.44			DataConstruct	
128	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	0.38			DataConstruct	
129	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.08			DataConstruct	
130	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.21			DataConstruct	
131	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	113.57			DataConstruct	
132	8001535A Panou parazapezi gata confectionate	m	40.40			DataConstruct	
133	20010465 Parapet metalic cu mana curenta	kg	413.40			DataConstruct	
134	7800813 Parchet melaminat 10 mm	mp	77.46			DataConstruct	
135	20010014 Pasta imbinare	kg	56.50			DataConstruct	
136	20032487 pentru o mai mare acuratete: 1) consumul specific/mp va fi corelat cu cel din fisa tehnica a produsului, 2) pretul la tencuielile colorate va fi corelat cu cel din oferta de produs valabila la data elaborarii documentatiei.	buc	0.00			DataConstruct	
137	7800816 Pervaz pentru parchet melaminat	m	75.20			Pret de referinta	
138	17000753757 Piesa aerisire	buc	0.30			DataConstruct	
139	2600488 Pinza bit cu str acoper nisip pa 35 95cmx10m s1046	mp	50.40			DataConstruct	
140	20010043 Placa GK 12,5 mm	mp	230.52			DataConstruct	
141	2405979 Placa gresie antiderapanta	mp	36.04			DataConstruct	
142	20024908 Placa vata bazaltica gr 10 cm	mp	84.07			DataConstruct	
143	20030523 Placa vata minerala bazaltica, gros.150mm	mp	344.76			DataConstruct	
144	8527015 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	253.05			DataConstruct	
145	8527045 Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm 1200/200	mp	55.40			DataConstruct	
146	2430390 Placi gresie portelanata calitatea I	mp	283.15			Pret de referinta	
147	2961246 Placi pfl dure	mc	0.04			DataConstruct	
148	20030037 Placi termoizolante 10 cm sub pardoseala	mp	183.70			DataConstruct	
149	7800611 Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchii cu falt)_10 cm	mp	43.24				
150	20030047 Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat 5 cm	mp	47.30			DataConstruct	
151	20032628 Plafon exterior	mp	7.00			DataConstruct	
152	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	90.54				
153	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	47.30			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
154	20030470 Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m²	mp	371.80			DataConstruct	
155	2004244 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106G-126 S 438/3-80	buc	2.72			DataConstruct	
156	2946765 Plinta MDF	m	91.80			DataConstruct	
157	2434891 Plinte din gresie	m	208.28			Pret de referinta	
158	20029008 Polistiren expandat 3 cm	mp	370.55			DataConstruct	
159	20012608 Polistiren extrudat rugos XPS 5 cm	mp	43.43			DataConstruct	
160	20012757 Profil compartimentare T 15x600x38 mm	m	5.88			DataConstruct	
161	20010023 Profil CW 100 x 0,6 mm	m	224.00			DataConstruct	
162	20010026 Profil CW 50 x 0,6 mm	m	92.40			DataConstruct	
163	20041025 Profil de inchidere	m	43.00			DataConstruct	
164	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	293.76			DataConstruct	
165	20012762 Profil perimetral C-RWL 24x3000x24 mm	m	4.20			DataConstruct	
166	7800795 Profil picurator (pentru terasa)	m	68.00			DataConstruct	
167	20012763 Profil principal T 15x3600x38 mm	m	5.88			DataConstruct	
168	20012765 Profil secundar T 15x1200x38 mm	m	11.69			DataConstruct	
169	8535050 Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	1,028.16			DataConstruct	
170	20041724 Profil trecere pardoseli	m	25.00			DataConstruct	
171	20010032 Profil UW 100 x 0,6 mm	m	64.00			DataConstruct	
172	20010036 Profil UW 50 x 0,6 mm	m	26.40			DataConstruct	
173	2960515 Rigle de rasinoase	mc	1.35				
174	3805671 Sarma de otel moale zincata d=3mm	kg	6.80			DataConstruct	
175	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.12			DataConstruct	
176	20043836 Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	5.63			DataConstruct	
177	20031027 se va adauga finisajul conform unuia dintre art. CFB10L sau CFB10M	sistem	0.01				
178	20012953 Sipci de lemn pt.fixare termoizolatie si mont.parametrului exterior	m	74.92			DataConstruct	
179	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.51			DataConstruct	
180	20043754 Sistem complet de burlane, inclusiv accesorii	M	50.50			DataConstruct	
181	20043747 SISTEM COMPLET DE JGHEABURI INCLUSIV ACCESORII	M	41.00			DataConstruct	
182	20028944 Spuma poliuretanica	kg	35.21			DataConstruct	
183	20044526 Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	636.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
184	20012957 Strat de difuzie, membrana bituminoasa perforata	mp	35.70			DataConstruct	
185	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	4,181.00			DataConstruct	
186	8558020 Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	buc	6,462.72			DataConstruct	
187	5836894 Surub cap inecat crestat din alama, f 2, 4 x 14 mm, s 1452	buc	180.00			DataConstruct	
188	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	416.00			DataConstruct	
189	20044466 Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	299.68			DataConstruct	
190	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	378.98			DataConstruct	
191	3641867 Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	1,023.75			DataConstruct	
192	20044523 Tamplarie aluminiu	mp	9.37			DataConstruct	
193	20044522 Tamplarie din profile pvc	mp	65.55			DataConstruct	
194	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica	kg	216.21			DataConstruct	
195	20019442 Tencuiala structurata HASI 705 LITHIN Kornstrukturputz	kg	1,406.08				
196	2933304 Usa din lemn	mp	38.00			DataConstruct	
197	6306495 Usa metalica	mp	15.49			DataConstruct	
198	2100701 Var pasta	mc	0.98			DataConstruct	
199	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	1.38			DataConstruct	
200	20010050 Vata minerala 50 mm	mp	113.00			DataConstruct	
201	20030693 Vata minerala bazaltica 25 cm	mp	7.00			DataConstruct	
202	20024923 Vata minerala bazaltica g 20 cm	mp	5.76			DataConstruct	
203	20030628 Vata minerala bazaltica g 25 cm	mp	193.62			DataConstruct	
204	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	8.36			DataConstruct	
205	20028692 Vopsea decorativa minerala structurata duraziv dp 61 gri cant. 20 kg	kg	35.00			DataConstruct	
206	20032506 Vopsea minerala ionizanta	l	56.25			DataConstruct	
207	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	12.90			DataConstruct	

	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Arhitectura**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	18 Dulgher		90.00			
2	13410 Dulgher constructii		597.94			
3	20600 Electrician intr.rep.		0.90			
4	14400 Faiantar		153.30			
5	11141 Fierar beton		4.20			
6	15110 Finisor mase plastice		49.45			
7	17120 Instalator de apa si canalizare		2.40			
8	30 Instalator electrician		390.00			
9	35 Ipsosar		561.92			
10	36 Izolator hidrofug		377.30			
11	12240 Izolator hidrofug 4		11.90			
12	33 Izolator lucrari speciale		187.56			
13	17460 Izolator termic		909.24			
14	19740 Montator conducte		127.20			
15	26841 Montator constructii metalice		44.15			
16	12500 Montator pref.beton		1,015.75			
17	12641 Mozaicar		403.59			
18	20300 Muncitor calificat		217.75			
19	20600 Muncitor de deservire		29.01			
20	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii		555.91			
21	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		206.17			
22	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2		24.40			
23	49931 Muncitor deservire		459.12			
24	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		338.74			
25	319721 Muncitor incarcare-descare materiale		32.00			
26	49 Muncitor necalificat		183.05			
27	12821 Pavator		19.37			
28	20000001 Specialist montare gips carton		128.35			
29	22711 Sudor electric		60.54			
30	60141 Tamplar		124.48			
31	28420 Tinichigiu sant		54.12			
32	31000 Zidar		1,820.32			
33	67 Zidar-rosar tencuitor		32.00			
34	13321 Zugrav vopsitor		712.66			
	Total ore manopera:		**9,924.79**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	7681 Aparat de polizat		17.83		
2	20000827 Arzator		3.40		
3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire		0.38		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw		19.41		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf		2.56		
6	6702 Macara de fereastra 0,15tf		1.81		
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l		4.03		
8	2036 Malaxor pt.mortar		0.32		
9	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp		2,760.00		
10	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l		2.87		
11	20000001 Utilaj de ridicat		1.13		
12	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj		16.85		
13	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj		2.25		
	Total ore utilaje:		**2,832.84**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	72.78	15.00	0.30		
2	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	365.00	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Rezistenta**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**Infrastructura**					
1.1	**TSC02D2**	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2	**100 mc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**CZ0301J1**	Confect. armat. fasonare bare pt fundatii izol. continui si radiere in atel. sant. BST500	**kg**	**2,737.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**CC01C1**	Montare armaturi din otel beton BST500	**kg**	**2,737.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**CG20XB**	Umpluturi in straturi compacte,executate cu argile	**mc**	**36.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**TSD04XA**	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 10cm gros.pam.necoeziv	**mc**	**36.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**41.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200)	mc	41.33		
1.7	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**70.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7.L	20019219	Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/B250)	mc	70.56		
1.8	**CB02B**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**309.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**CC03A#**	Montare plasa sudata Ø6x100/Ø6x100 armare placa pe sol	**kg**	**864.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	2000860	Plasa sudata Ø6x100x100	kg	872.64		
1.10	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**266.40**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**9.74**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	**TRA01A15P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	**tona**	**108.80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Suprastructura**					
2.1	**CZ0301J1**	Confect. armat. fasonare bare pt fundatii izol. continui si radiere in atel. sant. BST500	**kg**	**12,308.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	**CC01C1**	Montare armaturi din otel beton BST500	**kg**	**12,308.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	**CB13B1**	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stâlpi si cadre;	**mp**	**821.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**115.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	20019219	Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/B250)	mc	115.92		

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	**CE28A%**	Sarpanta pe scaune lemn ecarisat,contur regulat 1...4 pante pt incercari climatice normale	**mp**	**225.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**276.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**28.72**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	3.60			DataConstruct	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.60			DataConstruct	
3	2206361 Argila	mc	43.20			DataConstruct	
4	20019218 Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200)	mc	41.33			DataConstruct	
5	20019219 Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/B250)	mc	186.48			DataConstruct	
6	5216838 Bulon m20 L = 300mm cu saibe si piulite zincate	buc	787.50			DataConstruct	
7	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	2,256.75			DataConstruct	
8	7321113 Elemente lemn pentru sarpanta (popi, cocoroabe, pane, capriori, scaune, etc)	mc	11.25			Pret_Meu	
9	55664767 Otel-beton BST500	buc	15,270.68			Pret_Meu	
10	20010467 Panouri cofraj	mp	1,243.00			DataConstruct	
11	2000860 Plasa sudata Ø6x100x100	kg	872.64			DataConstruct	
12	5882192 Saiba prec.plata pentru met A M 12 OL 34 s 5200	kg	36.00			DataConstruct	
13	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	33.75			DataConstruct	
14	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	150.45			DataConstruct	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist		678.00			
2	10731 Dulgher constructii		1,298.75			
3	11141 Fierar beton		935.10			
4	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		247.50			
5	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.00			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj		150.45			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		32.40			
8	49 Muncitor necalificat		61.20			
	Total ore manopera:		**3,403.40**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc		13.00		
2	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc		10.80		
3	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj		142.44		
	Total ore utilaje:		**166.24**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	542.40	15.00	0.30		
2	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	38.46	15.00	0.30		
3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	108.80	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**

STADIUL FIZIC: **Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EA02A1**	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	**m**	**315.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**EC08A#**	Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate	**m**	**315.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	4700016	Cablu JEH(St)H E30/FE180 2x2x0,8 mm	m	321.30		
3	**TCB51C1**	Clema de fixare rezistente la foc, pentru tub pvc	**buc**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**EM10A1+**	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura)	**buc**	**27.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20018443	Detector optic de fum radio EN54-7	buc	27.00		
5	**EM10A1+**	Montaj Detectorul multi-senzor - Fum și căldură adresabil , izolator incorporat	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20018379	Detectoare multi-senzor de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura)	buc	2.00		
6	**EM17A1+**	Montaj detectoare de gaz ...pentru mediu normal,	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20018390	Detectoare de gaz adresabil	buc	2.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	**ED02A-ASIM**	SOCLU DETECTORI CU IZOLATOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	**buc**	**31.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**EM26A1+**	Montaj buton manual pt semnalizare incendiu, adresabil, izolator incorporat, LED pt semnalizare stare de alarma, culoare rosie	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	20018464	Butoane manual pt semnalizare incendiu	buc	6.00		
9	**ED12B1**	Indicator de alarma; pentru semnalizarea optica repetata a stării detectoarelor montate in tavanul fals	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	5105922	Indicator de alarma	buc	1.00		
10	**EM23A1+**	Montaj sirena avertizare vocala+optica incendiu interioara adresabila	**buc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	20018475	Sirena de avertizare sonora si vizuala - montaj în interior	buc	5.00		
11	**EM23A2+**	Montaj Sirenă externă cu unitate de stroboscop, contine acumulator	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20018476	Sirena externa cu unitate de stroboscop incl.acumulator	buc	2.00		
12	**EM08A1+**	MODUL DE INTRARE-IEŞIRE - monitorizare/comanda	**buc**	**25.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**EM24A1+**	Montaj Comunicator GSM pentru centralele detectie	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20019175	Comunicator GSM	buc	1.00		
14	**ED01B01^**	Instalare acumulator pentru asigurarea autonomiei	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	20034811	Acumulator asigurare autonomie	buc	2.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	**EA05A13^**	Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90 mmp	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	**EA02A2**	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	**RPCU06D#**	Executare...manuala santuri,adancime < 5 cm,in pereti zidarie caramida 5x100 cmp	**m**	**200.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	**RPCU08A1**	Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	**EI02A1**	Etansarea trecerii cablurilor prin pereti si plansee pentru separarea de medii umede, cablul având diametrul exterior de maximum 25 mm	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	**CB14XA**	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 m inaltime inclusiv	**mp**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	**EM25B1+**	Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale/analog-adresabile...Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m	**buc**	**31.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	**EM-M06C2**	- Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior	**buc**	**7.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	**EM-M05A21**	Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate,fum/temperatura, h=3-4.95 m	**buc**	**31.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	**EM-M07A2**	Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
25	**EN02C+**	Conexiuni, legaturi si etichetare, la centrala detectare-avertizare incendiu, analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	**buc**	**88.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	**EN03A1+**	Programare, verificare si probe functionale la centrala+1 bucla la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	**RPEJ01C#**	Conf.si mont.confectii metalice diverse pt.sustinere aparate,tablouri si cabluri	**kg**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	**TRI1AA01A 1**	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	**tona**	**0.10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	**TRB05A12**	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	**tona**	**0.10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**

STADIUL FIZIC: **Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20034811 Acumulator asigurare autonomie	buc	2.00			DataConstruct	
2	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	0.98			DataConstruct	
3	20018331 Baza/soclu/suport	buc	8.08			DataConstruct	
4	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1.95			DataConstruct	
5	7306661 Bumbac de sters	kg	0.33			DataConstruct	
6	20018464 Butoane manual pt semnalizare incendiu	buc	6.00			DataConstruct	
7	4700016 Cablu JEH(St)H E30/FE180 2x2x0,8 mm	m	321.30			Pret_Meu	
8	20045886 Cablu NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90	m	10.00			DataConstruct	
9	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.01			DataConstruct	
10	5207093 Clema otel: ps 95007	buc	100.00			DataConstruct	
11	20019175 Comunicator GSM	buc	1.00			DataConstruct	
12	3500166 Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n	kg	72.00			DataConstruct	
13	4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm	buc	78.75			DataConstruct	
14	4117801 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm	buc	2.50			DataConstruct	
15	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.98			DataConstruct	
16	5893787 Cuie pentru constructii	kg	0.09			DataConstruct	
17	20018390 Detectoare de gaz adresabil	buc	2.00			DataConstruct	
18	20018379 Detectoare multi-senzor de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura)	buc	2.00			DataConstruct	
19	20018443 Detector optic de fum radio EN54-7	buc	27.00			DataConstruct	
20	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.98			DataConstruct	
21	7319230 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm	buc	47.25			DataConstruct	
22	7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm	buc	1.50			DataConstruct	
23	20018332 Doza sau soclu	buc	6.06			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.02			DataConstruct	
25	5901352 Electrod sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 5	kg	3.00			DataConstruct	
26	5105922 Indicator de alarma	buc	1.00			DataConstruct	
27	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	21.38			DataConstruct	
28	20018328 Material marunt	%				DataConstruct	
29	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
30	20027674 Materiale marunte - folosite la detectori pt. Sistem detectie incendiu (set nr. 3)	set	0.31			DataConstruct	
31	20027672 Materiale marunte - folosite pentru lucrari de mentenanta (set nr. 1)	set	13.00			DataConstruct	
32	20033683 Modul de intrare-iesire	buc	25.00			Pret_Meu	
33	3434771 Otel lat lam.cald s 395 OL 32-1N IT = 30 x 5	kg	32.00			DataConstruct	
34	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	16.25			DataConstruct	
35	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0.00			DataConstruct	
36	20018475 Sirena de avertizare sonora si vizuala - montaj în interior	buc	5.00			DataConstruct	
37	20018476 Sirena externa cu unitate de stroboscop incl.acumulator	buc	2.00			DataConstruct	
38	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.65			DataConstruct	
39	7345344 Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm (dn;lat,patrat)	kg	0.50			DataConstruct	
40	20018329 Soclu detector	buc	31.00			DataConstruct	
41	20018329 Soclu detector	buc	31.31			DataConstruct	
42	3305695 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25 (1) OL 32 1 s 7656	m	2.50			DataConstruct	
43	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	20.00			DataConstruct	
44	6704488 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 16 stas 6990	m	322.88			DataConstruct	
45	6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990	m	10.25			DataConstruct	
46	6103543 Vopsea gri deschis v.821-3 stas 3744-69	kg	0.50			DataConstruct	
47	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	2.00			DataConstruct	

	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	18 Dulgher		16.50			
2	20731 Electromecanic telecomunicatii		55.00			
3	20000115 Inginer sisteme de securitate		21.53			
4	20000140 Instalator electrician		210.39			
5	20000115 Instalator electrician		7.75			
6	11611 Instalator sanitar		2.90			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		300.14			
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale		0.05			
9	22749 Sudor electric 4b		30.00			
10	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie		49.70			
11	13441 Zidar		70.00			
	Total ore manopera:		**763.95**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare , avertizare a incendiilor
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3008 Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva		2.00		
2	2210 Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t		138.00		
	Total ore utilaje:		**140.00**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii termice**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**Instalatii de ventilare evacuare aer viciat din bai**					
1.1	**VA01A02**	Tubulatura circulata rigida cu falt elicoidal tip spiro, din tabla zincata 0,5 mm grosime, diverse diametre, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj corespunzator	**m**	**15.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	5760095	Tubulatura circulara rigida cu falt elicoidal tip spiro, din tabla zincata 0,5 mm grosime, d 125 mm,inclusiv toate elementele necesare pentru montaj corespunzator.	m	15.15		
1.2	**VB01A1**	Valva extractie aer viciat	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	4624921	Valva extractie aer viciat d.125 mm	buc	4.00		
1.3	**VB02C01^**	Cot circular din tabla zincata, presat si sudat, cu unghi de inclinare la 90 grade, cu raza 1xd , cu diametrul 100 mm, utilizat pentru tubulatura de ventilatie - climatizare	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**CL19A#**	Grila de exterior cu plasa de sarma φ125 mm	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	6306298	Grila de exterior cu plasa de sarma φ125 mm	buc	4.00		
1.5	**VC07A#**	Ventilator de tubulatura evacuare aer viciat cu clapet antiretur debit 50 mc/h;P=min 60 Pa, cu actionare de la intrerupatorul de lumina din camera in care este instalat, cu temporizare.	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	5775612	Ventilator evacuare aer viciat 50 mc/h;P=min 60 Pa	buc	4.00		
2	**Instalatii de incalzire cu radiatoare tip panou si port prosop**					

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	**SA16A#**	Țeavă PE-Xa 16x2,0 cu barieră împotriva difuziei de oxigen EVOH (etil-vinil-alcool) Temperatura maximă: 90° C; Temperatura de avarie: 100°C	**m**	**600.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Presiune preconizata de utilizare 6/8 bar la 90°C/70°C						
2.1.L	6717087	Teava PE-Xa 16x2,0 mm	m	612.00		
2.2	**SA16C#**	Țeavă PE-Xa 26 IZOLATA TERMIC cu barieră împotriva difuziei de oxigen EVOH (etil-vinil-alcool) Temperatura maximă: 90°C; Temperatura de avarie: 100°C	**m**	**110.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Presiune preconizata de utilizare 6/8 bar la 90°C/70°C						
2.2.L	6717089	Teava PE-Xa 26 mm	m	112.20		
2.3	**SC15XA**	Radiator port prosop 500x1500	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	4201195	Radiator port prosop 500x1500	buc	3.00		
2.4	**IB06A1#**	Radiator otel tip 22-600x1000 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**12.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	12.00		
2.5	**IB06B1#**	Radiator otel tip 22-600x1200 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	5709080	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	1.00		
2.6	**IB06C1#**	Radiator otel tip 22-600x1600 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	5709083	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	1.00		
2.7	**IB06C1#**	Radiator otel tip 22-600x2000 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	5709085	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000	buc	1.00		
2.8	**IB06A1#**	Radiator otel tip 22-600x400 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8.L	5709072	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	1.00		
2.9	**IB06A1#**	Radiator otel tip 22-900x1000 complet echipat cu sistem de prindere, robinet tur,retur si cap termostatic	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	5709116	Radiator din otel tip panou 22- H = 900 si L = 1000	buc	4.00		
2.10	**IB02A1#**	Ventiloconvector de perete, montat deasupra ferestrei, tip SABIANA FLY CVP3, P=1380 W	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	5700939	Ventiloconvector de perete P=1380 W	buc	1.00		
2.11	**IC01XC**	Teava ol neagra sudata long.pt.inst.cu filet si mufa mont.insurub.,in inst.incal.centr.,d=1 1/2"- 2"	**m**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11.L	3304861	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	30.60		
2.12	**IC01XB**	Teava ol neagra sudata long.pt.inst.cu filet si mufa mont.insurub.,in inst.incal.centr.,d=1"-1 1/4"	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12.L	3304847	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 25(1) OL 32 1 s 7656	m	10.10		
2.13	**IC46D1#**	Distribuitor colector pentru puncte si centrale termice montat pe sustinator gata ...confectionat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13.L	20033695	Distribuitor - colector agent termic 1" - 14 circuite - complet echipat	buc	1.00		
2.14	**IC46A1#**	Distribuitor colector pentru puncte si centrale termice montat pe sustinator gata ...confectionat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14.L	20033694	Distribuitor - colector agent termic 1" - 9 circuite - complet echipat	buc	1.00		
2.15	**IE03A1#**	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor ...de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"……1"	**m**	**750.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16	**RPIE05A1**	Efectuare probe de dilatare-contractare si funct. cond. distrib. si alim. aeroterme de...3/8 -1	**m**	**750.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	**Instalatii centrala termica**					
3.1	**SE56A#**	Filtru impurităţi tip Y, avand diametrul nominal de Dn40	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2806229	Filtru tip "Y" cu Dn40	buc	2.00		
3.2	**SE56A#[1]**	Filtru impurităţi tip Y, avand diametrul nominal de Dn25	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2.L	2806227	Filtru tip "Y" cu Dn25	buc	2.00		
3.3	**SE01A01^**	Filtru magnetita, avand diametrul nominal de DN25	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	**ID01B1#**	Robinet de inchidere cu sfera, pentru instalatii de incalzire centrala, avand diametrul nominal Dn40 (1")	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	4204416	Robinet inchidere cu sfera DN40	buc	2.00		
3.5	**ID01B1#[1]**	Robinet de inchidere cu sfera, pentru instalatii de incalzire centrala, avand diametrul nominal Dn25 (1")	**buc**	**15.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	4204423	Robinet inchidere cu sfera DN25	buc	15.00		
3.6	**ID01B1#[2]**	Robinet de inchidere cu sfera, pentru instalatii de incalzire centrala, avand diametrul nominal Dn20 (3/4")	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	4204421	Robinet inchidere cu sfera DN20	buc	6.00		
3.7	**ID03D01^**	Vana cu 3 cai servomotorizata pentru prioritizare acm dn 25	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.8	**IA24B1**	Supapa de siguranta din alama cu d:3/4	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.9	**ACA16A01^ asim**	Clapet unic de sens cu arc, DN25	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.10	**TRB05A12**	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	**tona**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.11	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii termice**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	1.00			DataConstruct	
2	4500011 Cap termostatic pentru radiatoare	buc	20.00			DataConstruct	
3	4204451 Clapet unic de sens cu arc DN25	buc	2.00			DataConstruct	
4	20040881 Cot circular din tabla zincata, presat si sudat, cu unghi de inclinare la 90 grade, cu raza 1xd , cu diametrul 100 mm, utilizat pentru tubulatura de ventilatie - climatizare	buc	4.00			DataConstruct	
5	7315778 Decapant	kg	4.37			DataConstruct	
6	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	67.00			DataConstruct	
7	4124610 Dispozitive de sustinere	%				DataConstruct	
8	20033695 Distribuitor - colector agent termic 1" - 14 circuite - complet echipat	buc	1.00			Pret_Meu	
9	20033694 Distribuitor - colector agent termic 1" - 9 circuite - complet echipat	buc	1.00			Pret_Meu	
10	5901340 Electrod sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	0.20			DataConstruct	
11	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.32			DataConstruct	
12	20041153 Filtru antimagnetita DN20	buc	2.00			DataConstruct	
13	2806227 Filtru tip "Y" cu Dn25	buc	2.00			Pret_Meu	
14	2806229 Filtru tip "Y" cu Dn40	buc	2.00			BSS	
15	7322940 Fuior cinepa	kg	0.53			DataConstruct	
16	6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.03			DataConstruct	
17	6306298 Grila de exterior cu plasa de sarma φ125 mm	buc	4.00			DataConstruct	
18	7325046 Hartie absorbanta	kg	14.20			DataConstruct	
19	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1.50			DataConstruct	
20	6200341 Huila de forja	kg	4.00			DataConstruct	
21	17000754297 Material marunt	%				DataConstruct	
22	7801043 Material marunt	%				DataConstruct	
23	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	7330002 Minium de plumb	kg	0.14			DataConstruct	
25	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0.35			DataConstruct	
26	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0.26			DataConstruct	
27	6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0.03			DataConstruct	
28	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	122.00			DataConstruct	
29	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	16.00			DataConstruct	
30	6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.07			DataConstruct	
31	5709078 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	12.00			DataConstruct	
32	5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	1.00			DataConstruct	
33	5709083 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	1.00			DataConstruct	
34	5709085 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000	buc	1.00			DataConstruct	
35	5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	1.00			DataConstruct	
36	5709116 Radiator din otel tip panou 22- H = 900 si L = 1000	buc	4.00			DataConstruct	
37	4201195 Radiator port prosop 500x1500	buc	3.00			DataConstruct	
38	4204421 Robinet inchidere cu sfera DN20	buc	6.00			DataConstruct	
39	4204423 Robinet inchidere cu sfera DN25	buc	15.00			DataConstruct	
40	4204416 Robinet inchidere cu sfera DN40	buc	2.00			DataConstruct	
41	420444F Robinet pt. radiator tur/retur	buc	20.00			DataConstruct	
42	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	32.00			DataConstruct	
43	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.17			DataConstruct	
44	6100338 Solutie de etansare	kg	1.06			DataConstruct	
45	4500292 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 3/4	buc	4.00			DataConstruct	
46	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	122.00			DataConstruct	
47	5821667 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920	buc	16.00			DataConstruct	
48	3615911 Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437	kg	0.03			DataConstruct	
49	3304847 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 25 (1) OL 32 1 s 7656	m	10.10			DataConstruct	
50	3304861 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	30.60			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
51	6717087 Teava PE-Xa 16x2,0 mm	m	612.00			DataConstruct	
52	6717089 Teava PE-Xa 26 mm	m	112.20			DataConstruct	
53	5760095 Tubulatura circulara rigida cu falt elicoidal tip spiro, din tabla zincata 0,5 mm grosime, d 125 mm,inclusiv toate elementele necesare pentru montaj corespunzator.	m	15.15			DataConstruct	
54	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.05			DataConstruct	
55	4624921 Valva extractie aer viciat d.125 mm	buc	4.00			DataConstruct	
56	20044992 Vana 3 cai servomotorizata DN25	buc	1.00			DataConstruct	
57	5775612 Ventilator evacuare aer viciat 50 mc/h;P=min 60 Pa	buc	4.00			Pret_Meu	
58	5700939 Ventiloconvector de perete P=1380 W	buc	1.00			DataConstruct	
59	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.68			DataConstruct	

	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	17110 Instalator alimentare cu apa		0.35			
2	17120 Instalator de apa si canalizare		0.56			
3	11751 Instalator incalzire		75.51			
4	31 Instalator incalzire centrala		41.00			
5	11749 Instalator incalzire si gaze		95.84			
6	32 Instalator sanitar		256.65			
7	11951 Instalator ventilatorist		64.07			
8	21441 Lacatus constructii metalice		6.00			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		6.12			
	Total ore manopera:		**546.10**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3304 Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 15-30 kw		30.00		
2	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm		4.25		
	Total ore utilaje:		**34.25**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	4.00	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii sanitare**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**Alimentare cu apa si distributie**					
1.1	**SA16A#**	Teava pentru conductele de apa calda si rece, tip PE-XA, pentru alimentarea cu apa calda si rece de consum menajer in tub de protectie, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apă, (bride, tije, manșoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.) d16mm	**m**	**357.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	6701101	Teava PE-XA d16 mm	m	364.14		
1.2	**SA16B#**	Teava pentru conductele de apa calda si rece, tip PE-XA, pentru alimentarea cu apa calda si rece de consum menajer in tub de protectie, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apă, (bride, tije, manșoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.) d25mm	**m**	**12.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	6701102	Teava PE-XA d25 mm	m	12.24		
1.3	**SA16C#**	Teava pentru conductele de apa calda si rece, tip PE-XA REHAU RAUTITAN, pentru alimentarea cu apa calda si rece de consum menajer, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apă, (bride, tije, manșoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.) d32mm	**m**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	6701132	Teava PE-XA d32 mm	m	43.86		
1.4	**SA16D#**	Teava din PEHD pentru alimentarea cu apa rece de consum menajer, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apă, (bride, tije, manșoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.) d40mm	**m**	**36.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	6701149	Teava PEHD d40 mm	m	36.00		
1.4.L	6719430	Cot din polipropilena	buc	2.88		
1.4.L	6719452	Teu din polipropilena	buc	25.56		
1.4.L	6719463	Reductie din polipropilena	buc	3.96		
1.4.L	6719423	Mufa polipropilena	buc	2.52		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	**SD05A#**	Montaj robinet coltar cromat inclusiv racorduri flexibile inox D=1/2", l=60 cm	**buc**	**16.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	4507207	Robinet coltar cromat D 1/2" x 1/2"	buc	16.00		
1.6	**SD05B#**	Montaj robinet coltar cromat pentru MSV+MSR inclusiv racorduri flexibile inox D=1/2", l=60 cm	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	4507203	Robinet coltar cromat D 1/2" x 3/4"	buc	2.00		
1.7	**SD06B#**	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez d 3/4"	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	4205001	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 3/4"	buc	6.00		
1.8	**SD06C#**	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez d 1"	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8.L	4205002	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 1"	buc	2.00		
1.9	**SD10XE**	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez d 1 1/2"	**buc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	4205003	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 1 1/2"	buc	5.00		
1.10	**SD13A1**	Robinet golire 1/2"	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	4202232	Robinet golire dn1/2	buc	4.00		
1.11	**SE01B01^**	Filtru pentru impuritati 1 1/2" din alama cu auto-curatare, 100 microni, FF	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	**SE01A01^**	Filtru Impuritati tip "Y" 3/4" corp din plastic, cu mufe filetate, pentru montaj aparent; material marunt de etansare	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.13	**SE01A02^**	Filtru Impuritati tip "Y" 1 1/2" corp din plastic, cu mufe filetate, pentru montaj aparent; material marunt de etansare	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	**SD20A1-asim**	Clapeta de sens cu mufe filetate pentru montaj aparent d 3/4"	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15	**SD20A2-asim**	Clapeta de sens cu mufe filetate pentru montaj aparent d 1"	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.16	**SD20B2-asim**	Clapeta de sens cu mufe filetate pentru montaj aparent d 1 1/2"	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.17	**IA24C1**	Supapa de siguranta cu d:1 ; 3BAR	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18	**ID17B1**	Vana termostatica antiopariere d 1"	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18.L	4626450	Vana termostatica antiopariere d 1"	buc	1.00		
1.19	**IZH01XA**	Izolație termică din polietilena expandata, cu grosime G=9 mm, material mărunt, de etanșare, de fixare	**m**	**12.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19.L	2608110	Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 25mm	m	12.00		
1.20	**IZH01XA-01**	Izolație termică din polietilena expandata, cu grosime G=9 mm, material mărunt, de etanșare, de fixare	**m**	**43.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.20.L	2608111	Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 32mm	m	43.00		
1.21	**AcA68A+**	Montaj piesa de tranzitie de la PEHD d40mm - PE-XA d32mm	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.21.L	20020556	Piesa tranzitie d40-d32mm	buc	1.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.22	**ACE07XA**	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa potabila	**100 m**	**4.48**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.23	**SE01XA**	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei interioare	**m**	**448.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.24	**SE58B#**	Contoare de apa rece si calda,avand diametrul de...32 - 40 mm	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.24.L	4625563	Contor apa rece DN32	buc	1.00		
1.25	**SE56A#[2]**	Filtru impurităţi tip Y, avand diametrul nominal de Dn32	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.25.L	20041153	Filtru Impuritati tip "Y" DN32	buc	1.00		
1.26	**SD20B2-asim**	Clapeta de sens cu mufe filetate pentru montaj aparent DN32	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.27	**SD08XC**	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez DN32	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.27.L	4205054	Robinet cu obturator sferic cu semiolandez dn 32 mm	buc	2.00		
1.28	**AcD101A05+**	Camin de bransament apa potabila Φ1000mm din PEHD , fundatie din beton simplu	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.29	**AcE147A01+**	Asimilat Piesa de etansare D32	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.29.L	20029523	Piesa etansare D32	buc	2.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.30	**TSA02F1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	**mc**	**26.92**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.31	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**6.98**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.32	**TSD04XC**	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 20cm gros.pam.necoeziv	**mc**	**19.94**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.33	**CMj26O23K1**	DISTRIBUITOR APA RECE/CALDA CU 6 CIRCUITE APA RECE SI 4 CIRCUITE APA CALDA COMPLET ECHIPAT	**ans**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.34	**CMj26O23L1**	DISTRIBUITOR APA RECE/CALDA CU 10 CIRCUITE APA RECE SI 6 CIRCUITE APA CALDA COMPLET ECHIPAT	**ans**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Canalizare**					
2.1	**SA18C#**	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=40 mm	**m**	**52.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	6717090	Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	53.04		
2.1.L	6719488	Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm	buc	2.08		
2.1.L	6719496	Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm	buc	3.64		
2.1.L	6719521	Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x 32 mm	buc	1.56		
2.1.L	6719480	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm	buc	8.32		
2.2	**SA18D#**	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=50 mm	**m**	**33.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	6717091	Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm	m	33.66		
2.2.L	6719489	Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm	buc	1.32		
2.2.L	6719497	Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm	buc	2.31		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2.L	6719525	Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x 40 mm	buc	0.99		
2.2.L	6719481	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 mm	buc	5.28		
2.3	**SA18H#**	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=110mm	**m**	**37.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	6717094	Tub din polipropilena, diametrul de 110 mm	m	37.74		
2.3.L	6719609	Cot din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	1.48		
2.3.L	6719611	Teu din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	2.59		
2.3.L	6719620	Reductie polipropilena, avind diametrul 110x90 mm	buc	1.11		
2.3.L	6719622	Mufa din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	5.92		
2.4	**CP17C1asim**	Grila de ventilare D.50/100 cu rezistenta la UV	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	**RPSB41A#**	Sifon de pardoseala din PP, cu iesire orizontala D.50 si clapet antimiros	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	6721109	Sifon pardoseala din PP D.50	buc	1.00		
2.6	**SA41D3+**	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de apa in cladiri ...Dn=110 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	**buc**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Piesa curatire						
2.6.L	20014420	Piesa de curatire D 110mm	buc	6.00		
2.7	**IC43C1**	Sifon de condens cu montaj ingropat in perete/tavan pentru aparate de climatizare D.32	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	**ACA10D1**	Montare teava PVC tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand dn 110	**m**	**37.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	**ACA11E3**	Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 160	**m**	**18.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.10	**SF01B#**	Efectuare ...proba etans pres instal canal	**m**	**103.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	**AcD106A01 +**	Cămin de inspectie cu capac necarosabil CI, cu diametrul de 315mm, din PVC	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	**TSA02F1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	**mc**	**92.60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**15.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14	**TSD04XC**	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 20cm gros.pam.necoeziv	**mc**	**77.10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**Obiecte sanitare**					
3.1	**SC04A#**	Lavoar semiport, portel...san,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2440474	Lavoar portelan cu spatar lsd-400mm alb c. 1 s1540	buc	2.02		
3.2	**SC04A#**	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru persoane cu dizabil.,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Persoane cu dizabilitati						
3.2.L	2438471	Lavoar portelan pers.cu dizabilitati	buc	2.02		
3.3	**SC07A#**	Vas clos,echip,semiport,port san,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif s	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	2308548	Vas closet complet echipat	buc	2.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	**SC07A#**	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru persoane cu dizabil.,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif s	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	2442748	Vas closet pers.cu dizabilitati	buc	2.00		
3.5	**SC06A#**	Spalator ...cu picur,1comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	4200348	Spalator simplu din inox	buc	1.00		
3.6	**SD04A#**	Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru lavoar si spalator,indif inchidere	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	4201327	Baterie amestecatoare lavoar+spalator	buc	3.00		
3.7	**SD04A#**	Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru persoane cu dizabil.	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.7.L	4201470	Baterie amestec lavoar pers.cu dizabil	buc	2.00		
3.8	**SC02XA**	Cada pentru dus din fonta emailata,avind teava, descurgere din plumb	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.9	**SC02XB**	Cada pentru dus din fonta emailata,avand teava de scurgere din pvc tip usor pentru persoane cu dizabilitati	**buc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.10	**TRB05A12**	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	**tona**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.11	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**40.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:						

Recapitulatia: Recap 2025

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii sanitare**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	4.08			DataConstruct	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9.70			DataConstruct	
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.15			DataConstruct	
4	4201470 Baterie amestec lavoar pers.cu dizabil	buc	2.00			DataConstruct	
5	4201327 Baterie amestecatoare lavoar+spalator	buc	3.00			DataConstruct	
6	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1.32			DataConstruct	
7	4204757 Cada pentru dus din fonta emailata	buc	7.00			DataConstruct	
8	6426209 Camin bransament apa, complet echipat	buc	1.00			Pret_Meu	
9	20040955 Camin de inspectie cu capac necarosabil CI, cu diametrul de 315mm, din PVC	buc	3.00			DataConstruct	
10	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	0.90			DataConstruct	
11	20027789 Clapet antimiros	buc	1.00			DataConstruct	
12	4204450 Clapet de sens DN32	buc	1.00			DataConstruct	
13	4500266 Clapeta de sens 1 1/2"	buc	3.00			DataConstruct	
14	4500175 Clapeta de sens 1"	buc	2.00			DataConstruct	
15	4500187 Clapeta de sens 3/4"	buc	3.00			DataConstruct	
16	7309637 Cloramina b	kg	0.11			DataConstruct	
17	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.56			DataConstruct	
18	4203519 Consola brat dublu emailata 350mm cal.1 s 3343	buc	8.00			DataConstruct	
19	4625563 Contor apa rece DN32	buc	1.00			DataConstruct	
20	6719430 Cot din polipropilena	buc	2.88				
21	6719608 Cot din polipropilena d16 mm	buc	28.56			DataConstruct	
22	6719609 Cot din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	1.48			DataConstruct	
23	6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	0.96			DataConstruct	
24	6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm	buc	3.44			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm	buc	2.08			DataConstruct	
26	6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm	buc	1.32			DataConstruct	
27	6712605 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 110 tip g s7175	buc	0.75			DataConstruct	
28	6712643 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 160 tip g s7175	buc	0.36			DataConstruct	
29	7315778 Decapant	kg	4.00			DataConstruct	
30	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1.34			DataConstruct	
31	7318851 Distribuitor apa rece/calda 10 circuite	buc	1.00			DataConstruct	
32	7318847 Distribuitor apa rece/calda 6 circuite	buc	1.00			DataConstruct	
33	20041152 Filtru impuritati tip "Y" 3/4	buc	1.00			DataConstruct	
34	20041153 Filtru Impuritati tip "Y" DN32	buc	2.00			DataConstruct	
35	20041154 Filtru pentru impuritati din alama cu auto-curatare, 100 microni, FF	buc	1.00			DataConstruct	
36	7322940 Fuior cinepa	kg	0.37			DataConstruct	
37	6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.02			DataConstruct	
38	2806434 Grila ventilare D.50/100	buc	3.00			DataConstruct	
39	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.49			DataConstruct	
40	7325046 Hartie absorbanta	kg	11.78			DataConstruct	
41	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	16.99			DataConstruct	
42	2440474 Lavoar portelan cu spatar lsd-400mm alb c. 1 s1540	buc	2.02			DataConstruct	
43	2438471 Lavoar portelan pers.cu dizabilitati	buc	2.02			DataConstruct	
44	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	4.00			DataConstruct	
45	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
46	7801047 Material marunt	%				DataConstruct	
47	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%				DataConstruct	
48	7801064 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)	%				DataConstruct	
49	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				DataConstruct	
50	7801034 Material marunt (ciment, nisip)	%				DataConstruct	
51	6719423 Mufa polipropilena	buc	2.52				
52	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	0.84			DataConstruct	
53	6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm	buc	3.01			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm	buc	8.32			DataConstruct	
55	6719481 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 mm	buc	5.28			DataConstruct	
56	6719622 Mufa din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	5.92			DataConstruct	
57	6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	buc	24.99			DataConstruct	
58	6713491 Mufa PVC tip g DN 110 nii 2167	buc	4.11			DataConstruct	
59	6713520 Mufa PVC tip g DN 160 nii 2167	buc	2.00			DataConstruct	
60	4123159 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 zn	buc	6.00			DataConstruct	
61	4123202 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 zn	buc	2.00			DataConstruct	
62	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.00			DataConstruct	
63	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	23.91			DataConstruct	
64	20014420 Piesa de curatire D 110mm	buc	6.00			DataConstruct	
65	20029523 Piesa etansare D32	buc	2.00			DataConstruct	
66	20020556 Piesa tranzitie d40-d32mm	buc	1.00			DataConstruct	
67	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	8.00			DataConstruct	
68	6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.04			DataConstruct	
69	7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	4.00			DataConstruct	
70	7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	10.00			DataConstruct	
71	6719463 Reductie din polipropilena	buc	3.96				
72	6719513 Reductie din polipropilena avind diametrul 16x25 mm	buc	39.27			DataConstruct	
73	6719514 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 16 mm	buc	1.32			DataConstruct	
74	6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm	buc	4.73			DataConstruct	
75	6719521 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x 32 mm	buc	1.56			DataConstruct	
76	6719525 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x 40 mm	buc	0.99			DataConstruct	
77	6719620 Reductie polipropilena, avind diametrul 110x90 mm	buc	1.11			DataConstruct	
78	6714603 Reductie PVC g tip B 110-90 stas 7178	buc	0.75			DataConstruct	
79	6713879 Reductie PVC imbinata prin lipire tip M D = 150-160	buc	0.36			DataConstruct	
80	4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	buc	4.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
81	4507207 Robinet coltar cromat D 1/2" x 1/2"	buc	16.00			DataConstruct	
82	4507203 Robinet coltar cromat D 1/2" x 3/4"	buc	2.00			DataConstruct	
83	4205003 Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 1 1/2"	buc	5.00			DataConstruct	
84	4205002 Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 1"	buc	2.00			DataConstruct	
85	4205001 Robinet cu obturator sferic cu semiolandez 3/4"	buc	6.00			DataConstruct	
86	4205054 Robinet cu obturator sferic cu semiolandez dn 32 mm	buc	2.00			DataConstruct	
87	4202232 Robinet golire dn1/2	buc	4.00			DataConstruct	
88	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.09			DataConstruct	
89	4202773 Sifon alama pentru lavoar	buc	4.00			DataConstruct	
90	6719761 Sifon de condens D.32 cu bila si clapet antiretur	buc	1.00			DataConstruct	
91	6721109 Sifon pardoseala din PP D.50	buc	1.00			DataConstruct	
92	4203090 Sifon PP pentru spalator D50	buc	1.00			DataConstruct	
93	7345967 Solutie unguenta	kg	0.00			DataConstruct	
94	4200348 Spalator simplu din inox	buc	1.00			DataConstruct	
95	4500280 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1 toli	buc	2.00			DataConstruct	
96	5821667 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920	buc	8.00			DataConstruct	
97	6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	38.85			DataConstruct	
98	6700509 Teava din p.v.c.rigid tip M 160x 7,7 stas 6675/2	m	18.90			DataConstruct	
99	3355559 Teava din plumb de scurgere 34 x 2 mm	m	1.60			DataConstruct	
100	6700212 Teava din PVC rigid tip U	m	2.40			DataConstruct	
101	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	4.00			DataConstruct	
102	6701149 Teava PEHD d40 mm	m	36.00			DataConstruct	
103	6701101 Teava PE-XA d16 mm	m	364.14			DataConstruct	
104	6701102 Teava PE-XA d25 mm	m	12.24			DataConstruct	
105	6701132 Teava PE-XA d32 mm	m	43.86			DataConstruct	
106	2608110 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 25mm	m	12.00			DataConstruct	
107	2608111 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 32mm	m	43.00			DataConstruct	
108	6719452 Teu din polipropilena	buc	25.56				
109	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	8.52			DataConstruct	
110	6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm	buc	30.53			DataConstruct	
111	6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm	buc	3.64			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
112	6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm	buc	2.31			DataConstruct	
113	6719493 Teu din polipropilena d16 mm	buc	253.47			DataConstruct	
114	6719611 Teu din polipropilena, avind diametrul 110 mm	buc	2.59			DataConstruct	
115	6714902 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 110 stas 7174	buc	0.75			DataConstruct	
116	6714940 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 160 stas 7174	buc	0.36			DataConstruct	
117	6717094 Tub din polipropilena, diametrul de 110 mm	m	37.74			DataConstruct	
118	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	53.04			DataConstruct	
119	6717091 Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm	m	33.66			DataConstruct	
120	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.03			DataConstruct	
121	4626450 Vana termostatica antiopariere d 1"	buc	1.00			DataConstruct	
122	2308548 Vas closet complet echipat	buc	2.00			Pret_Meu	
123	2442748 Vas closet pers.cu dizabilitati	buc	2.00			DataConstruct	
124	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	7.00			DataConstruct	
125	4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	1.00			ROMSTAL	
126	4203260 Ventil scurgere rezervor wc	buc	4.00			DataConstruct	
127	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	4.00			DataConstruct	
128	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.23			DataConstruct	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10711 Dulgher constructii		0.03			
2	320548 Instalator		13.00			
3	12031 Instalator alimentare apa		5.68			
4	12041 Instalator alimentare cu apa		12.69			
5	11741 Instalator incalzire		4.13			
6	32 Instalator sanitar		376.16			
7	37 Izolator termic		3.49			
8	20000146 Montator conducte		0.25			
9	20000149 Muncitor deservire		0.65			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj		0.55			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		25.31			
12	49 Muncitor necalificat		72.78			
13	19621 Sapator		287.39			
14	13431 Zidar		16.81			
15	70 Zugrav vopsitor		0.06			
	Total ore manopera:		**818.97**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	4701 Motopompa 6- 8cp		0.06		
	Total ore utilaje:		**0.06**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	40.00	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii electrice**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**Conductoare/cabluri distributie electrica**					
1.1	**EC05A#**	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	**m**	**617.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	4801892	Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	629.34		
1.2	**EC05A#**	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	**m**	**160.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	4802042	Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 4x 1,5 U s.8778	m	163.20		
1.3	**EC05A#**	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	**m**	**718.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	4801907	Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	732.36		
1.4	**EA05A14^**	Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 3x4 RE FE 180/E90	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**EC02B#**	Cablu cu sectiunea...16-25 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	**m**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	4802078	Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 5x 4 U s.8778	m	30.90		
1.6	**EC05B#**	Cablu pentru energie electrica...25-35 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	**m**	**28.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.6.L	4801933	Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 5x 6 U s.8778	m	28.56		
1.7	**W2G01C#**	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x70+35 pâna la 3x95+50 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,501 -2,600kg/m;	**m**	**55.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	4803199	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 25 M s 8778	m	56.38		
1.7.L	6718465	Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70	buc	5.50		
1.8	**EC08A#**	Cablu cu...2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate	**m**	**110.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8.L	4700020	Cablu UTP CAT6	m	112.20		
1.9	**EC09A#**	Cablu coaxial introdus in...tuburi sau tevi existente	**m**	**385.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	8000208	Cablu coaxial RG8	m	396.55		
1.10	**EA15D%**	Jgheab metalic tip plasa 200x60mm, pentru curentii tari si sistem de montaj cu profile perforate	**m**	**50.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	6718231	Jgheab metalic 200x60mm	m	51.50		
1.11	**EA15D%[1]**	Jgheab metalic tip plasa 50x60mm, pentru curentii slabii si sistem de montaj cu profile perforate	**m**	**8.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	6718230	Jgheab metalic 50x60mm	m	8.24		
1.12	**EA15D%[2]**	Jgheab metalic tip plasa 100x60mm, pentru curentii slabii si sistem de montaj cu profile perforate	**m**	**44.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12.L	6718226	Jgheab metalic 100x60mm	m	45.32		
1.13	**EA01A#**	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	**m**	**960.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13.L	6704490	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990	m	988.80		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.14	**EA01A#**	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	**m**	**12.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14.L	6704505	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990	m	12.36		
1.15	**EA01B#**	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior peste 25 mm inclusiv	**m**	**16.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15.L	6704517	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 32 stas 6990	m	16.32		
1.16	**EA01B#**	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior peste 25 mm inclusiv	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.16.L	6704725	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 63 stas 6990	m	10.20		
1.17	**RME2C411**	Asim - Masuratori specifice pentru instalatii electrice	**ans**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18	**RPEJ06B#**	Asim - Verificari circuite,functionalitate, marcare cabluri(inceput, sfarsit si pe lungime acestuia)	**ans**	**36.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19	**TSA02F1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	**mc**	**16.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.20	**TSD04XC**	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 20cm gros.pam.necoeziv	**mc**	**11.55**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.21	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**4.95**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.22	**CG31A%**	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace man. executate cu argile	**mc**	**11.55**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.23	**20025445**	Banda de semnalizare cabluri	**m**	**55.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.24	**TRA01A15P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	**tona**	**8.41**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Aparataj terminal,Corpuri iluminat+Diverse**					
2.1	**ED02A%**	Intrerupator simplu modular 10A/230V, montat incastrat/ aparent, inclusiv doza de aparat, rama suport si rama ornament	**buc**	**29.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	5518832	Intrerupator simplu modular 10A/230V	buc	29.29		
2.2	**EN11A+**	Senzor Miscare Incastrabil Cu Microunde 1200W 360 Grade	**buc**	**8.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	20019143	Senzor miscare cu microunde 1200W 360 Grade	buc	8.00		
2.3	**ED01XA**	Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton, ingropat (inclusiv doza)	**buc**	**26.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	5536169	Priza monofazata 230V,16A IP.20	buc	26.52		
2.4	**ED01XA**	Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton, ingropat (inclusiv doza)	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	5536080	Priza monofazata 230V,16A IP.65	buc	2.04		
2.5	**ED01XA**	Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton, ingropat (inclusiv doza)	**buc**	**40.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	5536028	Priza monofazata dubla 230V,16A IP.20	buc	40.80		
2.6	**ED01XA**	Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton, ingropat (inclusiv doza)	**buc**	**26.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	5535945	Priza monofazata 230V,16A IP.20 - alimentata din UPS	buc	26.52		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.7	**ED01XA**	Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton, ingropat (inclusiv doza)	**buc**	**26.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	5536248	Priza TV	buc	26.52		
2.8	**ED08A1**	Priza date modulara	**bucata**	**81.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	5536169	Priza date RJ45 modulara	bucata	81.81		
2.9	**EM05B3+**	Montaj aparatura	**buc**	**4.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	5218631	Accent Point WI-FI 6, POE	buc	2.00		
2.9.L	20019180	Router WIFI, Porturi 3, antene 2	buc	2.00		
2.10	**EA13A#**	Doza de ramificatie, montaj incastrat/ aplicat, rezistenta la foc, material policarbonat IP 44	**buc**	**24.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	7319008	Doza de ramificatie	buc	24.00		
2.11	**EB12A#**	Etichete ...pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice	**buc**	**24.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11.L	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	24.00		
2.12	**EM01F01^Asim**	Sistem alarma(apelare) pentru persoane cu dizabilitati in furnitura completa, centrala telefonica, prize de apel, sirena, flash,buton resetare, inclusiv cabluri si tuburi de protectie, etc	**ans**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13	**EE12A**	Montaj corpuri de iluminat	**buc**	**98.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14	**5102636**	Corp Iluminat Tip Aplica Perete, grad de protectie IP.56 montaj aplicat	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15	**2806388**	Corp Iluminat Exterior/ Tip Aplica Tavan, grad de protectie IP.44 montaj aplicat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.16	**5102637**	Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.44 montaj aplicat	**buc**	**20.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	**5102645**	Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.20 montaj aplicat	**buc**	**7.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.18	**5102643**	Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.20 echipata cu kit de emergenta 180min	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.19	**20033679**	Corp Iluminat de tip spot incastrat in tavan, grad de protectie IP.20 , montaj incastrat	**buc**	**20.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.20	**2806389**	Corp Iluminat de tip liniar aplicat, grad de protectie IP.44 , montaj aplicat	**buc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.21	**2806391**	Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru evacuare echipat cu kit de emergenta 180min	**buc**	**14.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.22	**2806395**	Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate de veghe echipat cu kit de emergenta 180min	**buc**	**9.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.23	**5102638**	Kit de emergenta 180min	**buc**	**9.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.24	**EF08C1asim**	Racorduri electrice la echipamente 230/400 V	**buc**	**3.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**Tablouri electrice**					
3.1	**EF04B1**	Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de singuranta, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic ,tabloul având 7-10 cutii	**buc**	**9.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	**5537997**	Tablou electric montat in cofret metalic, aplicat, IP 54,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	**5537998**	Tablou electric montat in cofret metalic, aincastrat, IP 44,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	**5537999**	Tablou electric montat in cofret metalic, aplicat, IP 54,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere inlcusiv baterii 8kVA si AAR	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	**5538000**	Tablou electric pentru curentii slabi RACK-complet echipat	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**Priza de pamant**					
4.1	**EG08B1**	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare	**m**	**86.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	**EG03B1**	Conducta de captare, montata pe acoperis cu tigla sau cu olane, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25x4 mm	**m**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	**EG14A%**	Piesa de racordare a conductei instalatiei de paratrasnet ...la diverse parti metalice ale constructiei	**buc**	**13.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3.L	7309965	Piesa de imbinare la intersectia platbandei	buc	13.00		
4.4	**EG14A%**	Piesa de separatie	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	7309965	Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	buc	2.00		
4.5	**EG17C%**	Bara egalizare potential BEP	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.6	**RPEB09C#**	Cond.cupru flexibil,cu izol.pvc,la inst.el simb.MYF,mont.aparent,sect=1x16 - 1x35 mmp	**m**	**20.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6.L	4829089	Conductor myff 1x16mmp	m	20.40		
4.7	**W1P08A**	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**Instalatie paratrasnet**					
5.1	**EG01E#**	Dispozitiv de captare pentru instalatii de protectie impotriva trasnetului, tija de 3 m	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	4203895	PDA Dispozitiv de amorsare tip Tip Prevectron, montat pe catarg de sustinere de H=2.00m, cu Rp=16m,clasa IPT	buc	1.00		
5.2	**TCA10C1**	Suporti electroizolanti speciali pentru inveliroare cu inaltimea minima de 10 cm	**buc**	**10.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	**EG06B%**	Conductor de coborare montat aparent pe bolturi implantate, conductorul fiind din...otel masiv, cu imbinare cu cleme	**m**	**34.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3.L	4831603	Conductor ol zn. d10	m	34.68		
5.4	**RPEXH03asim**	Piesa de prindere in T izolator pentru conductor din OL-Zn □10mm;	**buc**	**18.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.5	**EG10A1**	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Instalatii electrice**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2806395 Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate de veghe echipat cu kit de emergenta 180min	buc	9.00				
2	2806391 Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru evacuare echipat cu kit de emergenta 180min	buc	14.00				
3	5218631 Accent Point WI-FI 6, POE	buc	2.00			DataConstruct	
4	20034972 Acumulatori	buc	1.00			DataConstruct	
5	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.05			DataConstruct	
6	5904811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	kg	0.03			DataConstruct	
7	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.16			DataConstruct	
8	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.18				
9	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	12.71			DataConstruct	
10	20025445 Banda de semnalizare cabluri	m	55.00			DataConstruct	
11	3700663 Banda din otel lam.cald s908 3 x 70 OL 37-1n	kg	3.60			DataConstruct	
12	3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1k	kg	2.80			DataConstruct	
13	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	8.10			DataConstruct	
14	3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	111.80			DataConstruct	
15	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.50			DataConstruct	
16	3519617 Bara de egalizare a potentialelor	buc	1.00			Pret_Meu	
17	20010333 Bolt pentru constructii din OLC 45 cu inel din vinil, 6 x 50 mm	buc	27.20			DataConstruct	
18	7344832 Burghiu cu cap widia d16 mm	buc	0.48			DataConstruct	
19	7344829 Burghiu cu cap widia, d= 10 mm	bucata	5.88				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	20034975 Buton alarmare comanda	buc	1.00			DataConstruct	
21	20034976 Buton de anulare comanda	buc	1.00			DataConstruct	
22	20034977 Cablu	buc	1.00			DataConstruct	
23	8000208 Cablu coaxial RG8	m	396.55			DataConstruct	
24	4803199 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 25 M s 8778	m	56.38			DataConstruct	
25	4801933 Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 5x 6 U s.8778	m	28.56			DataConstruct	
26	4802078 Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 5x 4 U s.8778	m	30.90			DataConstruct	
27	4801892 Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	629.34			DataConstruct	
28	4801907 Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	732.36			DataConstruct	
29	4802042 Cablu energie cyy - f 0,6/ 1 KV 4x 1,5 U s.8778	m	163.20			DataConstruct	
30	20045887 Cablu NHXH-J 3x4 RE FE 180/E90	m	10.00			DataConstruct	
31	4700020 Cablu UTP CAT6	m	112.20			Pret_Meu	
32	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.45				
33	5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm	buc	27.20			DataConstruct	
34	20034971 Centrala alarma	buc	1.00			DataConstruct	
35	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	28.80				
36	5204247 Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	1.00			DataConstruct	
37	4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0.40			DataConstruct	
38	4829089 Conductor myff 1x16mmp	m	20.40			DataConstruct	
39	4831603 Conductor ol zn. d10	m	34.68			DataConstruct	
40	2806389 Corp Iluminat de tip liniar aplicat, grad de protectie IP.44 , montaj aplicat	buc	5.00				
41	5102645 Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.20 montaj aplicat	buc	7.00				
42	5102643 Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.20 echipata cu kit de emergenta 180min	buc	3.00				
43	5102637 Corp Iluminat de tip Plafoniera, grad de protectie IP.44 montaj aplicat	buc	20.00				
44	20033679 Corp Iluminat de tip spot incastrat in tavan, grad de protectie IP.20 , montaj incastrat	buc	20.00				
45	2806388 Corp Iluminat Exterior/ Tip Aplica Tavan, grad de protectie IP.44 montaj aplicat	buc	1.00				
46	5102636 Corp Iluminat Tip Aplica Perete, grad de protectie IP.56 montaj aplicat	buc	10.00				
47	7312440 Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	2.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
48	6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	16.00			DataConstruct	
49	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	4.00			DataConstruct	
50	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	2.00			DataConstruct	
51	6002696 Disc diamantat	buc	2.55			DataConstruct	
52	7318987 Doza de derivatie	buc	151.40			DataConstruct	
53	7319008 Doza de ramificatie	buc	24.00			DataConstruct	
54	5900712 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	3.74			DataConstruct	
55	5901338 Electrod sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 3,25	kg	0.50			DataConstruct	
56	6719689 Eticheta tubulare PVC	buc	24.00			DataConstruct	
57	6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70	buc	5.50			DataConstruct	
58	7322837 Freza rotativa cu cap widia	buc	1.68			DataConstruct	
59	7322940 Fuior cinepa	kg	0.20			DataConstruct	
60	5518832 Intrerupator simplu modular 10A/230V	buc	29.29			DataConstruct	
61	2101468 Ipsos	kg	12.00			DataConstruct	
62	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	37.04			DataConstruct	
63	2100830 Ipsos pt constructii tip a saci s 545/1	kg	4.05				
64	5601093 Izolator de sticla semialba so-3 s 810	buc	10.30			DataConstruct	
65	6718226 Jgheab metalic 100x60mm	m	45.32			DataConstruct	
66	6718231 Jgheab metalic 200x60mm	m	51.50			DataConstruct	
67	6718230 Jgheab metalic 50x60mm	m	8.24			DataConstruct	
68	5102638 Kit de emergenta 180min	buc	9.00				
69	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
70	8000277 Material marunt	%					
71	7819201 Material marunt	%				DataConstruct	
72	7801035 Material marunt	%				DataConstruct	
73	7815020 Material marunt (bumbac,petrol)	%				DataConstruct	
74	20019127 Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				DataConstruct	
75	7803039 Material marunt si de prindere(procent din val.materialului)	%				DataConstruct	
76	20030171 Nisip de rau 0-3 mm	mc	13.75			DataConstruct	
77	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.11			DataConstruct	
78	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5.27			DataConstruct	
79	5204091 Papuc alum185mmp presat	buc	3.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
80	4203895 PDA Dispozitiv de amorsare tip Tip Prevectron, montat pe catarg de sustinere de H=2.00m, cu Rp=16m,clasa IPT	buc	1.00			Pret_Meu	
81	7309965 Piesa de imbinare la intersectia platbandei	buc	13.00			DataConstruct	
82	7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	buc	2.00			DataConstruct	
83	3700285 Piesa prindere in T izolator pentru conductor	buc	19.20			DataConstruct	
84	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	0.70			DataConstruct	
85	5842662 Piulita hexagonala M 6 zn	buc	27.20			DataConstruct	
86	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	10.00			DataConstruct	
87	5536169 Priza date RJ45 modulara	bucata	81.81				
88	5536169 Priza monofazata 230V,16A IP.20	buc	26.52			DataConstruct	
89	5535945 Priza monofazata 230V,16A IP.20 - alimentata din UPS	buc	26.52			DataConstruct	
90	5536080 Priza monofazata 230V,16A IP.65	buc	2.04			DataConstruct	
91	5536028 Priza monofazata dubla 230V,16A IP.20	buc	40.80			DataConstruct	
92	5536248 Priza TV	buc	26.52			DataConstruct	
93	20019180 Router WIFI, Porturi 3, antene 2	buc	2.00			DataConstruct	
94	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	0.70			DataConstruct	
95	5881045 Saiba patrata 60x60x6 7565-66 D = 17	buc	10.00			DataConstruct	
96	5882108 Saiba plata a6 zn	buc	27.20			DataConstruct	
97	20019143 Senzor miscare cu microunde 1200W 360 Grade	buc	8.00			DataConstruct	
98	5536602 Siguranta 125 A patroane	buc	54.00			DataConstruct	
99	20034973 Sirena	buc	1.00			DataConstruct	
100	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	19.96			DataConstruct	
101	3807930 Sirma OL zincata scopuri electr. gia D = 3 s 3732	tona	0.00			DataConstruct	
102	20018329 Soclu detector	buc	8.08			DataConstruct	
103	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	15.00			DataConstruct	
104	5600013 Suporti electroizolanti speciali pentru inveliroare cu inaltimea minima de 10 cm	buc	10.00			DataConstruct	
105	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	0.70			DataConstruct	
106	3604481 Tabla constr.mecanice s901 3 x1000x2000 OL 37-1n	kg	6.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
107	5537998 Tablou electric montat in cofret metalic, aincastrat, IP 44,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere	buc	1.00				
108	5537997 Tablou electric montat in cofret metalic, aplicat, IP 54,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere	buc	1.00				
109	5537999 Tablou electric montat in cofret metalic, aplicat, IP 54,rezerva spatiu 20%, bara din cupru pentru PE, cu usi de protectie, incuietori usa, accesorii de prindere inlcusiv baterii 8kVA si AAR	buc	1.00				
110	5538000 Tablou electric pentru curentii slabi RACK-complet echipat	buc	1.00				
111	6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990	m	988.80			DataConstruct	
112	6704505 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 25 stas 6990	m	12.36			DataConstruct	
113	6704517 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 32 stas 6990	m	16.32			DataConstruct	
114	6704725 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 63 stas 6990	m	10.20			DataConstruct	
115	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	884.40			DataConstruct	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	320777 Electician		13.50			
2	320556 Electrician		160.41			
3	14120 Electrician automatizare		3.55			
4	20221 Electrician cabluri subterane		12.65			
5	20351 Electrician post trafo		1.80			
6	20931 Electromecanic retele		3.60			
7	14300 Electronist		1.85			
8	20000115 Inginer sisteme de securitate		16.00			
9	30 Instalator electrician		1,197.41			
10	11522 Instalator electrician 22		68.85			
11	11549 Instalator electrician 4b		31.00			
12	221431 Lacatus constructii metalice-b		0.20			
13	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		2.31			
14	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.00			
15	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		2.31			
16	49 Muncitor necalificat		8.66			
17	19621 Sapator		159.09			
18	22731 Sudor electric		1.20			
19	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie		33.12			
	Total ore manopera:		**1,717.51**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw		0.30		
2	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm		44.72		
3	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw		101.10		
4	3399 Polizor electic		25.50		
	Total ore utilaje:		**171.62**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	8.41	15.00	0.30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Montaj echipamente**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**INSTALATII TERMICE**					
1.1	**IA12A1#**	Montaj Centrala termica combustibil gazos in condensare complet echipata 24 kW	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**FA10A1**	Montaj Butelie de egalizare a presiunilor DN 150, L=105 cm	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**IA28A1#**	Montaj Vas expansiune sistem de incalzire 24 litri	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**IA38A1#**	Pompa de circulatie ...(recirculatie) montata pe conducta existenta prin flanse avand diametrul de pana la 2" (50 mm) inclusiv	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**IA39A1#**	Instalatie de dedurizare a apei complet echipata avand debitul de apa de 0,6 mc/h	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**INSTALATII SANITARE**					
2.1	**IA13XA**	Montaj Boiler preparare ACM prevazut cu izolatie complet automatizat	**ans**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	**FA14A1**	Montaj vas expansiune 100 L inchis pentru ACM	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	**IA38A1#asim**	Montaj Pompa recirculare ACM cu turatie variabila in furnitura completa	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	**ACD04A09^**	Montaj Revervor vidanjabil din popipropilena, volum 50mc	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**INSTALATII SEMNALIZARE INCENDIU**					
3.1	**EM03A1+**	Montaj Centrală de incendiu adresabilă; 2 bucle de detecție	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**ARHITECTURA**					
4.1	**ES12E1+**	Montaj Ascensor electric pt. persoane	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**
STADIUL FIZIC: **Montaj echipamente**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.00			DataConstruct	
2	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	0.20			DataConstruct	
3	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	3.34			DataConstruct	
4	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	8.00			DataConstruct	
5	2918689 Dulap fag.scurt.abur.cl.c.gR = 50mm L = 1-1,7m lT = 8cm	mc	0.02			DataConstruct	
6	7322940 Fuior cinepa	kg	0.06			DataConstruct	
7	6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.05			DataConstruct	
8	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
9	20037479 Material pt.umpluturi (balast natural,spalat,de riu)	mc	3.70			DataConstruct	
10	2205939 Nisip	mc	3.50			DataConstruct	
11	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	1.36			DataConstruct	
12	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	4.00			DataConstruct	
13	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	6.00			DataConstruct	
14	5842702 Piulita hexagonala semiprecise M 10 gr. 5 s 4071	buc	16.00			DataConstruct	
15	5842726 Piulita hexagonala semiprecise M 12 gr. 5 s 4071	buc	56.00			DataConstruct	
16	6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	1.86			DataConstruct	
17	3518278 Profil U areg lam caldu 10 OL 37-1N s 564	kg	2.95			DataConstruct	
18	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	56.00			DataConstruct	
19	5881265 Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, s 1388	buc	16.00			DataConstruct	
20	5900487 Sirma sudura aliat s1126 s10mn1 D = 2,50	kg	0.25			DataConstruct	
21	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	0.10			DataConstruct	
22	6100338 Solutie de etansare	kg	0.12			DataConstruct	
23	5820869 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920	buc	24.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	5821095 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 120 gr. 4.8 s 920	buc	6.00			DataConstruct	
25	5821734 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 65 gr. 4.8 s 920	buc	4.00			DataConstruct	
26	5800780 Surub cap hexagonal precis M 10 x 35 gr. 8.8 s4272	buc	16.00			DataConstruct	
27	5801071 Surub cap hexagonal precis M 12 x 40 gr. 5.8 s4272	buc	32.00			DataConstruct	
28	3606788 Tabla groasa 5x 1500 OL 37-2N s 437	kg	1.00			DataConstruct	
29	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.07			DataConstruct	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	17120 Instalator de apa si canalizare		25.00			
2	20000140 Instalator electrician		117.00			
3	11851 Instalator frigotehnist		7.12			
4	31 Instalator incalzire centrala		6.50			
5	11749 Instalator incalzire si gaze		105.65			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj		0.73			
7	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie		210.00			
	Total ore manopera:		**472.00**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf		2.18		
2	1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf		0.05		
3	20000882 Automacara 5-10 tf		6.00		
4	6727 Macara pionier 0,5-0,75tf		0.12		
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm		0.40		
	Total ore utilaje:		**8.75**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**
OBIECTUL: **ORGANIZARE DE SANTIER**
STADIUL FIZIC: **Lucrari constructii aferente organizarii de santier**
Beneficiar: **COMUNA SADOVA**
Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**OS5**	PANOU IDENTIFICARE SANTIER	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**CO07B1**	Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m	**m**	**60.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**CK16A1**	Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6309874	Confectie metalice diverse	mp	6.00		
4	**OS004**	CABINA DE PAZA	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**OS006**	CONTAINER DESEURI	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**OS005**	TOALETA ECOLOGICA	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**OS008**	PICHET PSI	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari constructii aferente organizarii de santier

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**OS007**	TABLOU ELECTRIC DE ORGANIZARE DE SANTIER	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**OS10**	STALP ILUMINAT PROVIZORIU	**buc**	**2.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**RPCS20F#**	Desfacere imprejmuiri de 1,50-2,00m inaltime inclusiv porti	**m**	**60.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: **CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA**

OBIECTUL: **ORGANIZARE DE SANTIER**

STADIUL FIZIC: **Lucrari constructii aferente organizarii de santier**

Beneficiar: **COMUNA SADOVA**

Proiectant: **S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.**

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.01			DataConstruct	
2	6312015 Bratara placa tab corp.ilumin.stilp beton	buc	2.00			DataConstruct	
3	7306661 Bumbac de sters	kg	0.02				
4	8000212 CABINA DE PAZA	buc	1.00			DataConstruct	
5	4804961 Cablu energie acyp 0,6/1 KV 2x 4 U nid 2405	m	8.00			micul electrician	
6	5601689 Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 2 25 a	buc	2.02			DataConstruct	
7	6309874 Confectie metalice diverse	mp	6.00			DataConstruct	
8	7311104 CONTAINER DESEURI -CHIRIE	buc	1.00			DataConstruct	
9	5107085 Cutie tabla pentru lampi fluor., pentru cite 1:sig.+balast+brat	buc	2.00			DataConstruct	
10	5106184 Glob de sticla clara fara filet pentru armaturi badt 60 w	buc	2.02			DataConstruct	
11	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.10			DataConstruct	
12	5101263 Lampa inc.spir.duble clara e27 am 220 V 100w cs	buc	2.10			DataConstruct	
13	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	3.00				
14	6432580 PANOU IDENTIFICARE SANTIER	buc	1.00			DataConstruct	
15	5537072 Patron fuzibil 25 A simbol 2240	buc	2.00				
16	7800346 PICHET PSI	buc	1.00			DataConstruct	
17	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	4.00			DataConstruct	
18	7336525 Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t	mp	114.00			DataConstruct	
19	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.02			DataConstruct	
20	5537216 Soclu pentru siguranta legatura infata lfi 60 A simb.2071	buc	2.00				
21	5104253 STALP ILUMINAT PROVIZORIU	buc	2.00			DataConstruct	
22	6301822 Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	375.00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	5820338 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 80 gr. 4.8 s 920	buc	4.00			DataConstruct	
24	5837666 Surub cu cap hexagonal l 6 x 25 f1 s 1454	buc	10.00			DataConstruct	
25	5500469 Surub de calibrare d2 de 10a, din am 58t,desen p-44625	buc	2.00			DataConstruct	
26	7302051 TABLOU ELECTRIC DE ORGANIZARE DE SANTIER	buc	1.00				
27	6719602 TOALETA ECOLOGICA -CHIRIE	buc	1.00			DataConstruct	
28	6202612 Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562	kg	0.00			DataConstruct	
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii aferente organizarii de santier
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10711 Dulgher constructii		90.00			
2	20151 Electrician linii electrice aeriene		4.92			
3	21441 Lacatus constructii metalice		1.14			
4	12541 Montator prefabricate beton		15.00			
5	109911 Muncitor deservire		15.00			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj		0.12			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		15.00			
8	13331 Zugrav vopsitor		0.09			
	Total ore manopera:		**141.27**			
	Valoare directa	**lei**				
	Recapitulatie	**lei**				
	TOTAL	**lei**				
	TOTAL	**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii aferente organizarii de santier
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	1103 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la9,9 tf 1 schimb		0.40		
	Total ore utilaje:		**0.40**		
	Valoare directa	**lei**			
	Recapitulatie	**lei**			
	TOTAL	**lei**			
	TOTAL	**euro**			

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Lucrari conexe organizarii de santier
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**6203006**	Energie electrica	**kwh**	**1,200.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**6202894**	Apa	**mc**	**250.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Lucrari conexe organizarii de santier
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	250.00				
2	6203006 Energie electrica	kwh	1,200.00				
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

PROIECTANT,
S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.

OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
LISTA: Lista echipamente - arhitectura
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente - arhitectura							
1	Ascensor electric pt. persoane, put in "U": sarcinanominala 630kg/ capacitate 8 persoane, 1 statii in linie(P-E1), nr. deschideri:1, viteza 1.75 m/s dimensiuni, put160x180cm, spatiu de siguranta inf. 120cm, spatiu desiguranta sup. 360cm	buc	1.00				
2	SEMNALISTICA INTERIOARA Indicare numar etaj pe casa scarii	buc	2.00				
	TOTAL:			**lei**			
				euro			
	TVA:		19.00 %	**lei**			
	TOTAL cu TVA:			**lei**			

PROIECTANT,

S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN COMUNA SADOVA, JUD. SUCEAVA
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
LISTA: Lista echipamente - instalatii
Beneficiar: COMUNA SADOVA
Proiectant: S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente - instalatii							
1	Centrala termica in condensare 24KW	buc	2.00				
2	Butelie de egalizare a presiunilor DN 150, L=105 cm	buc	1.00				
3	Vas expansiune 24 L	buc	2.00				
4	Pompa de circulatie PC1, PC2 cu turatie variabila Q=1,8 mc/h, H=6mCA	buc	2.00				
5	Statie dedurizare 1,6 mc/h	buc	1.00				
6	Boiler preparare acm 300 litri	buc	1.00				
7	Vas expansiune 100 L	buc	1.00				
8	Pompa recirculare acm Q=0.5mc/h;H=3.0mCA;	buc	2.00				
9	Revervor vidanjabil din popipropilena, volum 50mc	buc	1.00				
10	Centrală de incendiu adresabila; 2 bucle de detectie	buc	1.00				
	TOTAL:			**lei**			
				euro			
	TVA:		19.00 %	**lei**			
	TOTAL cu TVA:			**lei**			

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

PROIECTANT,

S.C. EVOPLAN DESIGN S.R.L.