

Beneficiar:

Executant:

Proiectant: TOPO MILENIUM

Obiectivul: Documentatie Tehnica de executie lucrari extindere retea de apa, canalizare menajera, iluminat stradal, si modernizarea strazilor Teilor, Trandafirilor, Primaverii- Comuna Podari, sat Braniste, Judetul Dolj

Obiectul: 1 Extindere Retea Alimentare cu Apa Potabila

Stadiul fizic: 3 Hidranti



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA04B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 001,5 M teren mijlociu	mc	0.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.03		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	0.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	0.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	0.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	0.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACA11B% - Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de 90-110MM	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	6717077 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 10 diam ext 110MM	m	3.04		
7	8006719428 - Mufa polietilena,inalta densitate,electrofuziune,D=110	buc	0.03		
8	AcA42A1* - Piese de legatura (ramificatie dubla) PE, Dn=110-125 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la cap	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	500003496 - Teu egal PE 100 110/110 - SDR17	buc	3.00		
9	DF26A1-asim - Marcaj longitudinal cu banda avertizare conducta;	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACB06B# - Montarea hidrantilor de incendiu pe poz.existenta DN = 100 MM suprateran	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	6619009 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip a 4 S 2164	m	3.00		
10	600111574 - Hidrant suprateran cu protectie la rupere si inchidere dubla, DN 80	buc	3.00		
10	4108068 - Cot cu picior flansa+mufa PN 10 S1875 DN = 100	buc	3.00		
11	ACB01A% - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100MM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	0000102 - Cutie stradala cu robinet sertar pana - kit hidranti	buc	3.00		
11	600111448 - Robinet de concesiie, pentru tevi din PEHD, PN10 cu chit de actionare, L=1m	buc	3.00		
12	ACB05B2 - Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn 10 -25 at.	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	6607575 - Garnitura de etansare ans plan PN6/2,5 D = 80 M 100-500 G2x4 S1733	buc	3.03		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	5801150 - Surub cap hexagonal precis M 12 X 55 GR. 5.8 S4272	buc	24.00		
12	5842739 - Piulita zincata M12 cod 72pz0012	buc	24.00		
13	ACE17A1 - Placa indicatoare montata la camine rezerv. sau alte constructii pentru alimentari cu apa si canaliz.	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km. \$	tona	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
--------------------------	--	--	--	--	--

Sef proiect	Ofertant
-------------	----------