

Beneficiar:

Executant:

Proiectant: TOPO MILENIUM

Obiectivul: Documentatie Tehnica de executie lucrari extindere retea de apa, canalizare menajera, iluminat stradal, si modernizarea strazilor Teilor, Trandafirilor, Primaverii- Comuna Podari, sat Braniste, Judetul Dolj

Obiectul: 2 Extindere Retea Canalizare Menajera

Stadiul fizic: 2 Camine menajere



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1 TSA07B1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren mijlociu		mc	24.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1		100 mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3 TSF01A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M,intre dulapi 0.00-0.20 M		mp	243.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4 TSF01D1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4M,intre dulapi 0.21-0.60 M		mp	243.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5 TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu		mc	24.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6 TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv		mc	24.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	33.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	12.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	25.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACD04I1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 1000	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	68.17		
10	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	1.65		
11	ACD04I1(5) - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=3m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 1000	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	500003382 - Inel de beton pt.camin D=600 mm	buc	10.10		
11	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	40.10		
11	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	0.97		
12	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ACE05A1 - Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut .pina la 50 Kg inclusiv	tona	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	4124397 - Piesa leg.fon.trec.OL.cond G< 6,3 barem pret	kg	20.00		
13	6607604 - Garnitura de etansare ans plan PN6/2,5 D = 150 M 100-500 G2x4 S1733	buc	20.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	GD04F1 - Imbinare de ramificatie prin sudura cu flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor avand dn=250 mm	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	GD04H1 - Imbinare de ramificatie prin sudura cu flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor avand dn=350 mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	ACE17A1 - Placa indicatoare montata la camine rezerv. sau alte constructii pentru alimentari cu apa si canaliz.	buc	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA06A05 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =5 km	tona	270.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km. \$	tona	88.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
--------------------------	--

Sef proiect

Ofertant