

Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Obiectul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Devizul: 36-Conducta PEHD DN90 Str. Daliilor Tr.2(PC4)-teras+inst

### Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSG02A1(1)	Curatarea terenului de iarba, buruieni, corpuri straine.	100 mp	0.44		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	DC04B1(1)	Taierea cu masina cu discuri diamantate la beton/asfalt - drumuri/trotuare	m	102.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	DG06B1(1)	Spargerea si desfacerea betonului de ciment/asfalt pe suprafete limitate, pentru pozare conducte: alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.38		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	16.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mijlociu	mc	16.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 21-30 cm	100 mc	0.25		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	16.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

9	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.25		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
10	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	12.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
11	TSE02B1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren mijlociu	100 mp	0.44		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t. teren mijlociu	100 mp	2.42		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
13	TRA01A50 P(1)	Transportul rutier al pamantului excedentar cu autobasculanta dist.=50 km	tona	24.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
14	AUT7404A 1(1)	Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	ora	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
15	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	228.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16	DF19B1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : doi stalpi gata plantati;	buc	8.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
17	TRA01A50 P(1)	Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
18	TRA01A50 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	2.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

19	DA26B%	Așternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pământului pentru spații verzi la drumuri și străzi pe teren orizontal de: 10 cm grosime;	mp	23.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
20	CA01J1	Turnarea betonului simplu marca ...1) în straturi de 5–20 cm, pentru egalizări, la construcții edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21	TRA01A50 P(1)	Transportul rutier al betonului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	4.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
22	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
23	GD01B1#(1)	Montare conducta PE 100 SDR11 90 mm x 8,2 mm.	m	110.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
24	RpED08A%(1)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, având secțiunea de 1,5 mmp	m	112.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
25	RpED09D%(1)	Montare banda de avertizare	m	110.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
26	GD19B%(1)	Imbinare prin sudura tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teuri coturi) de polietilena tevilor având diametrul de: 90 mm	buc	14.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
27	20055560	Cot pe 100 sdr11 45gr 90mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
28	7106419	Mufa electrosudabilă PE100 Dn90	buc	10.00		
				Materiale		
				Transporturi		
29	7106327	Capac pe 100 sdr11 90mm sd	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		

30	GD10A1	Rasuflatoare fara capac de control 1-2 toli	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
31	GC01D1(1)	Verificare preliminară pentru controlul etanșeit îmbinarilor execut. cu aer la Pn5 prima treaptă și apoi la Pn9 (0,11 x 9 / 5)	km	0.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
32	EB15B1(1)	Montare placute identificare conducte gaze naturale	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
33	GC04D1(1)	Montarea control și Demontare echip la proba de rezistență și regim la condiții ce se probă cu aer	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
34	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 50 km.	tona	0.30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
35	TRI1AA01 F1	Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă până la 10m rampă sau teren-auto cate	tona	0.30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
36	TRI1AA08 F1	Descărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin transport până la 10m auto-rampă, teren categ.	tona	0.30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
37	GD12A1	Legătura conductei noi la rețea în funcțiune	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Subscris,  
 Rep. Avizării Vantice  
 13