

Obiectivul: Organizare de santier

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Devizul: 44 -Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	0.20	mc			0.20	
2	6200573	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	0.16	l			0.00	
3	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	0.03	kg			0.00	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	1.00	kg			0.00	
5	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	0.07	kg			0.00	
6	6712497	Cot PE compresie 32	2.00	buc			0.00	
7	5886943	Cuie	5.50	kg			0.01	
8	7317232	Diclorețan cs. 17/73	0.16	kg			0.00	
9	6001678	Hartie slefuire uscată sticlă foi 23x30 gr 40 s1581	3.96	buc			0.00	
10	3064291	Material marunt	1.00	%			0.00	
11	20058814	Material pt.umpluturi (balast natural, spalat, de riu)	0.80	mc			0.00	
12	6713439	Mufa pvc tip g dn 32 nii 2167	10.67	buc			0.00	
13	20055303	Nisip	0.72	mc			0.00	
14	2200525	Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm	0.00	mc			0.00	
15	20010469	Panou afisare gata confectionat și finisat	1.00	buc			0.01	
16	1421102201751	Piatra sparta pt drumuri r.sediment 40-63 mm.	9.90	mc			14.85	
17	5840601	Piulita hexagonală grosolană a m 20 gr. 5, s 922	4.00	buc			0.00	
18	2873132005315	Plasa bordurată zincată, h = 1,7 m	220.00	ml			0.22	
19	20058817	Pubele de gunoi	10.00	buc			0.00	
20	6714110	Reductie PE compresie 32- 25	2.00	buc			0.00	
21	6313386	Rezervor pentru apă, prevăzut cu canea și strat interior din polietilenă, cu compusi organici de argint activ, v=500l	2.00	buc			0.00	
22	2875274201808	Robinet sertar până la 1" pn10 mufa ni524	66.00	buc			0.07	
23	5882295	Saiba prec.plata pentru met a m 22 ol 34 s 5200	0.07	kg			0.00	
24	2875276311528	Scoabe otel pentru constr.din lem.n.lat,65-90mm,l.200-300mm	22.00	kg			0.02	
25	2710503805279	Sirma moale zincată d= 0,8 ol32 s 889	22.00	kg			0.02	
26	5827776	Surub pentru fundații grosolan c m 20x 250 gr. 4.8 s 2350	4.00	buc			0.00	
27	12061	Tablou de distribuție electrică	1.00	buc			0.00	
28	6700585	Teava PEHD 32 pentru apă	69.30	m			0.02	
29	6714847	Teu PE compresie 32	2.00	buc			0.00	
30	20058812	WC ecologic vidanjabil	4.00	buc			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								15.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

*inlocuit,
ref. Avizării Vanlice
B*

Obiectivul: Organizare de santier

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Devizul: 44 -Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.

Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7124010010700	Dulgher constructii	66.50		
2	320711	Electrician categoria a II-a	2.57		
3	320715	Electrician categoria a VI-a	2.58		
4	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	4.62		
5	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	2.64		
6	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	2.64		
7	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	5.94		
8	20000385	Instalator de apa si canalizare	2.24		
9	11521	Instalator electrician categoria a II-a	3.00		
10	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	3.00		
11	11551	Instalator electrician categoria a V-a	3.00		
12	11511	Instalator electrician categoria I	3.00		
13	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	66.88		
14	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	0.66		
15	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	291.80		
16	12841	Pavator categoria a IV-a	92.40		
17	19621	Sapator categoria a II-a	5.05		
Ore (h):			558.52		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

*Intocmit,
Ing. Avârvăneș Vasile
↓*

Obiectivul: Organizare de santier

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Devizul: 44 -Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7920	Automacara 5-10 tf	2.52		
2	1103	Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9.9 tf 1 schimburi	15.00		
3	4701	Motopompa 6- 8cp	0.07		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

*Autocamion
cu Autocamion Vanlice
17*

Obiectivul: Organizare de santier

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Devizul: 44 -Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.

Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Pret LEI	Pret total LEI
1	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	15.00	tona		
TOTAL LEI:						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

*Subscrit,
ing. Huzwanei Varilice
↓*