

Obiectiv:


**Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta**

Beneficiar:

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA**

Proiectant general:

**S.C. NEO STRUCTURAL ENGINEERING S.R.L.**



**LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

**Corp C3. Statie pompe Parter - ARHITECTURA**

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ				
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utiliaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PERETI</b>									
1	Procurare si Montare Panouri sandwich 15cm EI180	MP	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARDOSELI</b>									
2	Procurare si Montare Sapa autonivelanta 3-5cm grosime	MP	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACOPERIS</b>									
3	Procurare si Montare Panouri sandwich 15cm EI180	MP	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Procurare si Montare Sorturi metalice atic	ML	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Procurare si Montare Jgheab metalic	ML	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Procurare si Montare Burlan metalic Ø10cm lungime 2.90m liniari	BUC	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TAMPLARIE (conform Tablou tamplarie)</b>									
7	U.I.1 Procurare si Montare Usi exterioare duble (180x210cm)	BUC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli directe					M	m	u	t	T
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe: CAS, șomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>					<b>M<sub>0</sub></b>	<b>m<sub>0</sub></b>	<b>u<sub>0</sub></b>	<b>t<sub>0</sub></b>	<b>T<sub>0</sub></b>

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times \%$	0%				$I_0 =$	0.00
Profit = $(T_0 + I_0) \times \%$	0%				$P_0 =$	0.00
<b>TOTAL GENERAL (<math>V_0 = T_0 + I_0 + P_0</math>)</b>						<b>0</b>
						EURO #DIV/O!

SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL  
MARTIE 2025



NOTE
1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta proiectantului.
5. Toate materialele de finisaj (pardoseli, lambriu, placari faianta, covor PVC, etc) se vor achitiona in baza unui FAM (Formular Accepere Materiale) aprobat de beneficiar si proiectant. La fel si pentru obiecte sanitare, mobilier si dotari.