

**Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si  
refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul  
Constanta**

Obiectiv:


Amplasament:

**Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D,  
NC102305, NC102304, NC102303, NC102228**

PROIECTANT

**SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL**

**LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**



**Corp C1. Diana S+P+Mz+13E+14Er+Eteh-REZISTENTA- SUPRASTRUCTURA**

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>LUCRARI DE SAPATURA, DEMOLARI, TAIERI SI SPARGERI</b>								
1.1	SAPATURA GRINDA FUNDARE- FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	51.72						
1.2	SPARGERI SI TAIERI BETOANE PENTRU FUNDATII, GRINZI, TROTUAR, JARDINERE, RAMPA DIZABILITATI	MC	22.71						
1.1	UMPLUTA PAMANT COMPACTAT	MC	41.23						
1.1	STRAT BALASAT COMPACTAT/PIATRA SPARTA/BETON CONCASAT	MC	1.49						
<b>2</b>	<b>LUCRARI DE STRUCTURA</b>								
<b>2.1</b>	<b>GRINDA FUNDARE-CONSOLIDARE SCARA BETON SI EXTINDERE CU SCARA METALICA EXTERIOARA</b>								
2.1.1	COFRAJ FUNDATIE	MP	23.72						
2.1.2	BETON SIMPLU Beton C12/15	MC	2.24						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3	BETON ARMAT FUNDATIE- C35/45	MC	10.74						
2.1.4	ARMATURA FUNDATIE BST500C	KG	650						
<b>3</b>	<b>LUCRARI DE STRUCTURA -METAL</b>								
<b>3.1</b>	<b>SCARA METALICA EXTERIOARA</b>								
3.1.1	Otel laminat S235JR elemente scara metalica+podest (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistenta la agresivitate salina	kg	19,150						
3.1.2	Buloane de ancoraj M20	buc	32						
3.1.3	Ancore chimice M16	buc	152						
<b>3.2</b>	<b>SCARA METALICA ACCES SUBSOL</b>								
3.2.1	Otel laminat S235JR elemente scara metalica+podest(inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistenta la agresivitate salina	kg	1,300						
3.2.2	Ancore chmice montaj elemente scara metalica	buc	60						
<b>4</b>	<b>TROTUAR PERIMETRAL</b>								

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1	NISIP-10cm	MC	16.00						
4.1.2	FOLIE	MP	160						
4.1.3	BETON C30/37-15cm	MC	24.00						
4.1.4	PLASA SUDATA SPPB Ø6/100/100)-14 plase 2.4x6	KG	894.60						
4.1.5	COFRAJE	MP	24.30						
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times \%$				0%					$I_0 = 0.00$
Profit = $(T_0 + I_0) \times \%$				0%					$P_0 = 0.00$
<b>TOTAL GENERAL (<math>V_0 = T_0 + I_0 + P_0</math>)</b>								<b>0</b>	
					1 EURO =	EURO			

#### NOTE

1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si f (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (dac cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatii instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanța proiect

Intocmit

