

Obiectiv: **Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta**

Amplasament: **Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228**

PROIECTANT: **SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL**

### Antemasuratori



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>BORDAJE GOLURI DESFUMARE</b>								
<b>Corp C1. S+P+Mz+13E+14Er+Eteh-REZISTENTA</b>									
<b>1</b>	<b>DECOPERTARE /SLEFUIRE/ ADUCERE LA STADIU BUN DE APLICARE MATERIAL CONSOLIDARE</b>								
1.1	H1B02A5 82	MP	229.12						
<b>2</b>	<b>FORAREA GAURILOR PENTRU MONTARE CONECTOR</b>								
2.1	RPCB21C 02	BUC	1,344.00						
<b>3</b>	<b>SLITURI IN PERETI PENTRU MONTARE FLOARE CONECTORI FIBRA</b>								
3.1	RCSU06B 02	ML	2,150.40						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>	<b>MONTARE CONECTORI</b>								
14.1	RPCB15A1 82	ML	537.60						
<b>5</b>	<b>MONTAT SIKA WRAP (CATE 2 STRATURI PE FIECARE FATA)</b>								
5.1	RCSJ10C 02	MP	458.24						
<b>6</b>	<b>IMPREGNARE CONECTORI CU RASINA SIKA DUR 300</b>								
6.1	IZG27XA 91	KG	161.28						
<b>7</b>	<b>ASIM.UMLEREA GAURA FORATA CU RASINA SIKA DUR 330</b>								
7.1	IZG27XA 91	KG	268.80						
<b>8</b>	<b>APLICARE RASINA SIKADUR 330 PESTE MEMBRANA SIKA WRAP</b>								
8.1	IZG27XA 91	KG	687.36						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Canitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9</b>	<b>STRAT ADITIONAL DE SIKADURA 330 PT NISIP DE CUART</b>								
9.1	IZG27XA 91	KG	229.12						
<b>10</b>	<b>APLICARE STRAT NISIP CUARTOS</b>								
10.1	IZG27XA 91	KG	2,291.20						
<b>11</b>	<b>REPARATII LOCALE BETON</b>								
11.1	RPCJ09C1 82	MP	68.74						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli directe					M	m	u	t	T
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe: CAS, șomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>					<b>M<sub>0</sub></b>	<b>m<sub>0</sub></b>	<b>u<sub>0</sub></b>	<b>t<sub>0</sub></b>	<b>T<sub>0</sub></b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cheltuieli indirecte = T <sub>0</sub> x %				0%				I <sub>0</sub> =	0.00
Profit = (T <sub>0</sub> + I <sub>0</sub> ) x %				0%				P <sub>0</sub> =	0.00
<b>TOTAL GENERAL (V<sub>0</sub>=T<sub>0</sub>+I<sub>0</sub>+P<sub>0</sub>)</b>									<b>0</b>
					1 EURO=			EURO	

#### NOTE

1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.

2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare

3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.

4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta proiectantului.

Ing.Stefan Burciu  
Ing.Mihai Mandica

