

Obiectiv: **Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta**

Amplasament: **Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228**

PROIECTANT: **SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL**

Antemasuratori



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	BORDAJE GOLURI USI								
Corp C1.Diana S+P+Mz+13E+14Er+Eteh-REZISTENTA									
1	BARA D10 FIBRA STICLA (L=1ML/BUC)								
1.1	RPCG24C1 82	ML	552.00						
6	SLITURI BARE								
6.1	RCSU06B 02	M	552.00						
13	DECOPERTARE /SLEFUIRE/ ADUCERE LA STADIU BUN DE APLICARE MATERIAL CONSOLIDARE								
13.1	H1B02A5 82	MP	381.57						
14	FORAREA GAURILOR PENTRU MONTARE CONECTOR								
14.1	RPCB21C 02	BUC	2,277.00						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Canțitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SLITURI IN PERETI PENTRU MONTARE FLOARE CONECTORI FIBR								
15.1	RCSU06B 02	ML	3,643.20						
16	MONTARE CONECTORI								
16.1	RPCB15A1 82	ML	910.80						
17	MONTAT SIKA WRAP (CATE 2 STRATURI PE FIECARE FATA)								
17.1	RCSJ10C 02	MP	903.90						
18	IMPREGNARE CONECTORI CU RASINA SIKA DUR 300								
18.1	IZG27XA 91	KG	273.24						
19	ASIM.UMPLEREA GAURA FORATA CU RASINA SIKA DUR 330								
19.1	IZG27XA 91	KG	455.40						
20	APLICARE RASINA SIKADUR 330 PESTE MEMBRANA SIKA WRAP								
20.1	IZG27XA 91	KG	1,355.85						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	STRAT ADITIONAL DE SIKADURA 330 PT NISIP DE CUART								
21.1	IZG27XA 91	KG	225.98						
22	APLICARE STRAT NISIP CUARTOS								
22.1	IZG27XB 91	KG	2,259.75						
23	REPARATII LOCALE BETON								
23.1	RPCJ09C1 82	MP	114.47						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli directe					M	m	u	t	T
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe: CAS, șomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					M₀	m₀	u₀	t₀	T₀
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte = T ₀ x %				0%				I ₀ =	0.00
Profit = (T ₀ + I ₀) x %				0%				P ₀ =	0.00
TOTAL GENERAL (V₀=T₀+I₀+P₀)									0
					1 EURO=			EURO	

NOTE

1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanța proiectantului.

Ing.Stefan Burciu
Ing.Mihai Mandica

