

**Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta**

Obiectiv:

Amplasament:


**Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228**

PROIECTANT

**SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL**

**LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

**Corp C2.Restaurant si piscina Sp+D+P-REZISTENTA Zona Restaurant**



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>LUCRARI DE SAPATURA, TAIERI, SPARGERI SI DEMOLARI</b>								
1.1	SAPATURA ZONA ACCES SI APROVIZIONARE (ANDOCARE)- FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	2.74						
1.2	SAPATURA -TUNEL ACCES PIETONAL FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	61.79						
1.3	SAPATURA -PLATFORMA EVACUARE BUCATARII FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	3.18						
1.4	DEMOLARI, TAIERI, SPARGERI BETOANE AFERENTE PREGATIRII TERENULUI INAINTE DE TURNAREA FUNDATILOR, MONTAREA STALPILOR METALICI, MONTAREA STALPILOR DE LEMN, SPARGERI GOLURI, TAIERI JARDINERE	MC	85						
<b>2</b>	<b>LUCRARI DE STRUCTURA -INFRASTRUCTURA</b>								
<b>2.1</b>	<b>ZONA ACCES SI APROVIZIONARE-ANDOCAREA</b>								
2.1.1	COFRAJ	MP	38.65						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Canțitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	BETON EGALIZARE Beton C12/15	MC	0.30						
2.1.3	BETON ARMAT-C35/45	MC	7.76						
2.1.4	ARMATURA BST500C	KG	365						
2.1.5	ARMATURA BST500C-PLASA SUDATA SPPB	KG	225						
2.1.6	UMPLUTURA-PIATRA SPARTA COMPACTATA-85CM	MC	14.56						
2.1.7	GEOGRILA	MP	51.41						
2.1.8	BETON SIMPLU SUB RAMPA SCARA	MC	0.78						
<b>2.2</b>	<b>TUNEL ACCES PIETONAL+PLATFORMA EVACUARE BUCATARII</b>								
2.2.1	COFRAJ	MP	137.74						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2	BETON EGALIZARE Beton C12/15	MC	1.03						
2.2.3	BETON C35/45	MC	27.54						
2.2.4	ARMATURA TUNEL ACCES PIETONAL SI FUNDATIE SCARA BST500C	KG	1,750						
2.2.5	ARMATURA BST500C-PLASA SUDATA SPPB	KG	682						
2.2.6	UMPLUTURA-PIATRA SPARTA COMPACTATA-20CM	MC	12.17						
<b>2.3</b>	<b>PLATFORMA EVACUARE BUCATARII</b>								
2.3.1	COFRAJ	MP	3.07						
2.3.2	BETON C35/45	MC	1.91						
2.3.3	ARMATURA BST500C-PLASA SUDATA SPPB	KG	170.46						
<b>2.4</b>	<b>STRUCTURA METALICA TUNEL ACCES PIETONAL</b>								

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Canitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1	Otel laminat S235JR (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistentă la agresivitate salină	KG	3,215						
2.4.2	Buloane de ancoraj M16	BUC	64						
<b>2.5</b>	<b>STRUCTURA METALICA ZONA ACCES SI APROVIZIONARE-ANDOCARE</b>								
2.5.1	Otel laminat S235JR (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistentă la agresivitate salină	KG	1,065						
2.5.2	Buloane de ancoraj M16	BUC	16						
2.5.3	Ancore chimice	BUC	8						
<b>2.6</b>	<b>CAPITELURI IN PLACA PENTRU STALPI DE LEMN LAMELAT INCLEIAT</b>								
2.6.1	COFRAJ	MP	37.48						
2.6.2	BETON C35/45	MC	15.87						
2.6.3	ARMATURA CAPITELURI IN PLACA PENTRU STALPI LLI BST500C	KG							

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ						
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>3</b>	<b>TROTUAR PERIMETRAL-Latime 100cm-65ml</b>									
3.1.1	NISIP-10cm	MC	6.50							
3.1.2	FOLIE	MP	65							
3.1.3	BETON C30/37-15cm	MC	9.75							
3.1.4	PLASA SUDATA SPPB Ø6/100/100)-5 plase 2.4x6	KG	319.50							
3.1.5	COFRAJ	MP	19.80							
Cheltuieli directe					<b>M</b>	<b>m</b>	<b>u</b>	<b>t</b>	<b>T</b>	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte cheltuieli directe: CAS, șomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>					<b>M<sub>0</sub></b>	<b>m<sub>0</sub></b>	<b>u<sub>0</sub></b>	<b>t<sub>0</sub></b>	<b>T<sub>0</sub></b>	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cheltuieli indirecte = T <sub>0</sub> x %				0%					I <sub>0</sub> =	0.00
Profit = (T <sub>0</sub> + I <sub>0</sub> ) x %				0%					P <sub>0</sub> =	0.00
<b>TOTAL GENERAL (V<sub>0</sub>=T<sub>0</sub>+I<sub>0</sub>+P<sub>0</sub>)</b>									<b>0</b>	
					1 EURO=		EURO			

#### NOTE

1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ..... Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare

3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.

4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanța proiectantului.

Intocmit

Ing. Stefan Burciu

