

Obiectiv:

**Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si
refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul
Constanta**

Amplasament:

**Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D,
NC102305, NC102304, NC102303, NC102228**

PROIECTANT

SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL



LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Corp C3.Camera pompe si rezervor Parter-REZISTENTA

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LUCRARI DE SAPATURA								
1.1	SAPATURA FUNDATIE REZERVA SUPRATERANA APA- FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	239.89						
1.2	UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT-Dr=95%	MC	165.84						
1.3	UMPLUTURA BALAST COMPACTAT-Dr=95%	MC	20.61						
1.4	SAPATURA -GOSPODARIE DE INCENDIU FARA COEFICIENT DE AFANARE	MC	35.13						
1.5	UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT-Dr=95%	MC	10.85						
1.6	UMPLUTURA BALAST COMPACTAT-Dr=95%	MC	7.23						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	LUCRARI DE STRUCTURA -INFRASTRUCTURA								
2.1	FUNDATIE REZERVA SUPRATERANA DE APA								
2.1.1	COFRAJ	MP	71.03						
2.1.2	BETON EGALIZARE Beton C12/15	MC	3.12						
2.1.3	BETON ARMAT-C35/45	MC	54.69						
2.1.4	ARMATURA BST500C	KG	4,375						
2.2	FUNDATII GOSPODARIE DE INCENDIU								
2.2.1	COFRAJ	MP	35.35						
2.2.2	BETON SIMPLU Beton C16/20	MC	6.27						
2.2.3	BETON-inclusiv pardoseala C35/45	MC	12.57						
2.2.4	ARMATURA BST500C	KG	480						

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.5	ARMATURA SPPB-PLASA SUDATA	KG	685						
3	LUCRARI DE STRUCTURA - STRUCTURI METALICE								
3.1	SCARA METALICA EXTERIOARA EXTINDERE TERASA								
3.1.1	Otel laminat S235JR (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistenta la agresivitate salina	KG	2,000						
3.1.2	Armatura trepte si podest BST500 C	KG	300						
3.1.3	Beton trepte si podest C25/30	MC	1.5						
3.1.4	Ancore chimice montaj elemente scara metalica	BUC	50						
3.2	STRUCTURA METALICA CAMERA POMPE								
3.2.1	Otel laminat S235JR (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezistenta la agresivitate salina	KG	1,655						
3.2.4	Buloane de ancoraj M16	BUC	36						
Cheltuieli directe					M	m	u	t	T

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ					
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	u Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	TOTAL (3 x 4) - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe: CAS, șomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					M₀	m₀	u₀	t₀	T₀
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte = T ₀ x %				0%					I ₀ = 0.00
Profit = (T ₀ + I ₀) x %				0%					P ₀ = 0.00
TOTAL GENERAL (V₀=T₀+I₀+P₀)							0		
1 EURO=							EURO		

NOTE

1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziiva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta proiectantului.

Intocmit
Ing. Stefan Burciu

