LEGENDA

VI	VENTILATOR DE COMPENSARE/PRESURIZARE TIP TURELA
VI	VENTILATOR DE COMPENSARESAS CASA SCARA EI60
GI	GRILA DE ASPIRATIE MONTATA LA EXTERIOR
GI	GRILA DE INTRODUCERE REZISTENTA LA FOC EI 60'
	VOLET CU DECLANSARE ELECTROMAGNETICA PENTRU INTRODUCERE AER EI 60' SERVOMOTOR ACTIONARE VOLETI/CLAPETI CU ALIMENTARE 24V
	TUBULATURA RIGIDA RECTANGULARA PENTRU PRESURIZARE, REZISTENTA LA FOC EI 60
P	PRESOSTAT CU ROL DE MENTINERE A PRESIUNII MAXIME IN SASURI LA VALOAREA DE 45 PA. COMANDA PORNIRE/OPRIREA VENTILATORULUI SAU AJUSTAREA TURATIEI ACESTUIA
	OCHI MOBIL/USA PENTRU EVACUAREA FUMULUI DIN CASA DE SCARA AMPLASAT IN TREIMEA SUPERIOARA A ULTIMULUI NIVEL

Nota:

Trecerea tubulaturilor prin planseu trebuie sa aiba conditiile protejarii tubulaturilor cu materiale rezistente la foc cu rezistenta la foc cel putin egala cu cea a elementului traversat.
Cotele de montaj sunt date fata de cota finita a fiecarui nivel.
Dimensiunile din plan pentru tubulatura reprezinta dimensiunile pentru sectiunea utila a acestora.

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUC. TIILOR:
Categoria de importanta IV: C (normala) conform HG nr. 766/1997;
Clasa de importanta (categoria de importanta specifica): III conform P100-1992;
Gradul de rezistenta la foc:
Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
Compartiment 2 corp restaurant +piscina: GRF III - risc MIC de incendiu
Compartiment 3 statie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - risc MILLOCIU de incendiu

La urmatoarea faza de proiectare se vor realiza coordonarea si coordonarea solutiilor tehnice descrise in prezenta document cu cele ale temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.
In urma verificarii se va considera proiectul corespunzator fazei de proiectare, semnand-se si stampilandu-se conform Indrumarului, continand conditiile obligatorii ce vor fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

Acest document este proprietatea intelectuala a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.
This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca a Universitatii Politehnica din Bucuresti. Amplasament: Str. Constanta, nrs. 1, Municipiul Bucuresti, Sector 6, str. Grenoble, nr. 2-2D, NC102205, NC102204, NC102203, NC102228	Nr. planse: ID06
Beneficiar: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA		Titlu planse: INSTALATII DESFUMARE Plan Etaj 2-5-8-11 - Corp C1	Faza: PT-DE
Proiectant general: NEO STRUCTURAL ENGINEERING — SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectare, expertiere structuri civile si industriale sediul: str. Greului, nr. 7A, sec. 4, Bucuresti	Proiect nr.: 03/2025	SPECIFICATIE / NUME / SEMNATURA: SEF PROIECT — Arh. Anamaria Gabriela MANEA; Ing. Ștefan Mihai BURCIU; COORDONATOR INSTALATII — Ing. Elvis TARLEA	Scara: 1:50
Proiectant instalatii: WPS wireprojects — SC WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL, Financiar-contabil: Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 013813, Romania; Contractele fiscale si prin bancii: RO61BTRL02201202X01XXXXX; Cont IBAN: RO61BTRLRONCRT0CURS01; Banca: BANCA TRANSILVANIA; CUI: RO35924224; Contact: www.wireprojects.ro, office@wireprojects.ro, +40 722 123 456; Punct Lucru: str. Paulet 14, Bucuresti	Proiect nr.: WPS-05-25-007P	PROIECTAT — Ing. Cristina BILEA; DESENAT — Ing. Cristina BILEA	Data: Aprilie 2025

DOCUMENT ELABORAT DE ROMANIA HELP SRL — INSPECTOR DE SPECIALITATE - VERIFICATOR DE PROIECTE — NR. 10108