



PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
SIBIU

Str. Samuel Brukenthal Nr.2, 550178 Sibiu, România
tel. 004-0269-208884, gospodarire@sibiu.ro, www.sibiu.ro
Facebook: Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu City App



DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ
COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Nr. 4012 / 20.01.2026

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparații și întreținere pentru echipamentele
care deservească locurile de joacă pentru copii
și alte spații de agrement

Cuprins

1	INTRODUCERE	4
2	CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI	4
3	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI	5
3.1	INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	5
3.2	INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	5
3.3	ALTE INIȚIATIVE/CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI	6
4	INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI	6
4.1	OBLIGAȚIILE RESPONSABILULUI (EXECUTANTULUI)	6
4.2	MODUL DE EXECUTARE A REPARAȚIILOR LA ECHIPAMENTELE CARE DESERVESC LOCURILE DE JOACĂ ȘI ALTE SPAȚII DE FITNESS SAU AGREMENT - VERIFICĂRI	8
4.3	ENUMERAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII, ÎNLOCUIRI DE PIESE SAU COMPONENTE	8
4.4	ALTE ACTIVITĂȚI/OPERAȚIUNI NECESARE SAU DESCRIERI PRIVIND MODUL DE INTERVENȚIE	14
4.5	ALTE MĂSURI / VERIFICĂRI / DETALII PRIVIND PROVENIENȚA PIESELOR	15
5	REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE	17
5.1	AMPLASARE / LOCALIZARE	17
5.2	DATE DE INTRARE UTILIZATE DE CONTRACTANT ÎN EXECUȚIA LUCRĂRILOR	32
5.3	REZULTATE CE TREBUIE OBȚINUTE DE CONTRACTANT	32
5.4	PERSONALUL CONTRACTANTULUI	33
5.5	UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE	34
5.6	ZONA DE LUCRU, UTILITĂȚILE ȘI FACILITĂȚILE ȘANTIERULUI	35
5.7	MODIFICĂRI TEHNICE	35
6	MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR	35
6.1	NIVELUL CALITĂȚII	35
6.2	CONTROLUL CALITĂȚII	35
6.3	MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR	35
7	CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	36
7.1	GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT	36
7.2	PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI	36
7.3	ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚILOR PE ȘANTIER	36

7.4	RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITĂȚILOR	37
7.5	TESTAREA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR	37
7.6	FINALIZAREA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	37
7.7	EVALUAREA MODULUI ÎN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CĂTRE CONTRACTANT	37
8	SUBCONTRACTAREA	38
9	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	38
10	RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI	39
10.1	RESPONSABILITĂȚILE CU CHARACTER GENERAL	39
10.2	RESPONSABILITĂȚI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVĂ A LUCRĂRILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI	41
10.3	RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE PUNEREA ÎN OPERĂ A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE	43
10.4	RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE	43
10.5	RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PE ȘANTIER	44
11	CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI	44
12	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	44

1 Introducere

Această secțiune a documentației de atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora oferta (propunerea tehnică și propunerea financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, **Municipiul Sibiu** îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

Echipamentele de joacă pentru copii și aparatele de fitness montate pe domeniul public al municipiului Sibiu sunt supuse uzurii prin utilizarea curentă, ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și totodată, pot fi deteriorate în urma utilizării necorespunzătoare sau unor acte de vandalism cu sau fără autori identificați. Pentru menținerea tuturor acestor echipamente în stare corespunzătoare de folosință, sunt necesare lucrări de reparații a deteriorărilor constatate și lucrări de întreținere. Aceste intervenții, urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcțional, la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit.

Locurile de joacă pentru copii și cele pentru animalele de companie de pe domeniul public al Municipiului Sibiu, care sunt administrarea Compartimentului Gospodărire Locală, se află în următoarele 59 de locații:

B-dul Mihai Viteazul, Nicolae Iorga / secția 1 de Poliție, Strada Rahovei / Strada Plugarilor, Giratoriu Calea Cisnădiei / Strada Rahovei, Aleea Infanteriștilor 1, Aleea Infanteriștilor 2, Strada Rahovei, Aleea Artileriștilor, Aleea Seviș / Interex, Aleea Streiu, Strada Mirăslău, Strada Siretului, Str. Intrarea Siretului, Aleea Buia, Aleea Șelimbăr / Valea Săpunului 1, Aleea Șelimbăr / Valea Săpunului 2, Strada Gorăslău, Aleea Biruinței, Parc Ștrand / Biserică, Strada Dimitrie Cantemir, Strada Hațegului, Strada Ioan Neculce, Strada Litovoi Vodă, Parc Tineretului, B-dul Corneliu Coposu, B-dul Corneliu Coposu / Biută, Parc Sub Arini, Parc Sub Arini / Aleea Mihai Eminescu, Hipodrom / Dioda, Aleea Fântânele, Strada Ludoș / Biserică, Calea Poplăcii / P-ța Tălmăciu, Strada Oașa, B-dul Vasile Milea / OMV, Baza Haptică / Biserică, Strada Eftimie Murgu, Giratoriu Ștefan cel Mare / Henri Coandă, Parc Țițeica, P-ța Iancu de Hunedoara, Turnișor / Șoseaua Alba Iulia, Aleea Pajiștei, P-ța Cluj, Strada Cuptorului, Parc Gara Turnișor, Complex Țiglar, Aleea Picasso, Parc Strada Reconstrucției, Strada Doinei, Parc Strada Lungă, Cartier Reșița / Strada Viitorului, Calea Cisnădiei, Aleea Călărașilor 1, Aleea Călărașilor 2, Strada Oțelarilor, str. Viespei, str. Ceikovski, str. Maramureșului (l.j.câini), Aleea Șelimbăr (l.j. câini), str. Oașa (l.j. câini), Aleea Șelimbăr (l.j. câini).

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de ofertant și contractant care vor avea același înțeles.

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

- A. Cerințele și informațiile necesare elaborării ofertei pentru executarea lucrărilor care fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură;
- B. Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 462/2018, act administrativ care completează informațiile din caietul de sarcini, întrucât fixează

responsabilități și în sarcina persoanelor care contractează lucrările ce fac obiectul prezentei achiziții;

C. Anexa nr. 1 cuprinzând cantitățile de lucrări ce urmează a fi realizate în cadrul contractului;

D. Anexa nr. 2 vizând conținutul plăcilor de atenționare;

E. Anexa nr. 3 vizând conținutul foliilor autocolante informative.

Regulamentul menționat vizează asigurarea exploatării în condiții de siguranță și de durată a locurilor de joacă pentru copii, amenajate în municipiul Sibiu.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

Nr.	Informație	Detaliere
1	Autoritate contractantă: denumire, adresa, pagina web	MUNICIPIUL SIBIU
		Str. Brukenthal nr. 2-4, Sibiu, Jud. Sibiu
		www.sibiu.ro
2	Misiune	Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
3	Sectorul de activitate	Administrație publică
4	Activitate principală/ atribuția principală	Administrația publică locală
5	Activitățile/atribuțiile autorității contractante care sunt afectate /influențate de rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Administrarea bunurilor din domeniului public, Activitățile de cultură și turism, Siguranța și protecția cetățeanului, ș.a.

3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Beneficiul anticipat pe termen scurt îl constituie exploatarea în condiții de siguranță a locurilor de joacă pentru copii și a celorlalte spații de agrement amenajate în municipiul Sibiu.

Beneficiul anticipat pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de durată, care să faciliteze reducerea cheltuielilor datorată lucrărilor de întreținere corespunzătoare, fără a afecta siguranța în exploatare.

Beneficiile așteptate vizează și efectul pozitiv asupra utilizatorilor, siguranța și sănătatea populației, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat, concluzionând cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor.

În privința indicatorilor tehnico-economici, în anexa nr. 1 se regăsesc cantitățile de lucrări ce trebuie realizate potrivit prezentului contract.

3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări

Acest contract nu se află în relații de dependență sau de secvențialitate cu alte contracte sau achiziții ale autorității contractante, exceptând potențialele proiecte de amenajare de noi locuri de joacă, care pot conduce la completarea locațiilor și creșterea cheltuielilor asociate, fapt care se va concretiza printr-o modificare nesubstanțială, în limitele și condițiile regăsite la art. 221 din legea nr. 98/2016.

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură constă în execuția tuturor lucrărilor descrise în cele ce urmează și cantificate cantitativ în anexa nr. 1.

4.1 Obligațiile Responsabilului (Executantului)

1. Să prezinte autorității contractante, la data emiterii primei comenzi, autorizația eliberată de ISCIR, în conformitate cu P.T. R 19 – 2002, pct. 6.2.6.4, 6.2.6.5. Să cunoască legislația, prescripțiile tehnice specifice și reglementările în domeniu.
2. Să efectueze lucrările de întreținere, reparații și revizii la locurile de joacă și celelalte spații de agrement, conform planificărilor, sesizărilor, comenzilor lunare și / sau comenzilor săptămânale și / sau comenzilor urgente (acestea din urmă cu termen de execuție de 24-48 h) înaintate de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și a autosesizărilor (constatări ale executantului cu ocazia verificărilor periodice întreprinse), cu confirmarea beneficiarului.
3. Să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizați în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare.
4. Pe perioada contractuală, executantul va avea un punct de lucru dotat cu utilități (curent electric, apă, etc) situat pe raza municipiului Sibiu, în sprijinul executării lucrărilor care fac obiectul contractului și care nu pot fi realizate la fața locului, în incintele locurilor de joacă sau la celelalte spații de agrement. Ofertanții care nu dețin un spațiu conform celor mai sus menționate, în cadrul propunerii tehnice se vor angaja ferm că, în cazul câștigării procedurii de achiziție publică, vor face dovada deținerii pe raza municipiului Sibiu a unui punct de lucru necesar pentru deservirea reparațiilor și întreținerii care fac obiectul contractului, în termen de 10 zile de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului. Numai ofertantul desemnat câștigător al procedurii de achiziție va trebui să facă dovada deținerii spațiului dotat cu utilități, în termen de 10 zile de la data semnării contractului.
5. Executantul, în funcție de poziționarea locurilor de joacă și a celorlalte spații de agrement, pentru eficientizarea logistică a activităților desfășurate, va grupa locațiile în 3 zone distincte. Executantul **se obligă** să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă - formată din personal calificat (cel puțin 2 persoane),

- care să lucreze în regim de permanență, pentru verificarea și repararea echipamentelor din dotarea locurilor de joacă - deservită de un autovehicul, dotat cu remorcă sau platformă (pentru transportul de pietriș, nisip, scoarță de copac, componente din lemn, etc) și dotată cu mijloace tehnice corespunzătoare (generator de curent - 220 V, aparat sudură, compresor, dispozitive de tăiat, găurit, frezat, șlefuit, bandă de marcare / avertizare, etc.).
6. Echipele formate vor îndeplini următoarele atribuții:
 - a) **Verificarea zilnică**, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă și de agrement situate în zona aflată în urmărire, potrivit contractului, în vederea depistării și remedierii în regim de urgență a eventualelor defecte constatate;
 - b) Executarea lucrărilor prevăzute în comenzile comunicate de către beneficiar;
 - c) Efectuarea punctuală (înainte și după remediere) de fotografii care să includă data / ora, eventual locația, pentru lucrările executate și punerea la dispoziția achizitorului a materialelor foto realizate;
 - d) Întocmirea proceselor - verbale de constatare atunci când depistează distrugerii ale echipamentelor produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora și comunicarea lor responsabilului de contract;
 - e) Întocmirea și ținerea la zi a registrului de evidență pentru lucrările de reparare.
 7. Să participe la raportarea și cercetarea eventualelor accidente împreună cu personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu și cu operatorul autorizat - responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor - al deținătorului locurilor de joacă.
 8. Să împrumuiască și să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în situația în care e necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți componente ale acestora sau transportul echipamentelor sau părților componente la atelierul specializat (pentru executarea unor reparații care nu se pot realiza decât în atelier). Semnalizarea și protejarea zonei se va realiza prin împrumuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident! Vă mulțumim pentru înțelegere!”.
 9. Să păstreze documentația tehnică a echipamentelor, pe perioada contractului;
 10. Să cunoască și să aplice legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă și să se asigure de respectarea acestora inclusiv a Regulamentului locurilor de joacă din Municipiul Sibiu aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local;
 11. Să fie prezent (prin reprezentant) la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control.

Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente sau incidente survenite ca urmare a reparațiilor sau operațiunilor de întreținere necorespunzătoare a echipamentelor de joacă, de fitness și a elementelor componente ale acestora și va suporta eventualele despăgubiri.

Executantul va avea în vedere încheierea unei ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ.

4.2 Modul de executare a reparațiilor la echipamentele care deserve locurile de joacă și alte spații de fitness sau agrement - verificări

În vederea intervenției la echipamente se va verifica:

- fiecare ansamblu, subansamblu și piesele componente ale echipamentelor de joacă și ale aparatelor de fitness în vederea stabilirii reparațiilor ce urmează a fi efectuate;
- fiecare prindere mecanică fixă și mobilă, pentru stabilirea intervențiilor necesare;
- starea de degradare ale diferitelor componente și anume gradul de afectare / putrezire la componentele de lemn, de ruginire a componentelor metalice și de degradare a componentelor din plastic, polietilenă, fibră de sticlă, etc;
- îmbinarea / îmbinările prin sudură la structura echipamentelor, uzura la zalele lanțurilor, etc;
- stabilitatea în gol și în timpul funcționării;
- suprafața terenurilor aferentă locurilor de joacă, din punct de vedere al dotării cu straturi de nisip, pietriș, scoarță de copac sau iarbă/gazon, după caz;
- starea de integritate a mobilierului urban din dotarea locurilor de joacă: bănci, cișmele, mese de șah cu băncuțe, mese cu bănci, coșuri de gunoi și a stării gardului împrejmuitor (metalic sau cu panouri din șipci de lemn);
- prinderea în beton sau în fundații a echipamentelor de joacă, a aparatelor de fitness și a mobilierului urban;
- întreaga geometrie a ansamblurilor (complexelor) de joacă și a celorlalte echipamente;
- fiecare plăcuță de pe fiecare echipament de joacă să aibă inscripționate lizibil, durabil, și vizibil, datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricație, categoriile de vârstă, limitele de greutate și înălțime ale utilizatorilor;
- starea echipamentelor și a mobilierului urban aferent unor locații / locuri de joacă ce vor fi nou înființate.

În baza verificărilor se va stabili modalitatea de abordare, respectiv de montare / demontare pentru echipamente de joacă, panouri de informare, bănci, panouri de gard și coșuri de gunoi. Transportul echipamentelor la sediul / punctul de lucru al contractantului, în vederea efectuării reparațiilor / intervențiilor care nu se pot opera în incintele locurilor de joacă și a celorlalte spații de agrement nu va ridica nici o cheltuială suplimentară în sarcina beneficiarului. Tariful reparațiilor, oferat în cadrul propunerii financiare, trebuie să acopere și aceste eventuale cheltuieli de transport, la o frecvență pe care operatorul economic *înțelege să o cuantifice în urma vizitării prealabile a locurilor de joacă și a inspectării echipamentelor.*

4.3 Pentru echipamentele de joacă și de fitness, pentru băncile, cișmelele, coșurile de gunoi, panourile de gard, lăzile cu nisip și / sau alte echipamente, se vor efectua lucrările de reparații, înlocuiri de piese sau componente defecte, degradate, uzate, lucrări de întreținere periodică, lucrări de spălare / igienizare, verificare periodică și alte lucrări de completare cu nisip, pietriș sau scoarță de copac, după cum urmează:

4.3.1. Reparații dispozitive de tip complex cu tobogan, leagăne și cățărătoare:

- se vor repara / confecționa / înlocui lagărele de rostogolire uzate;
- se vor repara / confecționa / înlocui lanțurile care prezintă uzură;
- se vor repara / confecționa / înlocui șezutele care prezintă rupturi ori uzură

- avansată;
- se vor repara / confecționa / completa / înlocui tijele uzate de la sistemul de cățărare;
- se vor repara / confecționa / înlocui tijele de întindere lipsă ori uzate de la plasele de cățărare;
- se vor repara / confecționa / înlocui traversele de lemn uzate ori deteriorate;
- se vor verifica sistemele de prindere și de strângere ale elementelor din ansambluri;
- **se vor repara toboganele din fibră care prezintă rupturi, spărturi sau fisuri;**
- se vor achiziționa și înlocui toate toboganele metalice;
- se vor achiziționa și înlocui toboganele din fibră care prezintă deteriorări majore și nu mai pot fi reparate;
- se vor verifica și se vor efectua strângerile șuruburilor / altor elemente de suport / fixare de la întregul dispozitiv;
- se vor repara / completa elementele din poliamidă de la acoperiș;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul ;
- se vor înlocui elementele lipsă ale echipamentelor precum: șuruburi, piulițe, capace șuruburi, dopuri de plastic, etc.;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementele de susținere smulse sau desprinse din postament (fundatie);

4.3.2 Reparații dispozitive de tip leagăn cu două / patru șezuturi

- se vor repara / confecționa/înlocui lagărele de rostogolire uzate;
- se vor repara / confecționa / înlocui lanțurile care prezintă uzură;
- se vor repara / confecționa / înlocui șezutele cu grad mare de uzură ori rupte;
- se vor repara sau înlocui organele de asamblare - unde este cazul;
- se va verifica și efectua strângerea elementelor prin șuruburi pentru rigidizarea ansamblului;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul și / sau vopsitorii ale grinzilor metalice de susținere după curățarea prealabilă de rugină (dacă este cazul);
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.3. Reparații dispozitive de tip leagăn cuib

- se vor repara / confecționa / înlocui lagărele de rostogolire uzate;
- se vor repara / confecționa / înlocui lanțurile care prezintă uzură;
- se vor verifica și completa eclisele din poliamidă lipsă de la cuib;
- se vor achiziționa și înlocui cuiburile care prezintă deteriorări majore ale ramei cuibului care nu mai pot fi reparate;
- se vor repara sau înlocui organele de asamblare lipsă ori deteriorate;
- se vor verifica și efectua strângerile pentru rigidizarea ansamblului;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul și / sau vopsitorii ale grinzilor metalice de susținere după curățarea prealabilă de rugină (dacă este cazul);
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau

desprinse din postament (fundatie).

4.3.4. Reparații dispozitive de cățărare tip hexagon

- se vor repara / confecționa / completa / înlocui tijele lipsă ori deteriorate;
- se vor repara sau înlocui organele de asamblare lipsă ori uzate;
- se vor repara / completa și înlocui piesele de cățărare lipsă ori deteriorate de pe panou;
- se vor verifica, repara / completa tijele de întindere de la plasele de cățărare;
- se va verifica și executa strângerea șuruburilor pentru rigidizarea dispozitivului;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.5. Reparații dispozitive de tip carusel cu șezuturi și carusel cu figurine / animale

- se vor repara sau înlocui rulmenții și semeringurile defecte;
- se vor repara / confecționa / înlocui și completa mesele rotunde lipsă;
- se vor verifica și se vor repara / confecționa / înlocui / completa elementele de prindere și strângere a meselor;
- se vor repara / înlocui / completa șezutele din poliamidă lipsă ori deteriorate;
- se va executa reparația podelei (din tablă striată ori din alte materiale) în urma verificărilor și înlocuirii eventualelor subansambluri necesare;
- se vor efectua lucrări de reparații ale elementelor structurale majore (ax metalic central de susținere platformă) și de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.6. Reparații dispozitive de tip carusel cu platan

- se vor repara sau înlocui rulmenții, în urma verificării, dacă este cazul;
- se vor repara / confecționa / înlocui și completa elementele lipsă;
- se vor verifica și efectua strângerile pentru frânghiile de susținere a platanului și se vor înlocui dacă vor fi constatate deficiențe;
- se vor gresa lagărele;
- se vor efectua lucrări de reparații ale elementelor structurale majore (ax metalic central de susținere, platan) și se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.7. Reparații dispozitive de tip leagăn hexagon

- se vor repara / confecționa / înlocui lagărele de rostogolire uzate;
- se vor repara / confecționa / înlocui lanțurile care prezintă uzură;
- se vor repara sau înlocui organele de asamblare lipsă ori deteriorate;
- se vor repara / confecționa / înlocui șezutele cu grad mare de uzură ori rupte;
- se va verifica și efectua rigidizarea elementelor de asamblare ale întregului dispozitiv;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.8. Reparații dispozitive de tip trenuleț din lemn

- se vor repara / confecționa / înlocui elementele de asamblare cu șuruburi și ocheteți lipsă;
- se va verifica și efectua strângerea șuruburilor ansamblului, pentru rigidizare;
- se vor repara / confecționa / înlocui și completa elementele din lemn ori poliamidă lipsă ori deteriorate;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul.
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere desprinse din postament (fundatie).

4.3.9. Reparații dispozitive de cățărare de tip înșiruit

- se vor repara / confecționa / înlocui și completa organele de asamblare lipsă ori deteriorate;
- se vor verifica, repara / corecta / confecționa / înlocui și completa elementele de strângere și întindere a plaselor de cățărare;
- se vor repara / confecționa / completa / înlocui tijele lipsă ori deteriorate pentru cățărare;
- se vor repara/confecționa / completa / înlocui piesele lipsă ori deteriorate de pe panoul de cățărare;
- se va verifica și efectua strângerea organelor de asamblare pentru rigidizarea dispozitivului;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.10. Reparații dispozitive de tip punte de echilibru

- se vor repara / confecționa și / sau înlocui elementele din ansamblu lipsă;
- se vor verifica / repara și/sau înlocui cablurile de susținere a punții, dacă prezintă uzură;
- se vor verifica, repara / confecționa / completa / înlocui elementele deteriorate ori lipsă ce asigură strângerea dispozitivului;
- se va verifica și executa rigidizarea dispozitivului prin strângerea organelor de asamblare;
- se vor efectua lucrări de tratament al lemnului cu soluție anticarie, antimucegai și anticupercă, unde este cazul;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.11. Reparații echipamente de joacă cu arc

- se va verifica și efectua strângerea și rigidizarea acestuia;
- se va verifica prinderea de suport cu bride și se vor repara/confecționa și / sau înlocui dacă prezintă uzură;
- se vor repara și / sau înlocui (dacă este cazul) elementele componente ale figurinei cu elemente similare;

- se va înlocui arcul defect / rupt cu un echipament de joacă similar (nou), care va fi prins de suportul existent - unde este cazul;
- se vor efectua lucrări la sistemul de fixare în beton și se vor face reparații - dacă e cazul.

4.3.12. Reparații dispozitive de cățărare tip piramidă

- se va repara și / sau înlocui dispozitivul de întindere cu lanț;
- se va verifica și efectua strângerea dispozitivului pentru rigidizare;
- se vor întinde și / sau înlocui frânghiile lipsă sau deteriorate;
- se vor efectua verificări la sistemul de fixare în beton și se vor face reparații - dacă e cazul.

4.3.13. Reparații alte dispozitive din metal

- se vor repara / confecționa și / sau înlocui lagărele de rostogolire uzate;
- se vor repara / confecționa și / sau înlocui șezutele deteriorate la leagăne și balansoare;
- se vor repara / confecționa și / sau înlocui lanțurile care prezintă uzură;
- se vor repara / confecționa / completa și / sau înlocui elementele din metal (lipsă);
- se vor efectua lucrări de vopsire a elementelor metalice în culoarea inițială, în minim două straturi, după curățarea de rugină;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a elementelor de susținere, smulse sau desprinse din postament (fundatie).

4.3.14 Reparații dispozitive de fitness, echipamente de work-out

- se vor repara / demonta și înlocui rulmenții care prezintă uzură;
- se va verifica și se va corecta rigidizarea dispozitivului pe postament;
- se vor repara și / sau înlocui - unde este cazul, elementele rupte, prin sudare și completare cu profil;
- se vor suda elementele defecte;
- se vor realiza lucrări de vopsire cu grund și vopsea în aceeași culoare cu echipamentul, în minim două straturi.

4.3.15 Reparații bănci

- se vor demonta și monta / înlocui lații rupți sau alte elemente lipsă (șuruburi, piulițe, etc);
- se vor repara și / sau înlocui părțile / componentele metalice rupte, desprinse, fisurate, etc;
- se vor executa lucrări de vopsire a laților care au fost înlocuiți. Aceștia vor fi vopsiți / lăcuiți cu aceeași culoare pe care o au lații neînlocuiți ai băncii, în minim două straturi. Lații vor trebui să fie finisați corespunzător (șlefuiți), să nu prezinte nici un fel de asperități iar culoarea aplicată să fie uniformă;
- se vor executa lucrări de vopsire a cadrului metalic al băncilor, care prezintă urme de rugină sau alte degradări corozive, în culoarea avută inițial, în minim două straturi;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a postamentului băncilor care mișcă sau sunt desprinse din fundație.

4.3.16 Reparații coșuri de gunoi

- se va repara orice defecțiune și se vor înlocui subansamblurile deteriorate;
- după recondiționare se vor executa lucrări de vopsire, în culoarea avută inițial, în minim două straturi;
- se vor repara / recondiționa și /sau înlocui suporturile din țevă metalică ale coșurilor de gunoi rupte, îndoite;
- se vor efectua lucrări de fixare în beton a suporturilor care mișcă sau sunt desprinse din soclu/fundație;
- se vor efectua alte lucrări de montare/demontare coșuri de gunoi.

4.3.17 Reparații la lăzile cu nisip

- se vor repara / monta și / sau înlocui elementele lipsă sau defecte ale lădițelor de nisip (șezuturi din scândură, colțare, șuruburi, etc);
- se vor executa lucrări de vopsire a elementelor înlocuite, în aceeași culoare (culoarea inițială), în minim două straturi, după grunduirea corespunzătoare;
- se va avea în vedere confecționarea de lăzi noi de nisip (la solicitarea fermă a beneficiarului).

4.3.18. Reparații la covoarele de cauciuc

- lucrările de montaj / înlocuire a covorului de cauciuc se vor efectua pe un strat de nisip, așezat în prelabil, nivelat și delimitat cu dale / borduri de cauciuc;
- dalele utilizate la montaj vor fi prevăzute cu sistem de prindere între ele și vor avea dimensiuni de 700/700 mm sau 500/500 mm cu o grosime de 40 sau 50 mm;
- operatorul economic va reșeza dalele de cauciuc smulse, îndepărtate din zona destinată, iar, ocazional, va reface cota dalelor prin completarea și nivelarea patului de nisip și reșezarea pavelelor pe sectorul reabilitat.

4.3.19 Lucrări de reparații - împrejmuire locuri de joacă:

- se vor înlocui șipcile (lații) ruți sau alte elemente metalice lipsă;
- șipcile (lații) care au fost înlocuite vor fi în prelabil vopsiți / lăcuiți în minim două straturi, în aceeași culoare/nuanță existentă în respectiva locație;
- se vor vopsi în totalitate gardurile împrejmuitoare - panourile cu șipci de lemn cât și părțile metalice;
- se vor confecționa și / sau monta garduri împrejmuitoare la locurile de joacă noi (la solicitarea fermă a beneficiarului).
La gardurile cu panouri metalice, înainte de vopsire, sau la nevoie:
- se vor îndrepta părțile metalice, dacă este cazul, se vor curăța de rugină și se vor grundui (dacă e cazul);
- se vor suda componentele rupte sau desprinse.
- se vor schimba piulițele și șuruburile lipsă.
- vopsirea se va efectua în două straturi.

4.3.20 Lucrări la echipamente de sport

- se vor executa lucrări de reparații și curățare la mesele de tenis de masă (filee, panouri, suprafețe de joc, picioare / stâlpi de susținere, refacere marcaje, etc) amplasate pe Bd. Mihai Viteazu, str. Lungă sau în alte locații din Mun. Sibiu.

4.3.21 Lucrări de reparații la locurile de joacă pentru animale de companie

- se vor repara / monta și / sau înlocui elementele lipsă sau defecte ale echipamentelor de joacă pentru câini (componente din lemn tratat, teșo, polietilenă de înaltă densitate, metal: colțare, șuruburi, cabluri, conectori, etc) și ale cișmelelor montate în aceste locații de petrecere a timpului liber;
- se vor executa lucrări de vopsire a elementelor înlocuite, în aceeași culoare (culoarea inițială), în minim două straturi, după grunduirea corespunzătoare;
- se vor repara suprafețele de bază prin însămânțări cu gazon și / sau completări cu nisip sau sort 3-8mm, etc.

Se va interveni și se vor efectua orice alte lucrări la echipamentele de joacă, la aparatele de fitness, aparatele de work-out, în caz că apar și alt gen de defecțiuni (altele decât cele enumerate) – dacă este cazul.

Achiziționarea și / sau manufacturarea pieselor și a materialelor ce trebuie înlocuite sau a celor necesare pentru realizarea tuturor lucrărilor de reparație / înlocuire, mai sus descrise, cade în sarcina executantului, acesta urmând să își prevadă cheltuiala de procurare și sau confecționare în cadrul costului oferat pentru reparație.

TOATE MATERIALELE ȘI COMPONENTELE VOR FI ASIGURATE DE OFERTANT.

În situația în care reparația sau confecționarea componentei sau piesei de schimb defecte nu se poate realiza prin propria manufactură a ofertantului, sau reparația / confecționarea nu întrunește condițiile de siguranță în exploatare, atunci ofertantul are obligația de a asigura materialele și componentele necesare reparației echipamentului defect prin procurare de la producătorii echipamentului sau de la alți producători autorizați, asigurându-se că sunt îndeplinite condițiile / cerințele de calitate cel puțin echivalente sau superioare.

4.4 Alte activități/operațiuni necesare sau descrieri privind modul de intervenție

4.4.1. Completare cu nisip, pietriș sau scoarță de copac

- se va completa cu pietriș sau nisip o dată pe lună ori la solicitarea fermă a beneficiarului, terenul de joacă va avea o grosime medie a stratului de 10 cm;
- ***se va verifica și nivela pietrișul zilnic, la fiecare verificare a locației;***
- se va achiziționa și completa stratul de scoarță de copac, ori de câte ori este necesar printr-o repartizare uniformă pe suprafețe;
- se va procura și asigura transportul pentru pietrișul / sortul necesar (de 3-8 mm);
- se vor umple sau completa lăzile cu nisip ori de câte ori este necesar sau la solicitarea fermă a beneficiarului;
- se va procura și asigura transportul pentru nisipul necesar 0-1 mm;
- se vor aproviziona, transporta și monta dale de cauciuc pentru unele echipamente sau locații.

4.4.2. Confecționat și montat panouri de atenționare și plăcuțe de informare la locurile de joacă

1. Se vor confecționa și monta / aplica folii autocolante informative pe panouri și

plăcuțe de informare.

Montajul panourilor de atenționare se va realiza la intrarea în locurile de joacă și în perimetrul locațiilor de fitness. Se vor monta panouri de atenționare la toate intrările.

Panourile se vor prinde în minim patru șuruburi. Dimensiunea unei plăci este de 600 x 700 mm, cu o grosime de 3 mm.

Panourile de atenționare se vor realiza conform anexei nr. 2.

Plăcuțele informative se montează pe toate echipamentele de joacă, conf. H.G. nr. 435/2010 (unde se impune / lipsesc sau sunt desprinse), urmând să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 3.

2. Se vor confecționa și monta plăcuțe cu pictograma - persoană cu dizabilități pentru echipamentele speciale. Aceste plăci informative vor avea dimensiunea de 200 x 200 mm.

3. Se vor confecționa și monta plăcuțe indicatoare prin care să se indice "Fumatul interzis!" și folosirea simbolului internațional – țigăreata barată de o linie transversală. Aceste plăcuțe informative vor avea dimensiunea aproximativă de 600 x 120 mm.

4.4.3. Procedura de extragere din pământ a părților din ansamblurile de fixare și susținere ale echipamentelor de joacă și ale băncilor deteriorate, rupte sau degradate.

- se va săpa în jurul postamentului echipamentului și se va sparge betonul în care sunt montate aceste echipamente care urmează să fie reparate, eliminate sau înlocuite;
- se va nivela terenul în zona afectată;
- în vederea eliminării definitive a echipamentelor, nu este permisă tăierea subansamblurilor sau a elementelor de susținere de la nivelul solului și lăsarea betonului cu capete (proeminențe) metalice în pământ.

4.4.4. Spălarea și curățarea echipamentelor de joacă / fitness

- se vor spăla și se vor curăța de graffiti săptămânal sau la solicitarea beneficiarului, în funcție de necesități, toate echipamentele de joacă la care se impune această prestație, cu apă și detergent, precum și cu soluții speciale de curățare.

4.4.5. Montarea de cutii semnalizate corespunzător și dotarea acestora cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență

- se vor monta cutii speciale semnalizate corespunzător și acestea se vor dota, la solicitarea beneficiarului ori în funcție de necesități, cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență.

4.5 Alte măsuri / verificări / detalii privind proveniența pieselor

4.5.1. Măsuri și termene administrative

În cazul în care în urma verificărilor se constată defecte ale echipamentelor care pot pune în pericol securitatea persoanelor, se va asigura imediat limitarea accesului la echipamentul defect (împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului "Pericol de accident!" sau "Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!"), iar reparația acestuia va fi efectuată cu prioritate. TERMENUL DE INTERVENȚIE (de punere în siguranță) va fi de **maxim 4 ore** de la sesizarea defectului, operatorul economic având

obligația de a înlătura echipamentul sau, după caz, de a-l împrumui cu bandă de avertizare, de a monta anunțuri de avertizare și de a face fotografii (în care să apară data și ora) în care să fie expuse elementele defecte, atât la constatarea defectului cât și după remediere. Termenul de remediere a defectelor este de maxim 2 zile lucrătoare. În condiții excepționale, se poate stabili cu beneficiarul un alt termen, convenit în scris.

Planificările și comenzile primite de la achizitor vor avea specificat termenul de execuție al lucrărilor solicitate prin acestea. Nerespectarea termenelor de execuție va atrage în sarcina executantului penalități de întârziere sau rezilierea contractului de execuție, în conformitate cu clauzele din contract. Comenzile vor avea o frecvență săptămânală. În consecință durata de reparație a echipamentelor nu va putea depăși termenul săptămânal. În funcție de gradul de risc și de numărul de reparații incidente, beneficiarul poate, prin excepție, să acorde termene mai lungi sau mai scurte față de cel săptămânal.

Pentru ca lucrările să se poată desfășura în regim de urgență, executantul are obligația de a asigura un stoc minim de piese, astfel încât să poată respecta termenele de urgență.

4.5.2. Verificarea zilnică

Executantul are obligația de a face **verificarea zilnică a tuturor locațiilor**. Se va întocmi săptămânal o fișă de verificare, fișă transmisă către Primăria Municipiului Sibiu prin e-mail, fax sau depusă direct la Compartimentul Gospodărire Locală în fiecare zi de luni, până la ora 10 AM. În cadrul acțiunilor de verificare se va avea în vedere verificarea echipamentelor de joacă, ale aparatelor de fitness, a mobilierului urban conținut și ale tuturor echipamentelor din dotarea terenurilor de joacă, a meselor de tenis și totodată strângerea / rigidizarea șuruburilor și a tijelor metalice de cuplare ale acestora, precum și alte intervenții minore de întreținere. Fișa va fi obligatoriu semnată de către responsabilul de lucrare din partea beneficiarului. Fișa de verificare va conține constatările făcute în teren: starea echipamentelor de joacă sau de fitness, defectele constatate, termenul de remediere, etc.

În momentul efectuării verificărilor zilnice executantul are obligația de a verifica și nivela pietrișul, nisipul și scoarța de arbore din fiecare locație, astfel încât să se evite accidentările și băltirea apei în zona de impact a utilizatorilor cu echipamentele.

4.5.3. Piese și componente folosite

La întocmirea situației de lucrări se vor prezenta, doar la solicitarea scrisă a beneficiarului, facturile de procurare a materialelor (piese de schimb, subansambluri, componente, consumabile, etc.), certificatul de conformitate și certificatul de garanție.

Componentele folosite pentru reparații / recondiționare trebuie să respecte anumite criterii și să corespundă următoarelor standarde și caracteristici:

- Elementele din lemn - ce se vor înlocui și anume : stâlpi de susținere, traverse, bârne, scări, tije, podele / postamente, etc., trebuie să fie fabricate din lemn uscat, înregistrând o umezeală de maxim 12%, să fie tratate cu soluții de protecție împotriva ciupercilor, insectelor și mușcăiului, și ulterior să fie protejat cu 2 straturi de lac de impregnare și un strat de lac protector împotriva UV și umidității.

- Structura / traversa / bara de lemn înlocuită va avea forma deținută anterior. Se interzice înlocuirea bârnelor / stâlpilor rotunzi cu bârne / stâlpi dreptunghiulari. Pentru elementele

înlocuite se vor respecta diametrele avute la momentul când echipamentul a fost nou. Produsele folosite pentru tratarea lemnului vor fi conforme cu standardele actuale (SR EN 384:2004 și SR EN 408:2003) sau cele în vigoare la data efectuării intervenției;

- Elementele din metal – ce vor fi utilizate, sunt tratate prin zincare sau vopsire contra coroziunii. Șuruburile vor fi de înaltă rezistență, din grupa de caracteristici mecanice 8.8 și 10.9, conform standardelor SR EN 20898-2:1997 și șaibe conform STAS 8796/3-89.

Lanțurile utilizate (în afara celor originale) trebuie să fie confecționate din oțel inoxidabil, cu zaua având Ø (diametrul materialului din care e confecționată) de minim 5 mm.

La următoarele elemente: lagăre pentru leagăne, diferite modele de șezute pentru leagăne și balansoare, lanțuri de susținere a leagănelor, arcuri metalice pentru echipamente, diferite tije de îmbinare, întinzătoare cu lanț, diferite mânere, elemente de construcție pentru leagăn cuib, elemente de plastic pentru panourile de cățărare, diferite dimensiuni de capace de plastic pentru anumite componente și șuruburi, dopuri de plastic pentru locașurile elementelor de îmbinare (tije, șuruburi), elemente de îmbinare de plastic pentru plasele de cățărare (nuci, t-uri), plase / structuri de cățărare – ***se va avea în vedere achiziția de piese și componente originale de la furnizorii echipamentelor de joacă.*** Piesele pot fi procurate și din alte surse autorizate atâta timp cât se asigură un nivel calitativ echivalent sau superior.

Piesele principale de îmbinare ca șuruburi, tije metalice vor fi înlocuite primordial cu piese originale.

Efectuarea tuturor lucrărilor de reparații se va face conform normelor de siguranță pentru toate tipurile de intervenții asupra echipamentelor de joacă. În urma executării intervențiilor necesare, nu trebuie să rămână muchii și colțuri ascuțite (nefinisate), capete de elemente neprotejate, elemente de asamblare sau alte părți componente aspre, sau care pot să producă tăierea, zgârierea sau rănirea în orice fel a utilizatorilor.

Toate resturile și deșeurile rezultate ca urmare a efectuării reparațiilor / intervențiilor vor fi evacuate, transportate și predate prin grija și pe costurile executantului unui operator autorizat.

5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice

5.1 Amplasare / Localizare / Dotarea locurilor de joacă

Se vor repara echipamentele de joacă și aparatura de fitness aflate în următoarele amplasamente:

1. B-dul Mihai Viteazul

1. Leagăn cu patru locuri – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
3. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
4. Leagăn cuib – 1 buc.
5. Echipamente de joacă cu arc – 2 buc.
6. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
7. Leagăn copii cu dezabilitați – 1 buc.
8. Echipamente de fitness – 5 buc.

9. Piramida de cățărare – 1 buc.
10. Masă de ping-pong – 2 buc.
11. Ladă cu nisip – 2 buc.
11. Bănci – 12 buc.
12. Gard cu panouri din șipci de lemn - 166 buc.

2. Strada Rahovei/Silvana

1. Leagăn dublu – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Balansoar – 1 buc.
4. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 4 buc.
7. Coșuri de gunoi – 2 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 59 buc.

3. Giratoriu Calea Cisnădiei / Str. Rahovei

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogan – 1 buc.
4. Bănci – 3 buc.
5. Gard cu panouri din șipci de lemn – 57 buc.

4. Aleea Infanteriștilor 1

1. Figurină pe arc ”Girafă” – 1 buc
2. Figurină pe arc ”Cățel” – 1 buc
3. Leagăn dublu cu 1 șezut cu protecție pentru copii – 2 buc
4. Balansoar din lemn – 2 buc
5. Turn activități – 1 buc
6. Scară cățărare – 1 buc
7. Traseu zig-zag – 1 buc
8. Bănci – 3 buc
9. Cișmea – 1 buc
10. Gard cu panouri din șipci de lemn

5. Aleea Artileriștilor

1. Leagăn dublu – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogan și leagăne - 1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arc – 2 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 4 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 49 buc.
8. Complex de joacă cu 2 turnuri – 1 buc.

6. Strada Rahovei / Interex

1. Complex de joacă cu tobogan și leagăne – 1 buc.

2. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Echipament de joacă cu arc – 1 buc.
5. Complex hexagonal de leagăne cu cauciuc – 1 buc.
6. Ladă cu nisip – 1 buc.
7. Bănci – 4 buc.
8. Coșuri de gunoi – 2 buc.
9. Gard cu panouri din șipci de lemn – 65 buc.

7. Alea Streiu

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Leagăn cuib – 2 buc.
4. Echipament de joacă cu arc – 2 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 4 buc.
7. Coșuri de gunoi – 4 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 60 buc.

8. Strada Mirăslău

1. Leagăn cuib cu ax central – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arc – 2 buc.
5. Leagăn dublu – 2 buc.
6. Ladă cu nisip – 1 buc.
7. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
8. Bănci – 4 buc.
9. Gard cu panouri din șipci de lemn - 57 buc.

9. Strada Siretului

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan și leagăne – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.
4. Leagăn dublu copii mici – 1 buc.
5. Leagăn cuib – 1 buc.
6. Balansoar – 1 buc.
7. Echipament de joacă cu arc – 1 buc.
8. Ladă cu nisip – 1 buc.
9. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an
10. Bănci – 6 buc.
11. Coșuri de gunoi – 2 buc.
12. Gard cu panouri din șipci de lemn – 123 buc.

10. Alea Buia

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.

3. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
4. Leagăn dublu – 1 buc.
5. Leagăn cuib – 1 buc.
6. Echipament de joacă cu arc – 1 buc.
7. Ladă cu nisip – 1 buc.
8. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an
9. Bănci – 6 buc.
10. Coșuri de gunoi – 4 buc.
11. Gard cu panouri din șipci de lemn – 78 buc.
12. Suport biciclete – 1 buc.

11. Aleea Șelimbăr / Valea Săpunului 1

1. Leagăn dublu – 3 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Leagăn copii cu dizabilități – 1 buc.
4. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
5. Echipamente pe arc elicoidal (Cățel) – 1 buc.
6. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
7. Carusel cu figurine – 1 buc.
8. Ladă cu nisip – 1 buc.
9. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an
10. Bănci – 4 buc.
11. Coșuri de gunoi – 7 buc.
12. Gard cu panouri din șipci de lemn – 99 buc.
13. Complex tobogan cu două leagăne – 1 buc.

12. Aleea Șelimbăr / Valea Săpunului 2

1. Leagăn dublu – 2 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arc – 3 buc.
5. Carusel 2 – 1 buc.
6. Complex căsuță cu tobogan – 1 buc.
7. Ladă cu nisip – 1 buc.
8. Bănci – 4 buc.
9. Coșuri de gunoi – 3 buc.
10. Gard cu panouri din șipci de lemn - 67 buc.

13. Strada Gorăslău

1. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
2. Complex de joacă (mic) cu tobogane – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Bănci – 4 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 75 buc.

14. Aleea Biruinței

1. Complex de joacă cu tobogan și cățărătoare – 2 buc.
2. Leagăn dublu cu tobogan – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Leagăn cuib – 1 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 3 buc.
7. Coșuri de gunoi – 1 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 58 buc.
9. Balansoar -1 buc.

15. Parc Ștrand / Biserică

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Complex de joacă – de lemn, cu tobogan – buc.
3. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
4. Complex de cățărare cu leagăn – 1 buc.
5. Leagăn dublu – 3 buc.
6. Leagăn patru locuri – 1 buc.
7. Leagăn cuib – 3 buc.
8. Balansoar lemn – 3 buc.
9. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
10. Echipament de joacă cu arc - 2 buc.
11. Aparat fitness – 6 buc.
12. Ladă cu nisip – 2 buc.
13. Bănci – 16 buc.
14. Coșuri de gunoi – 5 buc.
15. Gard cu panouri din șipci de lemn – 143 buc.

16. Strada Dimitrie Cantemir

1. Complex de joacă cu două tobogane și leagăne – 1 buc.
2. Carusel rotativ cu 6 locuri – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 2 buc.
4. Balansoar - 1 buc.
5. Echipament de joacă cu arc – 3 buc.
6. Ladă cu nisip – 1 buc.
7. Bănci – 10 buc.
8. Coșuri de gunoi – 7 buc.
9. Mese cu bănci de lemn – (4 + 8)
10. Gard cu panouri din șipci de lemn – 73 buc.

17. Strada Hațegului

1. Balansoar dublu – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Piramidă de cățărare – 1 buc.
4. Echipament de joacă cu arc – 3 buc.
5. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
6. Bănci – 2 buc.

7. Coșuri de gunoi – 2 buc.

18. Strada Ioan Neculce

1. Complex de joacă cu tobogan și leagăne – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Ladă cu nisip – 1 buc.
4. Bănci – 4 buc.
5. Coșuri de gunoi – 1 buc.
6. Gard cu panouri din șipci de lemn – 22 buc.

19. Strada Litovoi Vodă

1. Complex de joacă cu tobogan și leagăn – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 2 buc.
3. Balansoar – 1 buc.
4. Ladă cu nisip – 1 buc.
5. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
6. Bănci – 2 buc.
7. Coșuri de gunoi – 2 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 77 buc.
9. Complex turn cu tobogan și două leagăne – 1 buc.

20. Parc Tineretului

1. Loc de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Carusel rotativ 2 – 1 buc.
4. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
5. Leagăn dublu – 2 buc.
6. Carusel rotativ 1 – 1 buc.
7. Cățărătoare/Spalier metalic – 2 buc.
8. Aparat de fitness bicicletă – 1 buc.
9. Aparat de fitness bicicletă eliptică – 1 buc.
10. Ladă cu nisip – 1 buc.
11. Bănci – 10 buc.
12. Coșuri de gunoi – 2 buc.
13. Gard metalic – 61 panouri/segmenti gard metalic

21. B-dul Corneliu Coposu / Biută

1. Leagăn dublu – 2 buc.
2. Leagăn cuib cu ax central – 1 buc.
3. Balansoar (mare+mic) – 2 buc.
4. Aparat fitness – 2 buc.
5. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
6. Complex sportiv ”Street workout”.
7. Bănci – 10 buc.
8. Coșuri de gunoi – 2 buc.

22. B-dul Corneliu Coposu

1. Complex de joacă cu tobogan – 1 buc.

23. Parc Sub Arini

1. Tobogan – Elefant – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogan – 1 buc.
4. Leagăn dublu – 4 buc.
5. Balansoar de lemn – 2 buc.
6. Punte / Bârnă de lemn cu arcuri – 1 buc.
7. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
8. Spalier metalic – 1 buc.
9. Ladă cu nisip – 1 buc.
10. Bănci – 10 buc.
11. Coșuri de gunoi – 1 buc.
12. Gard metalic cu panouri – 109 buc.

24. Parc Sub Arini / Aleea Mihai Eminescu

1. Complex castel cu tobogan și cățărătoare – 1 buc.
2. Complex cetate cu tobogan și cățărătoare - 1 buc.
3. Complex traseu echilibristică – 1 buc.
4. Punte oscilantă cu funie – 1 buc.
5. Carusel cu liane – 1 buc.
6. Echipament de joacă cu arc – 4 buc.
7. Leagăn cuib – 1 buc.
8. Leagăn pentru copii cu dizabilități – 1 buc.
9. Leagăn dublu – 4 buc.
10. Tobogan copii mici – 1 buc.
11. Tobogan – 1 buc.
12. Foișor turn cu tobogan – 1 buc.
13. Balansoar de lemn – 1 buc.
14. Ladă cu nisip – 1 buc.
15. Bănci – 13 buc.
16. Coșuri de gunoi – 5 buc.
17. Masă de joacă cu bazin din plastic – 1 buc.

25. Hipodrom / Dioda

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
2. Leagăn dublu – 3 buc.
3. Leagăn patru locuri – 1 buc.
4. Leagăn cuib – 1 buc.
5. Tobogan copii mici – 1 buc.
6. Echipament de joacă cu arc – 3 buc.
7. Ladă cu nisip – 1 buc.
8. Bănci – 6 buc.
9. Coșuri de gunoi – 2 buc.
10. Gard cu panouri din șipci de lemn – 74 buc.

26. Aleea Fântânele

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
2. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
3. Leagăn cuib – 1 buc.
4. Leagăn dublu – 1 buc.
5. Echipament de joacă cu arc – 2 buc.
6. Ladă cu nisip – 1 buc.
7. Bănci – 5 buc.
8. Coșuri de gunoi – 2 buc.
9. Gard cu panouri din șipci de lemn – 26 buc.

27. Strada Ludoș / Biserică

1. Complex de joacă cu tobogan și cățărătoare – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
3. Piramidă de cățărare - 1 buc.
4. Leagăn dublu – 2 buc.
5. Leagăn cuib – 1 buc.
6. Leagăn copii cu dizabilități – 1 buc.
7. Echipament de joacă cu arc – 4 buc.
8. Echipament fitness – 5 buc.
9. Bănci – 10 buc.
10. Coșuri de gunoi – 3 buc.
11. Gard cu panouri din șipci de lemn – 144 buc.
12. Mese de șah cu băncuțe – (2 + 12).

28. Calea Poplăcii / P-ța Tâlmăciu

1. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
2. Complex (Hexagon) de cățărare – 2 buc (unul mare + unul mic)
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Leagăn cuib – 1 buc.
5. Echipament de joacă cu arc – 4 buc.
6. Bănci – 25 buc.
7. Coșuri de gunoi – 4 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 55 buc.

29. Strada Oașa

1. Leagăn cuib – 1 buc.
2. Leagăn copii cu dizabilități - buc.
3. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne - 1buc
4. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
5. Piramida de cățărare – 1 buc.
6. Echipamente de fitness – 6 buc.
7. Echipamente de joacă cu arc – 2 buc.
8. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
9. Leagăn patru locuri – 1 buc.
10. Ladă cu nisip – 1 buc.
11. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.

12. Bănci – 5 buc. + 5 buc. (la piramida de cățărare)
13. Coșuri de gunoi – 2 buc.
14. Gard cu panouri din șipci de lemn - 84 buc.

30. B-dul Vasile Milea (OMV)

1. Leagăn dublu - 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
4. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
5. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
6. Echipamente de joacă cu arc – 1 buc.
7. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
8. Bănci – 4 buc.
9. Coșuri de gunoi – 2 buc.
10. Gard cu panouri din șipci de lemn - 77 buc.

31. Baza Hipică / Biserică

1. Complex de joacă cu tobogan – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogane și leagăn – 1 buc.
4. Carusel rotativ – lanțuri cu căluți – 1 buc.
5. Tobogan copii – 1 buc.
6. Balansoar metalic cu figurine – 1 buc.
7. Echipamente de joacă cu arc – 1 buc.
8. Carusel rotativ cu șezuturi – 1 buc.
9. Aparată de fitness – 10 buc.
10. Ladă cu nisip – 1 buc.
11. Bănci – 15 buc.
12. Coșuri de gunoi – 4 buc.
13. Gard cu panouri din șipci de lemn – 145 buc.
14. Mese de șah cu scaune (2+8).

32. Strada Eftimie Murgu

1. Complex de joacă cu tobogan – 1 buc.
2. Leagăn dublu cu tobogan – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Bănci – 3 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 63 buc.

33. Giratoriu Ștefan cel Mare / Henri Coandă

1. Leagăn dublu – 2 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Leagăn cuib cu ax central – 1 buc.
4. Complex de joacă cu tobogan, cățărătoare și leagăne – 1 buc
5. Echipamente de joacă cu arc – 3 buc.

6. Complex (Hexagon) de cățărare.
7. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
8. Bănci – 3 buc.
9. Coșuri de gunoi – 3 buc.
10. Gard cu panouri din șipci de lemn - 82 buc.

34. Parc Țițeica

1. Leagăn cuib – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arc – 1 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Tobogan cu structură din lemn, grupa de vârstă +1an.
7. Bănci – 2 buc.
8. Coșuri de gunoi – 2 buc.
9. Gard cu panouri din șipci de lemn - 49 buc.

35. P-ța Iancu de Hunedoara

1. Turn cu tobogan – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arc – 2 buc.
5. Bănci – 5 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 95 panouri.

36. Turnișor / Șoseaua Alba Iulia

1. Leagăn dublu cu tobogan – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Bănci – 2 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 47 panouri.

37. Aleea Pajiștei

1. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 2 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 4 buc.
7. Coșuri de gunoi – 2 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 62 panouri.

38. P-ța Cluj

1. Complex de joacă cu tobogan – 2 buc.

2. Carusel – 3 buc.
3. Pod pentru echilibru -1 buc.
4. Echipamente de joacă cu arcuri – 3 buc.
5. Aparat fitness - 4 buc.
6. Leagăn cuib dublu -2 buc,
7. Leagăn cu două locuri - 2 buc
8. Cățărațoare alpinism – 1 buc.
9. Balansoar din metal – 1 buc.
10. Complex sportiv ”Street workout”.
11. Coșuri de gunoi – 10 buc.
12. Bănci – 16 Buc.

39. Strada Cuptorului

1. Complex leagăne (hexagon) cu cauciucuri – 1 buc.
2. Complex tip trenuleț – 1 buc.
3. Complex de joacă cu turn de lemn – 1 buc.
4. Bârne de echilibru cu arc - 2 buc.
5. Dispozitiv echilibru cu lanț – 1 buc.
6. Punte de echilibru (pod mișcător) – 1 buc.
7. Complex cățărare – 1 buc.
8. Bănci – 8 buc.
9. Coșuri de gunoi – 4 buc.
10. Dale cauciuc.

40. Parc Gara Turnișor

1. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
2. Leagăn cuib – 2 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Ladă cu nisip – 1 buc.
6. Bănci – 3 buc.
7. Coșuri de gunoi – 2 buc.
8. Gard cu panouri din șipci de lemn – 48 buc.

41. Complex Țiglar

1. Leagăn cuib cu ax central – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan, cățărațoare și leagăne - 1 buc.
3. Leagăn dublu – 1 buc.
4. Complex (Hexagon) de cățărare.
5. Bănci – 3 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri metalice – 42 buc.

42. Aleea Picasso

1. Leagăn cuib – 1 buc.
2. Complex de joacă cu tobogan – 2 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.

4. Balansoar – 1 buc.
5. Bănci – 4 buc.
6. Coșuri de gunoi – 1 buc.
7. Gard cu panouri din șipci de lemn – 59 buc.

43. Parc Strada Reconstrucției

1. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
2. Ansamblu joacă (Platforma trenuleț) – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.
4. Balansoar – 1 buc.
5. Bănci – 3 buc.
6. Gard cu panouri din șipci de lemn – 37 buc.

44. Strada Doinei

1. Complex de joacă cu 4 turnuri – 1 buc.
2. Balansoar – 1 buc.
3. Leagăn dublu – 3 buc.
4. Leagăn cuib - 1 buc.
5. Complex de joacă din lemn cu tobogan și leagăn dublu – 1 buc.
6. Carusel cu figurine – 1 buc.
7. Bănci – 6 buc.
8. Coșuri de gunoi – 2 buc.
9. Gard cu panouri din șipci de lemn - 112 buc.
9. Ladă cu nisip – 1 buc.

45. Parc Strada Lungă

1. Figurină pe arc – 1 buc.
2. Leagăn cu două locuri – 2 buc.
3. Leagăn cuib – 1 buc.
4. Complex de joacă copii cu două tobogane 1-3 ani – 1 buc.
5. Carusel 2-3 ani – 1 buc.
6. Polka – 1 buc.
7. Piramidă de cățărare – 1 buc.
8. Carusel 2+ - 1 buc.
9. Rolling Logs Flora – 1 buc.
10. Wobbling Logs Flora – 1 buc.
11. Giant Comb Flora – 1 buc.
12. Cascada Zânelor (Fairy Waterfall Flora) – 1 buc.
13. Capcana peștilor (Fish Trap Flora) – 1 buc.
14. Gnomes Climbing Forest – 1 buc.
15. Joc Planetarium – 1 buc.
16. Echipament modular cubic – 1 buc.
17. Bănci
18. Coșuri de gunoi
19. Aparat fitness - Bicicletă eliptică AF105.2 – 2 buc.
20. Aparat fitness – Surf AF104 – 1 buc.
21. Aparat fitness – Pectorali pers. dizabilități AF116 – 1 buc.

22. Aparat fitness – Pectorali AF111 – 1 buc.
23. Aparat fitness – Paralele AF108 – 1 buc.

46. Cart. Reșița / Strada Viitorului

1. Complex de joacă cu tobogan și cățărătoare – 1 buc.
2. Complex (Hexagon) de cățărare – 1 buc.
3. Complex de joacă cu tobogane – 1 buc.
4. Leagăn cuib cu ax central – 1 buc.
5. Leagăn dublu – 1 buc.
6. Leagăn cuib – 1 buc.
7. Ladă cu nisip – 1 buc.
8. Bănci – 3 buc.
9. Coșuri de gunoi – 1 buc.
10. Gard cu panouri din șipci de lemn – 73 buc.

47. Calea Cisnădiei

1. Complex de joacă din lemn cu tobogan, 2 turnuri, cățărătoare și 2 leagăne -1 buc
2. Tobogan drept cu platformă -1 buc
3. Leagăn dublu cu scaun pentru copii până în 3 ani -1 buc
4. Balansoar dublu din metal cu 4 locuri -1 buc
5. Balansoar pe arcuri –diverse forme - 4 buc
6. Leagăn metalic(zincat) pt copii cu dizabilități -1 buc
7. Groapă de nisip pătrată din lemn-1 buc
8. Bănci - 6 buc
9. Coșuri de gunoi- 3 buc
10. Gard cu panouri din șipci de lemn - 39 buc

48. N. Iorga –secția 1 Politie

1. Complex de joacă din lemn cu tobogan, 2 turnuri, cățărătoare și 2 leagăne -1 buc
2. Tobogan drept cu platformă -1 buc
3. Leagăn dublu cu scaun pentru copii până în 3 ani -1 buc
4. Balansoar dublu din metal cu 4 locuri -1 buc
5. Balansoar pe arcuri –diverse forme - 4 buc
6. Leagăn metalic (zincat) pt copii cu dizabilități -1 buc
7. Groapă de nisip pătrată din lemn-1 buc
8. Bănci -8 buc
9. Coșuri de gunoi - 2 buc
10. Cișmea -1 buc
11. Panouri gard - 39 buc.

49. Intrarea Siretului

1. Complex de joacă cu tobogan Maureen – 1 buc.
2. Leagăn tip bebe cu 2 scaune – 1 buc.
3. Leagăn tip cu 2 scaune (7-14 ani) – 1 buc.
4. Bancă cu picioare fontă – 6 buc.
5. Gard de lemn – 64 buc.
6. Balansoar 2 persoane cu figurină 3D – 1 buc.

7. Figurină pe arc tip rățușcă – 1 buc.

50. Aleea Călărașilor 2 (zona fitness)

1. Aparat fitness "Climber" (Bicicletă eliptică) – 2 buc
2. Aparat fitness "Paralele" – 1 buc
3. Aparat fitness "Hockey" – 1 buc
4. Aparat fitness "Bicicletă" – 1 buc

51. Str. Oțelarilor

1. Complex de joacă cu foișoare, tobogan și platformă – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Bănci – 2 buc.
4. Panouri gard – 68 buc

52. Aleea Infanteriștilor 2

1. Turn activități cu tobogan – 1 buc
2. Balansoar din lemn – 1 buc
3. Bare de tracțiune – 1 buc
4. Cadru cățărare – 1 buc
5. Balansoar din lemn – 2 buc
6. Leagăn dublu cu un șezut cu protecție pentru copii – 2 buc
7. Turn cu tobogan – 1 buc
8. Figurină pe arc "Dino" – 1 buc
9. Aparat fitness "Skiing" – 1 buc
10. Aparat fitness "Bicicletă" – 1 buc
11. Aparat fitness "Climber" – 1 buc
12. Aparat fitness "Hockey" – 1 buc
13. Bănci – 4 buc
14. Gard cu panouri din șipci de lemn

53. Aleea Călărașilor 2

1. Traseu zig-zag – 1 buc
2. Balansoar din lemn – 2 buc
3. Scară de cățărare – 1 buc
4. Leagăn dublu cu un șezut cu protecție pentru copii – 2 buc
5. Turn activități – 1 buc
6. Figurină pe arc "Dino" – 1 buc
7. Figurină pe arc "Rhino" – 1 buc
8. Bănci – 4 buc
9. Gard cu panouri din șipci de lemn

54. Str. Viespei (lângă parcare suprațerană)

1. Complex de joacă cu 2 turnuri, 3 tobogane și leagăn dublu – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 2 buc.
3. Cadru cățărare – 1 buc.

4. Balansoar metalic cu șezuturi din fibră – 1 buc.
5. Balansoar metalic cu șezuturi din fibră de sticlă ”Puișor” – 1 buc.

55. Str. Ceaikovski

1. Complex de joacă multifuncțional cu 2 tobogane – 1 buc.
2. Leagăn dublu – 1 buc.
3. Balansoar pe arc – 1 buc.
4. Bănci
5. Panouri gard

56. Loc de joacă pentru câini str. Maramureșului

1. Cerc pentru sărituri – 1 buc.
2. Tunel – 1 buc
3. Obstacol dublu – 1 buc.
4. Obstacol pasarelă – 1 buc.
5. Obstacol săritură – 1 buc.
6. Obstacol agilitate – 1 buc.
7. Cișmea din oțel zincat cu 2 robinete – 1 buc.
8. Bănci – 2 buc.

57. Loc de joacă pentru câini Aleea Șelimbăr

1. Cerc pentru sărituri – 1 buc.
2. Tunel – 1 buc
3. Obstacol dublu – 1 buc.
4. Obstacol pasarelă – 1 buc.
5. Obstacol săritură – 1 buc.
6. Obstacol agilitate – 1 buc.
7. Cișmea din oțel zincat cu 2 robinete – 1 buc.
8. Bănci – 2 buc.

58. Loc de joacă pentru câini str. Oașa

1. Cerc pentru sărituri – 1 buc.
2. Tunel – 1 buc
3. Obstacol dublu – 1 buc.
4. Obstacol pasarelă – 1 buc.
5. Obstacol săritură – 1 buc.
6. Obstacol agilitate – 1 buc.
7. Cișmea din oțel zincat cu 2 robinete – 1 buc.
8. Bănci – 2 buc.

59. Loc de joacă pentru câini parc Terezian

1. Echipament joacă tip Poartă – 1 buc.
2. Echipament joacă tip Perete – 2 buc
3. Echipament joacă tip Salt – 2 buc.

4. Echipament joacă tip Corzi – 4 buc.
5. Echipament joacă tip Platformă – 2 buc.
6. Echipament joacă tip Scară – 2 buc.
7. Echipament joacă tip Obstacol – 2 buc.
8. Echipament joacă tip Balansoar – 2 buc.
9. Echipament joacă tip Punte – 2
10. Echipament joacă tip Tunel – 2
11. Echipament joacă tip Slalom – 2 buc.
12. Cișmea din fontă cu 3 robinete – 1 buc.

Această listă nu are un caracter limitativ, pe parcursul derulării contractului atât numărul locurilor de joacă cât și al echipamentelor poate să crească, operatorul economic nefiind îndreptățit să solicite vreo compensație atâta timp cât modificarea cantitativă nu depășește 15% din totalul contractat.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor

Datele de intrare pentru realizarea activităților din contract sunt succint rezumate în cadrul capitolului 2, unde se arată că prezentul document conține cerințele și informațiile necesare elaborării ofertei, fiind completat de Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 462/2018 și de anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul. Totodată, aceste date se completează cu obligațiile izvorâte din legislația națională și comunitară din domeniul locurilor de joacă și a parcurilor de distracții, cu normativele tehnice privind montajul, punerea în funcțiune și lucrările de întreținere aferente, ș.a..

Contractantul va primi documentația tehnică aferentă locurilor de joacă înainte de începerea execuției lucrărilor, documentație care conține informații ce îl vor sprijini în procesul de execuție a lucrărilor de reparații și întreținere.

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Rezultatul lucrărilor realizate potrivit prezentului contract vizează asigurarea exploatării în condiții de siguranță și de durată a locurilor de joacă pentru copii și a zonelor de street fitness, respectiv a locurilor de joacă pentru animale de companie amenajate în municipiul Sibiu.

În consecință se impune:

- i. ca toate lucrările prevăzute să fie complet executate și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
- ii. ca deșeurile (primare și secundare) rezultate să fie sortate corespunzător și gestionate potrivit prevederilor Caietului de sarcini (prin depozitare la un centru de deșeuri autorizat);
- iii. ca perimetrul șantierului (zonele unde se intervine pentru reparații) să fie eliberat și curățat de orice utilaje sau materiale utilizate de Contractant pe perioada execuției lucrărilor, astfel încât să poată fi redat în folosință cât mai curând posibil.

Documentațiile necesare și utilizate pentru planificarea execuției, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, sunt:

- comenzile scrise ale Autorității contractante;

- procesele - verbale de constatare întocmite de contractant și confirmate de beneficiar;
- documentațiile tehnice ale echipamentelor necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor;
- documentele de calitate și declarațiile de conformitate a materialelor utilizate, eventuale rezultate ale testelor asupra materialelor prevăzute de legislație sau solicitate de ISC, ISCIR;
- procesele verbale de recepție parțială și la terminarea lucrărilor.

Contractantul trebuie să înapoieze Autorității Contractante toate documentațiile primite de la aceasta, inclusiv cele rezultate ca urmare a execuției lucrărilor de reparații, înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea contractului.

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de plăți intermediare de către Contractant:

- realizarea lucrărilor în condițiile cantitative și calitative solicitate și în termenul stabilit, confirmată prin intermediul procesului verbal de recepție lunară a lucrărilor.

Se vor recepționa lucrările finalizate potrivit comenzilor beneficiarului sau a proceselor verbale de constatare întocmite de contractant și confirmate de beneficiar. În cazul în care apar neclarități privind încadrarea punctuală a lucrărilor executate în poziția din Anexa 1, operatorul economic se va consulta cu beneficiarul în privința acestei încadrări.

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul / stadiul definit ca reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată (de regulă lunar). Lucrările se vor măsura, iar plățile se vor face pentru cantitățile real executate, pe baza procesului verbal de recepție.

5.4 Personalul contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract.

Reprezentantul contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a contractului.

Sarcinile sale sunt:

- i. este singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
- ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
- iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
- iv. gestionează relația dintre Contractant și eventualii subcontractori ai acestuia;
- v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului caietului de sarcini;
- vi. este responsabil cu întocmirea și supunerea spre confirmare a proceselor- verbale de constatare și a tuturor documentelor ce emană din executarea contractului, respectiv aplicarea prevederilor contractuale;

- vii. este responsabil de toate aspectele privind sănătatea și siguranța personalului său pe șantier;
- viii. este responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
- ix. este prezent la toate verificările realizate de personalul beneficiarului sau la inspecțiile organelor de control/instituțiilor abilitate.

Înlocuirea reprezentantului de către contractant se va comunica de îndată beneficiarului.

Executantul, în funcție de poziționarea locurilor de joacă și pentru eficientizarea logistică a activităților desfășurate, va grupa locațiile în 3 zone distincte. Executantul *se obligă* să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă, formată din personal calificat (minim 2 persoane), care să lucreze *în regim de permanență*, pentru verificarea și repararea echipamentelor din dotarea locurilor de joacă.

Echipele formate vor îndeplini următoarele atribuții:

- Verificarea zilnică, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă situate în zona aflată în urmărire, potrivit contractului, în vederea depistării și remedierii în regim de urgență a eventualelor defecte constatate și executării lucrărilor prevăzute în comenzile comunicate de către beneficiar;
- Întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când depistează distrugerii ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora.

Contractantul are obligația să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru locurile de joacă și de street fitness, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate, conform legii (pentru sudură și sau alte activități ce implică procedee complexe).

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente regăsite în domeniu sau comunicate de Autoritatea Contractantă.

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care desfășoară activități pe șantier:

- i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
- ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Contractor. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil.

5.5 Utilaje, echipamente, materiale

Fiecare dintre echipele menționate la capitolul 5.4 trebuie să fie deservită de un autovehicul, dotat cu remorcă sau platformă (pentru transportul de pietriș, nisip, scoartă de copac, componente din lemn, etc) precum și cu necesarul de scule și dispozitive

(generator de curent - 220 V, aparat sudură, compresor, dispozitive de tăiat, găurit, frezat, șlefuit) etc.

5.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului

Zona de lucru este cea a incintei locurilor de joacă și a locațiilor de street fitness / work-out, așa cum sunt identificate la Cap. 5.1. din prezentul caiet. Totodată, aceasta va cuprinde și punctul de lucru / facilitățile contractantului.

5.7 Modificări tehnice/ modificări cantitative

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nici o modificare tehnică a cerințelor regăsite în documentația tehnică, decât în situații bine justificate.

Atunci când, datorită solicitărilor și comportamentului neuniform la uzură, prin execuție vor fi consumate cantitățile propuse pentru anumite tipuri de lucrări, iar necesitățile obiective vor impune depășirea acestor cantități, autoritatea contractantă va putea dispune suplimentarea cantităților necesare pe o anumită categorie de lucrări și diminuarea altor cantități de lucrări mai puțin necesare și / sau achiziționarea altor componente sau materiale necesare îndeplinirii în bune condiții a contractului, cu respectarea prețurilor oferite și fără să fie depășită valoarea totală a contractului.

Modificările valorii contractuale se vor realiza numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, respectiv în lumina prevederilor Instrucțiunilor ANAP.

6 Managementul calității și managementul documentelor

6.1 Nivelul calității

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul contractului cu respectarea condițiilor minimale de calitate impuse prin standarde, normative, documentațiile tehnice aferente echipamentelor sau prin instrucțiunile de exploatare furnizate de producător sau reprezentantul său autorizat.

6.2 Controlul calității

Pentru fiecare activitate din cadrul contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul are obligația de a efectua orice verificări, teste sau măsurători necesare să confirme nivelul de calitate aplicat.

6.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte număr de înregistrare, să fie semnat și ștampilat.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Atunci când este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG. Acestea se vor transmite preponderent prin poșta electronică pentru a evita costuri suplimentare cu alte echipamente sau listarea.

Transmiterea documentelor de corespondență uzuală prin poșta electronică, la adresele indicate în cadrul ofertei sau contractului este suficientă pentru asigurarea transmiterii. Pentru actele ce modifică întinderea unor obligații contractuale asumate se impune obținerea confirmării de primire.

7 Cerințe specifice de managementul contractului

7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Autoritatea Contractantă va monitoriza execuția contractului și efectuarea plăților către Contractant, și va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor contractului.

În cazul absenței responsabilului de contract, acesta va fi înlocuit de șeful Serviciului Administrativ și Gospodărire Locală sau de altă persoană împuternicită de către acesta.

Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă se va realiza prin intermediul întâlnirilor periodice (săptămânale – luna) între reprezentantul contractantului identificat la Cap. 5.4 și reprezentanții beneficiarului, persoane responsabile pentru urmărirea contractului.

Comunicarea se va realiza constant între reprezentanții autorizați pentru a fixa și derula în teren eventualele verificări sau constatări necesare, sau pentru a stabili întâlniri excepționale, pentru studierea eventualelor modificări nesubstanțiale ale contractului.

7.2 Planificarea activităților în cadrul contractului

Contractantul va realiza execuția lucrărilor prevăzute în contract prin intermediul comenzilor comunicate de beneficiar și pe baza informațiilor rezultate din procesele-verbale de constatare.

Durata totală a execuției nu trebuie să depășească 12 luni așa cum este prevăzut în Contract.

Comenzile și celelalte cereri de execuție vor fi însoțite de **termene punctuale pentru execuție**, termene a căror încălcare atrage aplicarea de penalități potrivit contractului.

Termenele de execuție se regăsesc în cadrul obligațiilor prevăzute la Cap. 4.1 precum și în descrierile activităților de reparații / intervenții periodice.

7.3 Începerea activităților pe șantier

În termen de 5 zile de la semnarea contractului, Autoritatea Contractantă va furniza contractantului documentele tehnice ale echipamentelor care fac obiectul reparațiilor și va întocmi un act formal similar predării amplasamentului.

Această întâlnire va avea loc la sediul Autorității Contractante.

7.4 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale, așa cum se arată la Cap. 7.1, la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.

Dacă părțile consideră că e necesar, se va întocmi un proces verbal cu ocazia întâlnirilor avute.

7.5 Testarea tehnică a lucrărilor

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor potrivit reglementărilor tehnice.

Contractantul va suporta costul oricăror testări tehnice necesare.

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar în cazuri bine justificate.

7.6 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările prevăzute în comenzi / procese-verbale de constatare, va notifica Autoritatea Contractantă în vederea verificării modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Procesele verbale de recepție vor fi încheiate lunar, moment de la care începe scurgerea *termenului de garanție așa cum este acesta definit la Cap. 12 din prezentul caiet*.

Recepția finală a lucrărilor se va realiza după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

7.7 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant

Indicatorii monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul contractului sunt calitatea execuției și respectarea termenului de execuție.

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă / necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă poate lua măsuri care să conducă la rezilierea contractului și, în consecință, va emite document constatator negativ.

8 Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite intervenția unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

- i. documentele care descriu activitățile subcontractate, perioada de execuție și valoarea acestora;
- ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
- iii. detalii privind numărul personalului subcontractantului, autorizarea ISCIR și calificările acestuia.

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.

Subcontractarea nu înlătură nicio responsabilitate a Contractantului pentru obligațiile contractuale asumate.

9 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

În realizarea activităților sale în cadrul contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:

- i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă);
- ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că executantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula

respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că ofertantul / Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde / instrucțiuni / proceduri / ghiduri, aplicabile în speță.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreeți cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

10 Responsabilitățile Contractantului

10.1 Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

- i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;
- ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
- iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;
- iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
- v. ***Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea contractului;***
- vi. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării contractului;
- vii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și

per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă, dacă este cazul;

- viii. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
- ix. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
- x. Stabilirea, la nevoie, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, accesul pe șantier etc.;
- xi. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și/sau la cerere;
- xii. Participare la întâlnirile săptămânale cu Contractantul;

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție.

Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente contractului, **verificări anunțate în prealabil sau nu** și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și / sau certificări efectuate de personalul abilitat (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și / sau menționate în Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie

să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat / urgent reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

Unde este posibil, Contractantul va propune către Autoritate optimizări în ceea ce privește cantitățile prevăzute în contract etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile autorității, participarea la ședințe de șantier și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Autoritatea Contractantă în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Autoritatea Contractantă privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări.

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către responsabilul Autorității Contractante, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, respectarea termenului de realizare a reparațiilor, metoda tehnică etc..

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

10.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la

dispoziției de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării contractului.

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului ce rezultă din această procedură.

Responsabilități punctuale:

1. Să efectueze lucrările de întreținere, reparații și revizii la locurile de joacă și celelalte spații de agrement, conform planificărilor, sesizărilor, comenzilor și / sau comenzilor urgente (acestea din urmă cu termen de execuție de 24-48 h) înaintate de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și a autosesizărilor (constatate de executant cu ocazia verificărilor periodice întreprinse).
2. Pe perioada contractuală, executantul va avea un punct de lucru dotat cu utilități, situat pe raza municipiului Sibiu, în sprijinul executării lucrărilor care fac obiectul contractului și nu pot fi realizate la locațiile cu locurile de joacă sau la celelalte spații de agrement. Ofertanții care nu dețin un spațiu conform celor mai sus menționate, în cadrul propunerii tehnice se vor angaja ferm ca, în cazul câștigării procedurii de achiziție publică, la data semnării contractului vor dispune de un spațiu situat pe raza municipiului Sibiu, pentru deschiderea unui punct de lucru necesar pentru deservirea reparațiilor și întreținerii care fac obiectul contractului. Numai ofertantul desemnat câștigător al procedurii de achiziție va trebui să facă dovada deținerii spațiului dotat cu utilități, la data semnării contractului de achiziție.
3. Executantul, în funcție de poziționarea locurilor de joacă și pentru eficientizarea logistică a activităților desfășurate, va grupa locațiile în 3 zone distincte. Executantul se obligă să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă, formată din personal calificat (minim 2 persoane) și autorizat, care să lucreze în regim de permanență, pentru verificarea și repararea echipamentelor din dotarea locurilor de joacă, deservită de un autovehicul, dotat cu remorcă sau platformă (pentru transportul de pietriș, nisip, scoarță de copac, componente din lemn, etc) precum și cu necesarul de scule și dispozitive (generator de curent- 220 V, aparat sudură, compresor, dispozitive de tăiat, găurit, frezat, șlefuit, etc.)
4. Echipile formate vor îndeplini următoarele atribuții :
 - a) Verificarea zilnică, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă situate în zona aflată în urmărire, potrivit contractului, în vederea depistării și remedierii în regim de urgență a eventualelor defecte constatate și executării lucrărilor prevăzute în comenzile comunicate de către beneficiar;
 - b) Întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când depistează distrugerii ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora.
5. Să participe la raportarea și cercetarea eventualelor accidente împreună cu personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.
6. Să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în cazul lucrărilor urgente, în situația în care e necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți componente ale acestora sau transportul echipamentelor sau

părților componente la atelierul specializat (pentru executarea unor reparații care nu se pot realiza decât în atelier). Semnalizarea și protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident! Vă mulțumim pentru înțelegere!”

7. Să păstreze documentația tehnică a echipamentelor, pe perioada contractului;
8. Să cunoască și să aplice legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă și să se asigure de respectarea acestora inclusiv a Regulamentului locurilor de joacă din Municipiul Sibiu aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local;
9. Să fie prezent (prin reprezentant) la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control.

10.3 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:

- i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu;
- ii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
- iii. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite cu acordul Autorității Contractante;
- iv. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, etc.;
- v. înlocuirea produselor / echipamentelor și a procedeelelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite cu acordul Autorității Contractante;
- vi. propunerea spre recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate;
- vii. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
- viii. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract.

10.4 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate

Contractantul este responsabil să asigure implementarea cerințelor specificate în:

- standardele naționale românești și / sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);
- standarde, specificații, regulamente, proceduri interne ale Autorității Contractante.

În cadrul contractului, activitatea de control a calității trebuie abordată de contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea (identificarea și urmărirea) executării lucrării de reparație în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente / servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și / sau furnizorii înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al

calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.

10.5 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300 / 2006, cu modificările și completările ulterioare.

11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, conform prevederilor contractului. În lipsa prevederilor menționate, încheierea unor polițe de asigurare a riscurilor se poate realiza cu titlu de recomandare.

12 Informații suplimentare

Riscurile, măsurile de gestionare aferente implementării contractului, precum și sancțiunile sunt alocate în sarcina autorității contractante și a executantului, prin contractul de execuție și caietul de sarcini - anexă la contract.

Programul zilnic de lucru al executantului se va transmite prin fax sau la adresa / adresele de e-mail ale autorității contractante, comunicate ulterior semnării contractului.

Termen de garanție tehnică:

- a) - 6 luni de la data procesului-verbal de recepție, pentru vopsitorii și pentru fiecare reparație executată, care nu implică înlocuirea unei componente semnificative a echipamentului (echipamente considerate nesemnificative în această diferențiere sunt piulițe, capace, șuruburi, dopuri, elemente comune, de dimensiuni reduse, șezuturi sau alte piese componente cu un nivel de uzură accelerat).
- b) - 12 luni de la data procesului-verbal de recepție, pentru fiecare reparație care nu se încadrează la litera a).
- c) - în situația în care reparația presupune înlocuirea unor componente se va acorda garanția furnizorului piesei, dar nu mai puțin de 12 luni.

Durata contractului: 12 luni de la data semnării de către ambele părți.

Director Direcția Generală
Dezvoltare și Digitalizare,
Emanuel Lazăr

Director Direcția Tehnică,
Ciprian Rațiu

Șef Serviciul Administrativ
și Gospodărire Locală,
Răzvan Bunea

Întocmit,
Octavian Radu