

Cuprins Dosar Raportare Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	1
1	Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.	
DG	Devizul general	2
DO	Devizul obiectului	5
1.1	Reabilitare baraj Aroneanu II	
DO	Devizul obiectului	6
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	7
1.1.1	Dezafectare ansamblu golire de fund existenta	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	8
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	9
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	10
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	11
1.1.2	Realizare descarcator de ape mari	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	12
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	14
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	15
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	16
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	17
1.1.3	Canal de evacuare apa	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	18
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	19
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	20
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	21
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	22
1.1.4	Podet peste canal la nivelul coronamentului	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	23
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	24
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	25
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	26
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	27
1.1.5	Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	28
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	31
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	32
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	33
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	34
1.1.6	Calibrare cuva acumulare	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	35
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	36
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	37
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	38
1.1.7	Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	39
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	40
C8	Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții	41
C9	Lista cuprinzând costurile privind transporturile	42

Devizul general

Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOLUL 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
TOTAL CAPITOLUL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertizare tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:			
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
3.8.2	Dirigenție de șantier			

3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare			
TOTAL CAPITOLUL 3				
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Reabilitare baraj Aroneanu II			
4.1.1.1	Dezafectare ansamblu golire de fund existenta			
4.1.1.2	Realizare descarcator de ape mari			
4.1.1.3	Canal de evacuare apa			
4.1.1.4	Podet peste canal la nivelul coronamentului			
4.1.1.5	Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte			
4.1.1.6	Calibrare cuva acumulare			
4.1.1.7	Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOLUL 7				

TOTAL GENERAL			
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)			

Data
03.09.2025

Intocmit,

ing. Petru Cercei

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Reabilitare baraj Aroneanu II			
4.1.1.1	Dezafectare ansamblu golire de fund existenta			
4.1.1.2	Realizare descarcator de ape mari			
4.1.1.3	Canal de evacuare apa			
4.1.1.4	Podet peste canal la nivelul coronamentului			
4.1.1.5	Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte			
4.1.1.6	Calibrare cuva acumulare			
4.1.1.7	Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: Reabilitare baraj Aroneanu II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Reabilitare baraj Aroneanu II			
4.1.1.1	Dezafectare ansamblu golire de fund existenta			
4.1.1.2	Realizare descarcator de ape mari			
4.1.1.3	Canal de evacuare apa			
4.1.1.4	Podet peste canal la nivelul coronamentului			
4.1.1.5	Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte			
4.1.1.6	Calibrare cuva acumulare			
4.1.1.7	Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Reabilitare baraj Aroneanu II		
4.1.1.1	Dezafectare ansamblu golire de fund existenta		
4.1.1.2	Realizare descarcator de ape mari		
4.1.1.3	Canal de evacuare apa		
4.1.1.4	Podet peste canal la nivelul coronamentului		
4.1.1.5	Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte		
4.1.1.6	Calibrare cuva acumulare		
4.1.1.7	Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dezafectare ansamblu golire de fund existenta

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	TsC02XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarare in depozit	100mc	5.0000		
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	250.0000		
3	RPACH03F1	Spargerea mecanica -ortiuini canale beton armat prin exterior	mc	140.0000		
4	TRB01A14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 40m	tona	100.0000		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	200.0000		
6	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	180.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing. Petru Cercei



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dezafectare ansamblu golire de fund existenta

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru


03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10611	Drenor canalist categoria I	885.9200		
2	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0018		
3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	98.3990		
4	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	70.0000		
5	19621	Sapator categoria a II-a	192.5000		
Ore (h):			1 246.8208		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dezafectare ansamblu golire de fund existenta

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	37.6500		
2	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	145.6000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dezafectare ansamblu golire de fund existenta

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
I	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	180.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Realizare descarcator de ape mari

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in depozit	100mc	2.0000		
2	RMAA04A#	Sapatura manuala de pamant, in spatii largi, pt. adancire incinta la cota din proiect, sub suprav. arheologica	mc	50.0000		
3	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	636.0000		
4	CA04A+(1)	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate sub cota zero fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - beton marfa clasa	mc	254.0000		
5	ACD20A%	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul sau exteriorul canalelor, cu OB-37 confectionat pe santier H scurgere 1,2-1,8 m acopeire 1-5 mm	kg	3 400.0000		
6	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	3.5000		
7	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	62.5000		
8	CA05A+(1)	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stilpi ÔÇô beton marfa clasa	mc	25.0000		
9	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.0000		
10	CB01B%	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: in constr. apeductelor, canalelor si anexelor incl. sprijinirile	metru patrat	400.0000		
11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	15.0000		
12	CL17B%	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	7 920.0000		
13	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	5.0000		
14	H1E03A1	Etanșarea rosturilor de contracție dintre blocurile construcțiilor masive de beton cu bandă din PVC la baraje, ecluze, prize	m	120.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	%					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Realizare descaricator de ape mari

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortar și betoane de la rețea	29.1500	mc			29.1500	
2	20019256	Beton marfa c 25/30 + f bc 30 (b 400) t3/t4 f 31 cu aditiv	285.9750	mc			571.9500	
3	20019501	Bile manele răsinoase d=15-18 cm	1.2000	mc			0.0012	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	158.4000	kg			0.1600	
5	6305074	Consola din profile și table	7 920.0000	kg			7.9200	
6	5888213	Cuie cu cap cilindric tip a 1,18x 40 s 2111	48.0000	kg			0.0557	
7	7106613	Decofrol	48.0000	kg			0.0480	
8	7106296	Distanțier din material plastic	510.0000	buc			0.5100	
9	2010102960448	Dulap răsinoase s 942	0.4000	mc			0.2000	
10	5900712	Electrod sudare oțel nealiat s 1125/2 e44c 2,5	39.6000	kg			0.0475	
11	7106238	Energie electrică	63.3600	kwh			0.0634	
12	6200341	Huila de forja	158.4000	kg			0.1584	
13	3064291	Material marunt	4.5000	%			0.0000	
14	7801001	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	4.5000	%			0.0000	
15	2000092	Oțel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	3 467.9999	kg			3.4680	
16	6718207	Profil pvc tip o 35 pentru etansare rost.constr.hidro. s 9076	122.3988	m			0.5875	
17	3803116	Sarma moale obișnuită D = 1mm, OL 32 s 889	34.0000	kg			0.0340	
18	2010102960486	Scinduri răsinoase s 942	6.4000	mc			3.2000	
19	2875276311528	Scoabe oțel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300mm	20.0000	kg			0.0200	
20	2710503803233	Sirma moale obișnuită d= 2,5 ol32 s 889	40.0000	kg			0.0400	
21	7106231	Vopsea miniu plumb	79.2000	kg			0.0792	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								617.6928

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Realizare descarcator de ape mari

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	1 137.2500		
2	7124010010700	Dulgher constructii	728.0000		
3	11141	Fierar beton categoria a IV-a	244.8000		
4	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	48.0000		
5	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	42.0000		
6	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	42.0000		
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	1 504.8000		
8	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	48.0000		
9	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	48.0000		
10	20000002	Muncitor deservire	112.8500		
11	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	151.2000		
12	9312040019600	Sapator	400.0000		
Ore (h):			4 506.9000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Realizare descarcator de ape mari

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	17.8600		
2	3342	Pompa de beton pneumatica tip mixocret 100m cond.8-10mc/h	78.1200		
3	4204	Stanta electrica de taiat otel-beton diam peste 40mm; 7kw	9.5200		
4	2000009	Tirfor 1.5 tf	119.0000		
5	20000011	Troliu intins ob	3.4000		
6	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	167.4000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Realizare descarcator de ape mari

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehiculare speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	698.5000	tona		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	48.5000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Canal de evacuare apa

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	344.2500		
2	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placI, grinzi, stilpi ŪÇô beton marfa clasa	mc	137.7000		
3	CC01A03%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	7 300.0000		
4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	16.0000		
5	CB01B%	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: in constr. apeductelor, canalelor si anexelor incl. sprijinirile	metru patrat	500.0000		
6	CL17A%	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pntu balcon	kg	1 320.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Canal de evacuare apa

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	20.6550	mc			20.6550	
2	20019256	Beton marfa c 25/30 Ț' bc 30 (b 400) t3/t4 f 31 cu aditiv	141.1425	mc			282.2850	
3	20019501	Bile manele răsinoase d=15-18 cm	1.5000	mc			0.0015	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	26.4000	kg			0.0267	
5	6305086	Consola din oțel profilat pentru glafuri	1 320.0000	kg			1.3200	
6	5888213	Cuie cu cap cilindric tip a 1,18x 40 s 2111	60.0000	kg			0.0696	
7	7106613	Decofrol	60.0000	kg			0.0600	
8	2010102960448	Dulap răsinoase s 942	0.5000	mc			0.2500	
9	5900700	Electrod sudare oțel nealiat s 1125/2 e44c 2	6.6000	kg			0.0079	
10	7106238	Energie electrică	10.5600	kwh			0.0106	
11	6200341	Huila de forja	26.4000	kg			0.0264	
12	7801001	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	3.0000	%			0.0000	
13	2710602000535	Oțel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	7 409.5000	kg			7.4095	
14	2010102960486	Scinduri răsinoase s 942	8.0000	mc			4.0000	
15	2875276311528	Scoabe oțel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300mm	25.0000	kg			0.0250	
16	2710503803233	Sirma moale obișnuită d= 2,5 oțel s 889	50.0000	kg			0.0500	
17	7106231	Vopsea miniu plumb	13.2000	kg			0.0132	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								316.2103

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Canal de evacuare apa

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	667.8450		
2	7124010010700	Dulgher constructii	910.0000		
3	20000132	Fierar beton	292.0000		
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	303.6000		
5	20000002	Muncitor deservire	61.9650		
6	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	116.4000		
Ore (h):			2 351.8100		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cerchel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Canal de evacuare apa

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4202	Masina automata de taiat si indreptenruat otel-beton actionare electric d=40mm;15kw	9.4900		
2	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	60.5900		
3	3342	Pompa de beton pneumatica tip mixocret 100m cond.8-10mc/h	38.5560		
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	14.6000		
5	6612	Troliu electric 1 tf	4.3800		
6	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu motor ardere interna 20-25cp	82.6200		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cerdel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul. Canal de evacuare apa

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehiculare speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	344.2500	tona		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	16.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Podet peste canal la nivelul coronamentului

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	13.7500		
2	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stilpi ÔÇô beton marfa clasa	mc	5.5000		
3	CC01A03%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	2 400.0000		
4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	4.0000		
5	CL17A%	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pntru balcon	kg	800.0000		
6	CB01B%	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: in constr. apeductelor, canalelor si anexelor incl. sprijinirile	metru patrat	100.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Podet peste canal la nivelul coronamentului

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortar și betoane de la rețea	0.8250	mc			0.8250	
2	20019256	Beton marfa c 25/30 Ț' bc 30 (b 400) t3/t4 f 31 cu aditiv	5.6375	mc			11.2750	
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	16.0000	kg			0.0162	
4	6305086	Consola din oțel profilat pentru glafuri	800.0000	kg			0.8000	
5	2874145886942	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 70 ol34 s 2111	12.0000	kg			0.0120	
6	7106613	Decofrol	12.0000	kg			0.0120	
7	2010102960448	Dulap rasinoase s 942	0.1000	mc			0.0500	
8	5900700	Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 e44c 2	4.0000	kg			0.0048	
9	7106238	Energie electrică	6.4000	kwh			0.0064	
10	6200341	Huila de forja	16.0000	kg			0.0160	
11	2010102901014	Lemn brut rotund de fag, jumătăți, diametrul 12 cm (pentru barele)	0.3000	mc			0.2400	
12	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	3.0000	%			0.0000	
13	2710602000535	Oțel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	2 436.0000	kg			2.4360	
14	2010102960486	Scinduri rasinoase s 942	1.6000	mc			0.8000	
15	2875276311528	Scoabe oțel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300mm	5.0000	kg			0.0050	
16	2710503803233	Sirma moale obișnuită d= 2,5 ol32 s 889	10.0000	kg			0.0100	
17	7106231	Vopsea miniu plumb	8.0000	kg			0.0080	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								16.5164

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Podet peste canal la nivelul coronamentului

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	26.6750		
2	7124010010700	Dulgher constructii	182.0000		
3	20000132	Fierar beton	96.0000		
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	184.0000		
5	20000002	Muncitor deservire	2.4750		
6	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	34.0000		
Ore (h):			525.1500		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cărcel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Podot posto canal la nivelul coronamentului

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4202	Masina automata de taiat si indreptuit otel-beton actionare electric d=40mm;15kw	3.1200		
2	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	19.9200		
3	3342	Pompa de beton pneumatica tip mixocret 100m cond.8-10mc/h	1.5400		
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	4.8000		
5	LCU17	Trolu electric	1.4400		
6	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu motor ardere interna 20-25cp	3.3000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Podet peste canal la nivelul coronamentului

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehiculare speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	13.7500	tona		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	4.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cergel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	450.0000		
2	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in depozit	100mc	10.0000		
3	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2 800.0000		
4	TSC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	23.0000		
5	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4 000.0000		
6	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	23.0000		
7	TsD07XG	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 100 necoziv	100mc	23.0000		
8	TsD04XC	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 20cm	mc	300.0000		
9	TSH06B1	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat,in vederea consolidarii lor,executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 cm,cu grosimea straului din pamant vegetal de : 15cm	mp	4 125.0000		
10	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren mijlociu	100 mp	42.0000		
11	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	42.0000		
12	TsD16XB	Strat de repartitie din balast cu granulat de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu placa vibratoare de 650kg	mc	390.0000		

13	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	1 040.0000		
14	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	800 0000		
15	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stilpi ÔÇô beton marfa clasa	mc	415.0000		
16	CC01A03%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	2 450.0000		
17	RPCD08C% (1)	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	16 524.0000		
18	2001369	Plasa sudata tip 223 LC 159(79,8 kg/buc) OL 37-1n	kg	16 524.0000		
19	RCSE23A%	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic) precum si pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	500.0000		
20	CB01B%	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: in constr. apeductelor, canalelor si anexelor incl. sprijinirile	metru patrat	100.0000		
21	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	31.0000		
22	AcE163A0 6+	Tub drenaj gofrat din PE VALROM dublu strat (colac 50 m) D = 160 mm	m	150.0000		
23	IFB10A3	Filtru invers din straturi succesive din nisip si pietris sau piatra sparta , in grosime dupa compactare de : 30 cm cu nisip si piatra sparta erupentru sau metam.	mp	300.0000		
24	TsD13XA	Udarea manuala a straturilor de pamant cu stropitoarea pt completarea umiditatii necesare compactarii precum si a suprafetelor insemantate sau brazduite pt consolidarea lor in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic consumuri	mc	60.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,
ing. Petru Cercel




Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortar și betoane de la rețea	62.2500	mc			62.2500	
2	6202820	Apa potabilă	129.0000	mc			129.0000	
3	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	487.5000	mc			828.7500	
4	20019257	Beton marfa c 25/30 ț' bc 30 (b 400) t4 f 16 cu aditiv	425.3750	mc			850.7500	
5	20019501	Bile manele răsinoase d=15-18 cm	0.3000	mc			0.0003	
6	11203	Bitum pentru hidroizol. și mat. axter	225.0000	kg			0.2250	
7	6200975	Combustibil lichid ușor tip 1, stas 54	115.0000	kg			0.1265	
8	20048397	Conductă dren pp pragma sn8 od160 6m	0.0000	buc			NaN	
9	5888213	Cuie cu cap cilindric tip a 1,18x 40 s 2111	12.0000	kg			0.0139	
10	7106613	Decofrol	12.0000	kg			0.0120	
11	6719079	Distanțier din mase plastice pentru poziționare armături în beton tip cupă	2 478.6000	buc			0.0248	
12	2010102960448	Dulap răsinoase s 942	0.1000	mc			0.0500	
13	2100880	Filer de calcar tip 1, saci, s 539	350.0000	kg			0.3500	
14	7801001	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	3.0000	%			0.0000	
15	2200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	46.5000	mc			62.7750	
16	2710602000030	Oțel beton ob 37 d = 6 mm	82.6200	kg			0.0826	
17	2710602000535	Oțel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	2 486.7500	kg			2.4867	
18	2201799	Piatră spartă pentru drumuri r. metamorfice 25-40 mm.	65 100.0000	kg			65.1000	
19	2001369	Plasă sudată tip 223 LC 159(79,8 kg/buc) OL 37-1n	16 524.0000	kg			16.5240	
20	2010102960486	Scinduri răsinoase s 942	1.6000	mc			0.8000	
21	2875276311528	Scoabe oțel pentru constr. din lemn. lat. 65-90mm, l. 200-300mm	5.0000	kg			0.0050	
22	7204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	166.3200	kg			0.1680	
23	2710503803116	Sirma moale obișnuită d= 1 ø132 s 889	165.2400	kg			0.1652	
24	2710503803233	Sirma moale obișnuită d= 2,5 ø132 s 889	10.0000	kg			0.0100	
25	7345967	Soluție unguentă	3.9000	kg			0.0039	
26	20023863	Tub drenaj gofrat dublu strat, d=160 mm (colac 50 m)	150.0000	m			0.0150	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								NaN

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonto

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	2 012.7500		
2	7124010010700	Dulgher constructii	182.0000		
3	20000132	Fierar beton	610.2440		
4	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	423.7800		
5	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	25.5000		
6	20000119	Izolator hidrofug	170.0000		
7	20000002	Muncitor deservire	186.7500		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0680		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	100.6200		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	40.0000		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1 192.5000		
12	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	525.5100		
13	320550	Muncitor necalificat categoria I	4.8000		
14	12821	Pavator categoria a II-a	421.2000		
15	90321	Peisagist categoria a II-a	408.6896		
16	90311	Peisagist categoria I	1 237.5000		
17	12921	Pietrar categoria a II-a	173.9970		
Ore (h):			7 715.9086		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte


C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	28.7500		
2	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	143.5200		
3	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	89.3000		
4	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	59.5700		
5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	17.4144		
6	4202	Masina automata de taiat si indreptat otel-beton actionare electric d=40mm;15kw	3.1850		
7	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	20.3350		
8	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	19.5000		
9	3337	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta de si peste 40mc/h	116.2000		
10	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	4.9000		
11	4212	Troliu electric 3.1-5tf	1.4700		
12	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu motor ardere interna 20-25cp	249.0000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare baraj si realizare protectie la taluzul amonte

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	1 040.0000	tona		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	31.0000	tona		
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	6 800.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare cuva acumulare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	100.0000		
2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	22 000.0000		
3	TsD02XA	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cat i sau 2 executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80cp in straturi grosime 15-20cm	100mc	10.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing. Petru Cercel



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare cuva acumulare

C/ - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.2200		
Ore (h):			0.2200		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare cuva acumulare

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	12.0900		
2	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	205.0000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Calibrare cuva acumulare

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	22 000.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor

F3 - Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

03.09.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in depozit	100mc	110.0000		
2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12 000.0000		
3	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	110.0000		
4	TsD07XG	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 100 necoeziv	100mc	110.0000		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,

ing. Petru Cerceș

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.1200		
2	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	607.2000		
Ore (h):			607.3200		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	137.5000		
2	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	686.4000		
3	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	982.3000		
TOTAL LEI:					

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Culbota Commune.

Obiectul: Reabilitare baraj Aroneanu II

Devizul: Dig amonte baraj - perioada de executie a lucrarilor

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

03.09.2025

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	12 000.0000	tona		
TOTAL LEI:						

Intocmit,

ing. Petru Cercel

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

