

FORMULAR F1

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 Desfaceri partiale si Modificari hala		
	4.1.002 Pavilion		
	4.1.003 Grup sanitar si amenajari exterioare		
	4.1.004 Amenajare parcare si imprejmuire		
	4.1.005 Utilaje		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
SC L C Total Proiect SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Desfaceri partiale si Modificari hala

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	861108 Demolari/Desfaceri	
	861128 Constructii arhitectura-Hala existenta	
4.1.2	Rezistenta	
	861148 Constructii rezistenta-Pavilion	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	219026 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Desfaceri partiale si Modificari hala

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC L C Total Proiect SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Pavilion

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	861208 Constructii arhitectura-Pavilion	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Pavilion

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC L C Total Proiect SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Grup sanitar si amenajari exterioare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L 100	
	861318 Suprastructura beton elicopterizat	
	861328 Constructii arhitectura-Grup sanitar	
	861348 Demolari/Desfaceri	
	861358 Suprastructura beton striat	
4.1.2	Rezistenta	
	861338 Constructii rezistenta-Grup sanitar	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	219015 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar hala	
	219018 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar hala	
	219021 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar hala	
	219023 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la exterior	
	219024 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele exterioare	
	219025 Canalizare pluviala	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Grup sanitar si amenajari exterioare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC L C Total Proiect SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Utilaje

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	219014 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Corp procesare lactate si oua	
	219016 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar containere preparate	
	219017 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Corp procesare lactate	
	219019 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar containe	
	219020 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Corp procesare lactate si	
	219022 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar containere p	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	219011 Instalatii termice - Corp procesare lactate si oua	
	219013 Instalatii termice - Grup sanitar containere preparate	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Utilaje

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC L C Total Proiect SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Amenajare parcare si imprejmuire

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	861408 Infrastructura	
	861418 Imprejmuire	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment
ara, extindere copertine si grup sanitar

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Amenajare parcare si imprejmuire

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC L C Total Proiect SRL

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar
Obiectul: 0001 45000000 Desfaceri partiale si
Modificari hala

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219026 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0219

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 EF01C# [ 1] BUC.      2.000
MONTARE TABLOU ELECTRIC
```

001 3271739 BUC. 1.000
Tablou electric general TG, echipat
conform schema monofilara

001 3272284 BUC. 1.000
Tablou electric TE 1

001 6721375 BUC. 1.000
Centrala Rack - NET

002 EE02A01> [1] BUC. 72.000
Montarea corpurilor de iluminat cu led

002 3272813 BUC. 9.000
Corp de iluminat LED IP44 Pmax 50W,
Montaj tavan

002 2806392 BUC. 16.000
Corp de iluminat etans montaj tavan Pmax
100W

002 6742010 BUC. 1.000
Corp de iluminat tip aplica de perete
LED IP54 Pmax 20W, exterior

002 7500282 BUC. 46.000
Aparat de iluminat, cu reflector dublu
parabolic din tabla de aluminiu
oglindata, tip FIPAD-05-2x58W sau
similar-montaj orizontal suspendat pe
tavan

=====

003	EE10K1	[10]	BUC.	21.000
-----	--------	------	------	--------

Aparat de iluminat cu baterie locala,
autonomie min. 3h

003	3272308		BUC.	18.000
-----	---------	--	------	--------

Aparat de iluminat cu LED 54.9W, echipat
cu kit de emergenta 3h pentru iluminatul
de securitate pentru interventii/
continuare a lucrului, IP65

003	6721309		BUC.	1.000
-----	---------	--	------	-------

Lampa emergenta fara marcaj, LED 3W,
lumina rece, baterie Li-Ion 3.7V, 1000
mAh, IP20

003	3102607		BUC.	2.000
-----	---------	--	------	-------

Lampa emergenta Hidrant, LED 3W, lumina
rece, baterie Li-Ion 3.7V, 1000 mAh,
IP20, autocolant inclus

004	EA16C#	[2]	BUC.	11.000
-----	--------	------	------	--------

Montare doza de conexiuni PT, de
dimensiuni 100x100x50 mm

005	ATA09XA	[1]	M	400.000
-----	---------	------	---	---------

Jgheaburi metalice

005	3271890		M	400.000
-----	---------	--	---	---------

Jgheab metalic din tabla perforata de
otel zincat, 300x60x0.75 mm, inclusiv
accesorii de imbinare si pozare

006	ED01A1	[5]	BUC.	29.000
-----	--------	------	------	--------

Intrerupator simplu modular antimicrobia
n de culoare alba, 230V, 10A -Gewiss sau
similar, complet echipat (inclusiv doza
de aparat, rama, placa de montaj si
accesorii de montaj) pentru montaj
ingropat - (procurare, transport si
montaj)

007	ED08J1	[3]	BUC.	46.000
-----	--------	------	------	--------

Priza simpla modulara antimicrobiana tip
schuko 2P+PE, 16A, culoare alba, complet
echipata (inclusiv doza de aparat si
accesorii de montaj) pentru montaj
aparent pe perete, IP40 (procurare,
transport si montaj)

008	TCB33C1	[5]	BUC.	4.000
-----	---------	------	------	-------

Priza de date RJ45

009	ATA01C	[4]	BUC.	1.000
-----	--------	------	------	-------

Sirena opto-acustica 24 V si buton de
apel

=====

009	4358587	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Sirena opto-acustica 24 V, montata in
grupurile sanitare destinate persoanelor
cu dizabilitati, conform cerintelor
normativului I7/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare

010	EC03J#	[2] M	50.000
-----	--------	--------	--------

CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU
SECTIUNEA 50-70 MMP

010	4358569	M	50.000
-----	---------	---	--------

Cablu N2XH- 3x 50+25 mmp

011	EC03A#	[2] M	1050.000
-----	--------	--------	----------

CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU
SECTIUNEA PANA LA 10 MMP

011	3271570	M	50.000
-----	---------	---	--------

CABLURI ELECTRICE CYABY-F 5X10,
71760411710300, ICME ECAB

011	4358576	M	300.000
-----	---------	---	---------

Conductor N2XH -3 x 1,5 mmp

011	3272306	M	200.000
-----	---------	---	---------

Cablu CYY-F 3x1,5 mmp

011	3272305	M	500.000
-----	---------	---	---------

Cablu CYY-F 3x2,5 mmp

012	ACE163D2	M	100.000
-----	----------	---	---------

Tub gofrat D=63 mm

012	5556073	M	100.000
-----	---------	---	---------

Tub PVC gofrat d=63 mm

013	W2E12A#	[2] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

Bloc de masura si protectie trifazat
(echipat conform ATR)

014	EB08D1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

015	CP21B1	[2] BUC.	10.000
-----	--------	-----------	--------

Imbinare prin sudura si protejare
anticoroziva intre conductoare zincate
pamantare

=====

016 RPEH03A%	BUC.	4.000
--------------	------	-------

Piesa de separatie

017 W2I05B#	[1] BUC.	14.000
-------------	-----------	--------

Montare electrod de impamantare vertical
din otel zincat profilat, L=1.5 m

018 MLE151541	[2] BUC.	1.000
---------------	-----------	-------

Verificarea prizei de pamant

019 RPCXA01	M.C.	40.000
-------------	------	--------

SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

020 W2H04A1	M.C.	10.000
-------------	------	--------

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

021 7395560	M	100.000
-------------	---	---------

BANDA AVERTIZOARE

022 RPCXA03	M.C.	25.000
-------------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

023 TRA01A05P	TONA	18.000
---------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0001 45000000 Desfaceri partiale si
Modificari hala

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861108 Demolari/Desfaceri

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCT39A1 [2] KG 3475.000
ASIM.DEMONTAREA PANOU SANDWICH 10 CM *

002 TRB05A15 TONA 3.475
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

003 RPCT02A1 [1] MP. 225.200
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
GIPS CARTON

004 RPC056A# [1] MP. 78.400
DEMONTAREA TAMPLARIE PVC(USI,FERESTRE,
OBLOANE,MASTI,ETC)

005 TRB05A15 TONA 1.176
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

006 RPC056A# [1] MP. 34.800
DEMONTAREA TAMPLARIE PVC(USI,FERESTRE,
OBLOANE,MASTI,ETC)

007 TRB05A15 TONA 0.522
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

008 RPSXC13B BUC. 20.000
DEMONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA
ETAJERA PORTPROSP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA
CUIER RUFARIE

009 RPCT26A1 [1] MP. 148.500
ASIM.DESFACEREA COPERTINA DIN TABLA CU
CUTA MICA,INCLUSIV GRINZI .*

=====

010 RPCT27A1 M 24.600
 DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
 DIN TABLA *

011 RPCT09B1 M.C. 1.700
 DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
 ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE
 150 KG CIM.LA

012 TRB01A15 TONA 4.080
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

013 RPCT29A1 MP. 408.700
 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
 CERAMICE *

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: -50.0% UTI.: 0.0%

014 TRB01A15 TONA 30.650
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

015 DG02A1 MP. 1597.900
 DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE
 NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI
 NEBITUMATE

016 TRB05A13 TONA 230.090
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 30M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0001 45000000 Desfaceri partiale si
Modificari hala

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861128 Constructii arhitectura-Hala
existentă

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD14B1 [4] MP. 21.800

Panou de perete sandwich cu spuma
poliuretana 10cm pentru inchidere
goluri usi culoare rosu aprins (identic
cu culoarea existenta)

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 150.0% UTI.: 0.0%

002 CD24B1 MP. 34.700

PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

003 CQ15B+ ML. 3.000

PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI DIN PLACI
DE GIPS CARTON CU PROFILE METALICE
SPECIALE

004 CF24B1 [8] MP. 35.900

PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

005 CF23A1 MP. 82.500

TENCUIALA FARA STRUCTURA (RIGIPS)

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

006 RPCR24A1 MP. 152.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

006 6104353 KG 68.400

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

007 RPCR24A1 [3] MP. 35.900

VOPSITORIE LAVABILA LA TAVANE

007 6104353 KG 16.155

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

=====

008	CF45A01*	MP.	8.600
TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA			
GRANULATIE 2.00 MM -SOCLU			

009	CD07A#	MP.	40.700
Pereti panouri tabla zn cutata fixate			
prin impuscare pe scheletul metalic,			
montate la H<= 6 m			

010	2450010	MP.	20.700
Panouri perforate cu orificii rotunde			
10mm, pas 15 mm			

011	2450011	MP.	8.000
Panouri perforate cu orificii rotunde			
10mm, pas 15mm, cu model de stea			
traditonala incorporat			

012	2450012	MP.	5.000
Panou perforat mare cu orificii rotunde			
10mm, pas 15mm, cu model de 2 stele			
traditionale si cuvant "PIATA" intre ele			

013	2450013	MP.	7.000
Panou perforat mare cu orificii rotunde			
10mm, pas 15mm, cu model cuvant			
"CHISINEU-CRIS"			

014	2450014	M	99.000
Montanti metalici verticali tip "C",			
dubli			

015	2450015	M	33.100
Profile perimetrare de inchideretip "C"			

016	CD07A#	MP.	166.400
Pereti panouri tabla zn cutata fixate			
prin impuscare pe scheletul metalic,			
montate la H<= 6 m			

017	2450010	MP.	137.400
Panouri perforate cu orificii rotunde			
10mm, pas 15 mm			

018	2450011	MP.	29.000
Panouri perforate cu orificii rotunde			
10mm, pas 15mm, cu model de stea			
traditonala incorporat			

019	2450014	M	352.000
Montanti metalici verticali tip "C",			
dubli			

020	2450015	M	77.600
Profile perimetrare de inchideretip "C"			

=====			
021	CD07A#	MP.	40.700
Pereti panouri tabla zn cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la H<= 6 m			
022	2450010	MP.	21.700
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm			
023	2450011	MP.	7.000
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat			
024	2450012	MP.	5.000
Panou perforat mare cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de 2 stele traditionale si cuvânt "PIATA" între ele			
025	2450013	MP.	7.000
Panou perforat mare cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model cuvânt "CHISINEU-CRIS"			
026	2450014	M	99.000
Montanti metalici verticali tip "C", dubli			
027	2450015	M	33.100
Profile perimetrare de închideretip "C"			
028	FH17B1	[4] BUC.	1.000
Scara de pisica, metalica, vopsita, inclusiv accesorii de prindere si fixare, h=3.6 m			
028	3250002	BUC.	1.000
Scara de pisica ,metalica,vopsita inclusiv accesorii de prindere h=3.60 m			
029	RPCI25C1	M	24.200
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *			
029	6725800	M	24.200
Burlane din tabla vopsita			
030	RPCD03C#	[3] MP.	363.000
Mont plasa tabla expandata din otel cu ochiuri 6/3 mm protectie anti-pasari			
031	3273518	M	745.600
PROFIL CD60 0.6MM			

=====					
032	3273519	M	92.600		
	PROFIL UD30 0.6MM				
033	7500318	M	92.600		
	BANDA DE ETANSARE DIN PLUMB DE 3 MM GROSIME				
034	6307240	BUC.	865.000		
	@PIESA DE SUSPENDARE				
035	3273520	BUC.	537.000		
	PIESA SUSPENDARE CD60				
036	3273521	BUC.	537.000		
	TIJA 750 MM				
037	6432552	BUC.	232.000		
	Surub autofiletant 212 L=55 mm				
038	2936111	BUC.	5460.000		
	suruburi autofiletante				
039	3271704	M	41.200		
	PROFIL AL CU PLASA DE COLT 100X100 MM 2, 5 ML				
040	CD17B1	M	58.300		
	FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE DILATATIE DIN TABLA ZINCATA PT.PERETI, LATIMEA TABLEI =31-5				
040	2018918	M	58.300		
	Profile din aluminiu				
041	CK14I1	[22] MP.	17.300		
	Tamplarie exterioara PVC cu doua luminatoare laterale 3 straturi cu toc metalic				
041	2027123	MP.	17.300		
	Usi PVC 2 canat conf.tablou tamplarie				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

=====

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0001 45000000 Desfaceri partiale si
Modificari hala

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861148 Constructii rezistenta-Pavilion

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSC02A1 100 MC. 0.778
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

001 TSC35B11 100 MC. 0.778
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.DE 11-20M

001 TRA01A05P TONA 139.970
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

002 TSA02G1 M.C. 19.400
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

003 TRI1AA01C1 TONA 34.920
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A05P TONA 34.920
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 CA01B1 M.C. 4.600
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

005 2100910 M.C. 4.636
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

006 TRA06A45 TONA 11.590
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

=====

007	CA02C1	M.C.	23.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

007	2100903	M.C.	23.184
-----	---------	------	--------

Beton - C 25/30 (B400)

008	TRA06A45	TONA	57.960
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

009	CA02A1	M.C.	51.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

009	2100903	M.C.	51.408
-----	---------	------	--------

Beton - C 25/30 (B400)

010	TRA06A45	TONA	128.520
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

011	CC02C1	KG	2962.400
-----	--------	----	----------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

011	2600031	KG	2962.400
-----	---------	----	----------

Procurare armatura BST 500C

012	TRA01A20	TONA	2.962
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

013	CL12XB	KG	4449.000
-----	--------	----	----------

Confectii metalice diverse (grinzi
metalice profil IPE 120,etc.)

013	6309771	KG	4449.000
-----	---------	----	----------

CONFECTII METALICE SUDATE RCA -37
(CONSOLE)

013	5900696	KG	22.245
-----	---------	----	--------

ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00
MM INV R 1.2

014	IZD05B1	TONA	4.449
-----	---------	------	-------

GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

=====

015	IZD06B1	TONA	4.449
-----	---------	------	-------

VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0002 45000000 Pavilion
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861208 Constructii arhitectura-Pavilion

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 RPCP06A1 [10] MP. 22.000
ELEMENT DECORATIV DIN PANOURI DIN FIER
FORJAT IN FORMA DE COLTAR 75/50 CM

002 RPCH27A1 [3] M.C. 38.250
ASIM.ELEMENTE STRUCTURALE .DIN LEMN
STRATIFICAT IMPREGNANT CU SOLUTIE
HIDROFUGA SI TRATAT CU ULEI CU PROTECTIE
UV *

002 5250000 M.C. 10.200
Grinda 16/32cm

002 5250001 M.C. 6.800
Pane 16/28cm

002 5250002 M.C. 5.100
Arc 16/48cm, interax 600 m

002 5250004 M.C. 0.850
Arc 16/48cm, interax 305cm,

002 5250005 M.C. 15.300
Pane pe arc 12/16cm

003 RPCH10A1 MP. 1009.000
ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.
OBISNUITE *

004 RPCH24XA [1] MP. 1009.000
Montat placa OSB 3

=====

005	CE09A1	MP.	250.000
-----	--------	-----	---------

LUMINATOR DIN MAT.PLASTIC PE REBORD SAU
IN CIMPUL INVELIT.PLACI LAMIN.ONDUL.SAU
CUTATE DIN PAS

005	5250006	MP.	250.000
-----	---------	-----	---------

LUMINATOR PEXIGLASS FLEXIBIL CU
STRUCTURA DE PRINDERE DIN ALUMINIU 105/
305/04. CM

006	CE07B1	MP.	1009.000
-----	--------	-----	----------

INVELITOARE CU PLACI ONDULATE AZBOCIMENT
PE PANE METALICE B A LEMN:CU ONDULE MARI
SAU MEDII

006	5250007	MP.	1109.900
-----	---------	-----	----------

INVELITOARE DIN FOLE FLEXIBILA PVC 0.4
MM INCLUSIV ACCESORIILE DE FIXARE

007	CE14A1	M	136.000
-----	--------	---	---------

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
15,4CM

007	6725800	M	136.000
-----	---------	---	---------

Burlane din tabla vopsita

008	CE17A01^	MP.	149.100
-----	----------	-----	---------

TABLA FALTUITA ASPECT MAN FIN ACOPERIRE
SUPERIOARA VOPSITA CU POLIURETAN STABIL
UV

008	3600023	M	372.750
-----	---------	---	---------

Tabla zincata vopsita in camp
electrostatic

009	RPCI21A1	M	165.000
-----	----------	---	---------

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *

009	5000343	M	165.000
-----	---------	---	---------

Jgheab din tabla de otel galvanizata la
cald si vopsita in capm electrostatic

010	RPCI11K#	[3] M	30.000
-----	----------	--------	--------

IMBRACATUL CU TABLA ZINCATA,LA ATICE PT.
INVELIT.

010	3640001	M	30.000
-----	---------	---	--------

Tabla protectie perete fronton

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

=====

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 219015 Instalatii sanitare - Obiecte
sanitare - Grup sanitar hala

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SC13B1 BUC. 3.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

001 2442757 BUC. 3.030
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

001 6715542 BUC. 3.000
@RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

002 SC18A5 BUC. 3.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

003 SC16E1 BUC. 3.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBL DE
LEMN PE ZID DE BE

004 SC30A4 BUC. 3.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN FONTA EMAILATA

005 SC07E1 [3] BUC. 4.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE
PIEDESTAL

006 SC19A1 [1] BUC. 4.000
SIFON PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

006 4203178 BUC. 4.000
@SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4
COD 41012030

=====

007 SD06A1 [3] BUC. 4.000
 BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
 LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

008 SC26A2 BUC. 4.000
 OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
 DIMENS.500X600MM

009 SC13A1 [1] BUC. 1.000
 VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
 CU SIFON INTERIOR S PERSOANE CU
 DIZABILITATI

009 3370217 BUC. 1.010
 Vas de closet din portelan cu iesire
 verticala, special pt . persoanele cu
 dizabilitati

009 2947817 BUC. 1.000
 Capac vas WC pt. persoane cu dizabilitat
 i

009 6715542 BUC. 1.000
 @RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

010 SC16B2 BUC. 1.000
 REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE
 PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE
 LEMN PE ZID DE BETON

011 SC30A1 [2] BUC. 1.000
 SUPORT PT.HIRTIE FARA CAPAC, PERSOANE CU
 DIZABILITATI

012 SC07D1 [1] BUC. 1.000
 LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU
 PERSOANE CU DIZABILITATI

012 3272167 BUC. 1.000
 LAVOAR LALEA PT PERSOANE CU DIZABILITATI
 , L.62XA.51CM

012 4203557 BUC. 2.000
 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1
 S 3343

013 SC09B# BUC. 1.000
 PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE
 PERETE DIN BETON

013 2451241 BUC. 1.010
 PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383

=====

014 SC22C1 [2] BUC. 1.000
 Robinet pisoar 1/2" cu temporizare

015 SD31A1 [1] BUC. 10.000
 RACORD FLEXIBIL

015 3272395 BUC. 10.000
 SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 219018 Instalatii sanitare - Alimentare
cu apa - Distributie la interior
- Grup sanitar hala

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IC36C M 8.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
32+ IZOLATIE ELASTOMER

002 IC36B M 6.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
25+ IZOLATIE ELASTOMER

003 IC36A M 49.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
20+ IZOLATIE ELASTOMER

004 SB17A1 [2] BUC. 25.000
Piese de legatura pentru teava PPR

004 3271763 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.32MM

004 3271762 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.25MM

004 3271761 BUC. 21.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.20MM

005 SA43G1 [1] BUC. 32.000
Montare bratara fixare tevi montata prin
incastrare, pentru tevi PPR cu diametrul
pana la Fi 50

005 3271370 BUC. 5.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1

=====

005 3272567	BUC.	3.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1		

005 3272568	BUC.	24.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1		

006 IC38A1	[1] M	5.000
Sistem de fixare a conductelor		

007 7306492	BUC.	8.000
@BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001		

008 SF02A1	M	63.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE		

009 IA22C1	[3] BUC.	3.000
Montare boiler		

009 3273220	BUC.	3.000
Boiler 30 litri - procurare		

010 SD10A1	[4] BUC.	8.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/8" si 1/2"		

010 4202474	BUC.	8.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

011 SD10B1	[2] BUC.	2.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/4" si 1"		

011 4202462	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

012 SD10C1	[1] BUC.	2.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 1 1/4" si 1 1/2"		

012 4202498	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1 1/4" A VENTIL +MUFA PN10 S6480		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 219021 Instalatii sanitare - Canalizare
menajera - Retele interioare -
Grup sanitar hala

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SB08E# M 6.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

001 3272043 M 6.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.110MM L1000MM

002 SB08C# M 12.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=50 MM

002 3272176 M 12.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.50MM L1000MM

003 SB08A# M 12.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=32 MM

003 3272174 M 12.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.32MM L1000MM

004 SB09E# BUC. 10.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

004 3271380 BUC. 8.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.110MM

004 3273214 BUC. 2.000
Reductie excentrica pp d.110/50

```

=====
005  SB09C#          BUC.          17.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

005  3271377         BUC.          12.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.50MM

005  3273212         BUC.           5.000
Reductie excentrica pp d. 50/32

006  SB09A#          BUC.          10.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=32MM

006  3273208         BUC.          10.000
Cot PP la 90 grade D = 32 mm

007  SB10E#          BUC.           7.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

007  3271381         BUC.           4.000
RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45

007  3271382         BUC.           3.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE LA 45 GRD D.110X50MM

008  SB10C#          BUC.           6.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM

008  3272659         BUC.           2.000
RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT CANALIZARE
LA 45 GRD D.50X50MM

008  3272574         BUC.           4.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM

009  SB49A3   [ 1]  BUC.           3.000
PIESA CAPAT DE VENTILARE D=110MM

009  4113582         BUC.           3.000
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI
1337-67

```

=====

010 SB21C1 [1] BUC. 3.000
 PIESA DE CURATIRE PP, PT.CANALIZARE,CU
 IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

011 SA44K1 BUC. 4.000
 BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
 ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
 COND.AVIND D=4 TOLI

012 SA44H1 BUC. 7.000
 BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
 ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
 COND.AVIND D=2 TOLI

013 SA44F1 BUC. 7.000
 BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
 ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
 COND.AVIND D=1 1/4 TOLI

014 IC38A1 [1] M 5.000
 Sistem de fixare a conductelor

015 7306492 BUC. 7.000
 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD
 62408001

016 SB09E# BUC. 3.000
 PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
 DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
 GRN CAUCDN=110MM

016 3331125 BUC. 3.000
 Racord flexibil pentru iesire vas WC

017 SF03A1 [1] M 30.000
 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A
 INSTALATIEI DE CANALIZARE

018 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt si punere in functiune instalatie

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC L C Total Proiect SRL

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 219023 Instalatii sanitare - Alimentare
cu apa - Distributie la exterior

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACA10D1+ M 20.000
Teava polietilena de inalta densitate
(PEHD) pentru alimentare cu apa rece
PN10 SDR 17, Dn=40 mm, in pamant

002 ACA10C1+ M 102.000
Teava polietilena de inalta densitate
(PEHD) pentru alimentare cu apa rece
PN10 SDR 17, Dn=32 mm, in pamant

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Fitinguri (coturi, ramificatii, reductii) teava PEHD 32 - 40
mm

004 TSC02A11 [3] M.C. 55.000
Sapatura mecanizata

005 ACE08A1 M.C. 31.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

006 TRA01A30 TONA 50.840
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

007 TRA01A10P TONA 55.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

008 RPCXA03 M.C. 24.000
UMPLUTURA DE PAMINT

009 TSD05B1 100 MC. 0.240
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

=====

010	ACE33H1	M	122.000
-----	---------	---	---------

Banda avertizoare inscriptionata Atentie
APA

011	ACE119A1+	[5] BUC.	1.000
-----	-----------	-----------	-------

Camin de apometru PEHD, izolat termic
Dn500 mm, inaltime 800 mm echipat cu:
contor apa Dn40, robineti de izolare
Dn40, filtre Dn40, piese de reducere,
mufe, nipluri

012	SF04A1	[3] M	122.000
-----	--------	--------	---------

SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 219024 Instalatii sanitare - Canalizare
menajera - Retele exterioare

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 SB05E	M	22.000			
TEAVA PVC KG SN4 CANALIZARE, RAMIFICATII					
LE, ETC, D=110MM					

001 3271393 M 22.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
110X3.2 1 M

002 SB05G M 28.000
TEAVA PVC KG SN4 CANALIZARE, RAMIFICATII
LE, ETC, D=160MM

002 3271395 M 28.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
160X4.0 3 M

003 SB17E1 BUC. 14.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

003 6712260 BUC. 14.000
@COT PVC-U 45 GR DN 110 COD KGB110X45

004 SB17G1 BUC. 6.000
COTURI PVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=160 MM

004 6712289 BUC. 6.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 160 NII
2167

005 SB18E1 BUC. 3.000
MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110 MM

=====

006	SB18G1	BUC.	3.000
MUFA DUBLA PVC-U,PT CANALIZARE,CU			
IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=160 MM			

007	SB19C1	BUC.	3.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU			
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2			
GRADE SI D=110 M			

007	6712863	BUC.	3.000
RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110			
NII 2167			

008	SB24E1	BUC.	6.000
DOP DIN PVC TIP U,PENTRU CONDUCTE DE			
CANALIZARE,AVIND D=110 MM			

009	SB24G1	BUC.	3.000
DOP DIN PVC TIP U PENTRU CONDUCTE DE			
CANALIZARE AVIND D=160 MM			

010	ACD06A1	[11] BUC.	3.000
Camin menajer din material plastic			

011	TSC02A11	[3] M.C.	53.000
Sapatura mecanizata			

012	ACE08A1	M.C.	27.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			

013	ACE33H1	[2] M	50.000
Banda avertizoare inscriptionata Atentie			
CANAL			

014	RPCXA03	M.C.	26.000
UMPLUTURA DE PAMINT			

015	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			

Material marunt

016	SF02A1	M	50.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.			
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC			
INCLUSIV ARMATURILE			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar
Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219025 Canalizare pluviala

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACD08B1	[4] BUC.	1.000			
Montare separator hidrocarburi					

002 ACD27B1+	[1] M	58.000			
Tuburi PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=160-250 mm, lungime tronson teava 1m					

002 3272431	M	58.000			
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 200X4.9 1 M					

003 ACD27C1+	[1] M	76.000			
Tuburi PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=300-400 mm, lungime tronson teava 1m					

003 3270001	M	76.000			
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 315X7.7 1 M					

004 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON					

Coturi, mufe si ramificatii din PVC

005 ACD06C1	[28] BUC.	7.000			
Camin pluvial					

006 TSC02A11	[3] M.C.	118.000			
Sapatura mecanizata					

=====

007	ACE08A1	M.C.	70.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008	ACE33H1	[2] M	134.000
-----	---------	--------	---------

Banda avertizoare inscriptionata Atentie
CANAL

009	RPCXA03	M.C.	48.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

010	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt

011	SF04A1	M	134.000
-----	--------	---	---------

SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

012	SF02A1	M	134.000
-----	--------	---	---------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L
100

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA01D1 M.C. 14.500
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.F.TARE

002 DA06A1 M.C. 6.500
Strat de agregate naturale cilindrate,
avand functia de rezidenta filtranta,
izolatoare, antigeliva si anticapilara,
cu asternere manuala

003 TSF01B1 MP. 77.500
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,
21-0,6M INTR.DULA

004 PB06A1 M.C. 13.500
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

005 2100897 M.C. 13.608
BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

006 PC02A1 MP. 38.600
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

007 PF01B1 MP. 36.600
TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT
MARCA 100 SCLIVISITA

008 TRB01C24 TONA 25.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP
4 DISTANTA 40M

009 TRA06A45 TONA 32.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

=====

010 TSD01D1 M.C. 25.500
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN F.TARE

011 DE16B1 BUC. 128.500
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
 DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,
 100MC/BUC INCLUS

012 2027802 BUC. 128.500
 Rigola tip BGU-Z universală 200, Nr. 0,
 cu rama din fonta cu panta înglobată

013 TRA01A10 TONA 13.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferentă utilaje termice =

Valoare aferentă utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contribuție asiguratorie pentru muncă

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861318 Suprastructura beton elicopteriz
at

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSH01A1 100 MP. 10.500
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSE06B1 100 MP. 10.500
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

003 TSD07H1 100 MC. 2.500
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %

004 TSD14A1 M.C. 20.500
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

005 DA01A1 100 MP. 10.500
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED
5CM DE PE STRAT RUTIER

006 DA06A1 M.C. 251.000
Strat de agregate naturale cilindrate,
avand functia de rezidenta filtranta,
izolatoare, antigeliva si anticapilara,
cu asternere manuala

007 DA11A1 M.C. 150.500
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

008 DC02D1 MP. 1003.000
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA
DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF
LOC PARC DE 18 CM

009 TRA01A20 TONA 843.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

=====

010	TRA05A05	TONA	118.500
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 5

011	2100899	M.C.	181.500
-----	---------	------	---------

BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/
B330) CU 398 KG CIMENT

012	TRA06A45	TONA	434.600
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861348 Demolari/Desfaceri

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCXS05B M 14.900
 DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU
 COMBinate

002 RPCXS05B [4] M 113.300
 ASIMILAT DESFACERE IMPREJMUIRE DIN PLACI
 DE AZBOCIMENT

003 RPCT26A1 MP. 40.700
 DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
 ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
 INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

004 RPCT25A1 MP. 40.700
 DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A
 ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN
 SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

005 RPCH32C# MP. 34.100
 DESFACERE ASTEREALA INVELITORI,CU SAU
 FARA RECUPERARE MATERIALE

006 RPCG06C M.C. 15.300
 DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DE
 CARAMIDA PLINA CU MIJLOACE MECANICE

007 TRB01A15 TONA 36.720
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

008 RPCT09A1 M.C. 13.400
 DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
 ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
 150 KG CIM.LA MC

009 TRB01A15 TONA 32.160
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

=====

010 RPC056A#	MP.	9.800
--------------	-----	-------

DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN(USI,FERESTRE,
OBLOANE,MASTI,ETC)

011 RPSXC13B	BUC.	8.000
--------------	------	-------

DEMONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA
ETAJERA PORTPROSP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA
CUIER RUFARIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861328 Constructii arhitectura-Grup
sanitar

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD07C2 M.C. 15.400
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650
PALETIZATE

001 2101171 M.C. 1.001
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002 TRA06A45 TONA 2.222
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

003 CD07C2 M.C. 2.100
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650
PALETIZATE

003 2101171 M.C. 0.137
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

004 CD07A1 [1] M.C. 3.400
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
15 CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

004 2101171 M.C. 0.190
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

005 CD08C1 M.C. 0.900
ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA
CONSTR.H<35M, 10 CM GROS.NEARMATI,CU BL.
GBN 50/650 IN VR

005 2101171 M.C. 0.050
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

=====

006 TRA06A45 TONA 0.814
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

007 CI05A# [3] MP. 31.200
Placaj gresie ceram,fixate cu adeziv,
incl rostuire cu chit,supraf plane la
pereti,stalpi si grinzi,la interior,care
impun cerinte
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: -50.0% UTI.: 0.0%

007 6307002 MP. 33.384
Gresie antiderapanta pentru exterior

007 7318706 BUC. 624.000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PT PLACAJE
MODEL M1

007 3273496 KG 156.000
ADEZIV GRESIE SI FAIANTA - BFK 03 BAUMIT

008 RPCK42B1 M 53.750
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME,INCLINATE SAU IN TREPTE LA
SCARI *

008 6307002 MP. 4.300
Gresie antiderapanta pentru exterior

009 CG01D1 [2] MP. 31.200
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 5 CM GROSIME

009 3271698 M.C. 1.600
SAPA S400 0-4 II BM (S-V) 32.5R

010 IZB01A1 MP. 62.400
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN METAL CONFECTIONARE

010 3416202 MP. 62.400
FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET
LAMINAT, GROSIME 2 MM

011 IZF10B1 [3] MP. 31.200
STRAT TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT 10 CM PESTE SOL

011 3273494 MP. 31.200
POLISTIREN EXTRUDAT APLAXFOAM XPS -RF FN
/NF 100 MM

```

=====
012  DA19A1      [10] MP.          37.100
STRAT GEOTEXTIL -MONTARE,PROCURARE,
TRANSPORT

013  RPCXE02A    [ 3] MP.          80.500
HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE
CU UN STRAT MEMBRANA BITUMINOASA

014  SB44C1      BUC.             6.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE LATERALA

015  CF01C1      MP.             144.400
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,
CU MORTAR M10-T,DE 2CM
** SPORURI ** MAT.:    0.0% MAN.:    50.0% UTI.:    0.0%

015  2101199     M.C.             2.599
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 50 - T

016  TRA06A45    TONA             5.710
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

017  CF03A1      MP.             31.200
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

** SPORURI ** MAT.:    0.0% MAN.:    50.0% UTI.:    0.0%

017  2101199     M.C.             0.624
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 50 - T

018  TRA06A45    TONA             1.373
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

019  RPCM16A#    MP.             102.400
Rep placaj faianta,supr plan,sect sim,
pereti,stalpi,grinzi,incl glaf,fix adez,
S>10 mp,sup exist
** SPORURI ** MAT.:    0.0% MAN.:   -50.0% UTI.:    0.0%

019  2400260     MP.             107.520
@FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM. LIBRA-B

019  7318706     BUC.            1536.000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PT PLACAJE
MODEL M1

020  CN04A1      MP.             42.100
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

```

=====

020 6104353	KG	16.840
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80		

021 CN04A1	[5] MP.	31.200
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM ACRILICA PE SUPPORT DE GLET-TAVAN		

021 6104353	KG	12.480
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80		

022 RPCE07A01-A	[2] MP.	22.000
Termoizolatie soclu cu polistiren extrudat 10 cm inclusiv adeziv		

023 RPCXE02B	[4] MP.	44.000
HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU CRAMPOANE DE PROTECTIE HIDROIZOLATIE		

024 CF47B01+	MP.	3.900
Tencuiala decorativa		

025 IZF10K1	[4] MP.	3.400
Termoizolatii polistiren de 3 cm in jurul toc si pervaz la usi si ferestre.		

025 3416228	KG	8.840
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 2,0 MM		

026 IZF26A1	[29] MP.	66.300
TERMOSISTEM FATADA CU POLISTIREN EXTRUDAT XPS 80 -10 CM LA FATADA CU TENCUIALA DECORATIVA		

027 00102E05	[5] MP.	69.700
TENCUIALA DECORATIVA SILICATICA PENTRU EXTERIOR CU GRANULATIE MICA INC.GRUND		

028 CD07A#	MP.	8.300
Pereti panouri tabla zn cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la H<= 6 m		

029 2450010	MP.	4.300
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm		

030 2450011	MP.	4.000
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat		

=====			
031	2450014	M	19.800
Montanti metalici verticali tip "C", dubli			
032	2450015	M	18.800
Profile perimetrare de inchideretip "C"			
033	CD07A#	MP.	5.800
Pereti panouri tabla zn cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la H<= 6 m			
034	2450010	MP.	3.800
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm			
035	2450011	MP.	2.000
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat			
036	2450014	M	13.200
Montanti metalici verticali tip "C", dubli			
037	2450015	M	13.800
Profile perimetrare de inchideretip "C"			
038	CD07A#	MP.	5.800
Pereti panouri tabla zn cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la H<= 6 m			
039	2450010	MP.	3.800
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm			
040	2450011	MP.	2.000
Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat			
041	2450014	M	13.200
Montanti metalici verticali tip "C", dubli			
042	2450015	M	13.800
Profile perimetrare de inchideretip "C"			
043	IZF10B1	MP.	9.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM			

=====

043 2602811	MP.	9.090
@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 20 MM		
CANT NETED		

044 IZF10B1	MP.	12.700
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER		
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL		
<40% LIPIT MAST BITUM		

044 2602841	MP.	12.827
@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM		
CANT NETED		

045 IZF10B1	MP.	37.500
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER		
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL		
<40% LIPIT MAST BITUM		

045 7500316	MP.	37.875
POLISTIREN EXTRUDAT DE 15 CM GROS.		

045 2954462	MP.	37.875
Placi polistiren extrudat grosime 100 mm		

046 RPCD03C#	[2] MP.	21.700
Mont plasa fibra de sticla, la pereti,		
160gr, mp		

046 2905822	MP.	23.870
Plasa de armare din fibra de sticla 160g		
/mp		

046 2905821	KG	108.500
Adeziv(Mortar spaclu)		

047 RPCE05E1	MP.	59.100
BARIERA DE VAPORI LA TERASE SAU BALC.		
PESTE PLANSEUCU 1 STR.CART.ASEZ.SIMPL.CU		
SUPRAP.LIPIT.CU BI		

048 RPCE11D2	MP.	50.100
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS SI TERASE		
EXECUTAT E SUPR.INCLINATE CU IMPISLITURA		
FIBRE STICLA I		

049 CG01D1	MP.	98.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN		
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME		

049 3271698	M.C.	4.900
SAPA S400 0-4 II BM (S-V) 32.5R		

=====

050 TE06A1 [1] MP. 59.100
 PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM
 OCHIURILE 100X100 MM

050 3272402 BUC. 4.000
 PLASA SUDATA D= 4 X 100 X 100 (6 X 2 M)

051 RPCXE02B [5] MP. 59.100
 HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA PVC 1.8 MM
 TERMOSUDABILA

051 2601173 MP. 65.010
 @MEMBRANA HIDROIZOLANTA TERMOSUDABILA
 HYRENE TS

052 IFF33C1 [1] MP. 37.500
 STRAT GEOTEXTIL

053 RPCE15E1 MP. 37.500
 STRAT DE PROT.A HIDROIZ.LA ACOP.CU
 PIETRIS 7-15 MMASTERNUT UN STRAT DE 4 CM
 GROS.PE S.INCL.ORIZ.

054 ACE201A02+ M 5.300
 Rigola Hidro BG tip BGF-Z din beton
 vibropresat1000x210x100 mm

055 RPSB27A# BUC. 2.000
 MONTARE GURI SCURG(RECEPTOR)FONTA EMAIL,
 PT EVAC APE DE PE TERASE SI ACOPERIS,
 DIAM100 ... 150 MM

055 4203909 BUC. 2.000
 RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1
 D 100 S 2742

056 RPCI25A1 M 12.200
 BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
 GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

056 3272772 M 12.200
 BURLAN LINDAB AJUSTAT D=87 MM

057 IZF24A1 [1] MP. 196.800
 IZOLAREA FUNDATII CU EMULSIE DE BITUM
 LATEX HIDROBET

057 3273515 KG 472.320
 LATEX PENTRU MORTARE PE BAZA DE CIMENT,
 PLANICRETE

```

=====
058 CO20C# [ 6] MP. 67.300
Asim.Strat orizontal de protectie cu
folie PVC,banda hirtie etc.

059 CD17A1 [ 5] M 8.300
TABLA DE RACORDARE INTRE PERETE EXTERIOR
SI ATIC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

059 3640000 M 8.300
Tabla atic

060 RPCI11K# [ 4] M 28.200
TABLA DE PROTECTIE ATIC INCLUSIV
ACCESORII

060 3640000 M 28.200
Tabla atic

061 VC24A1 [ 1] BUC. 1.000
PREAPLIN DE URGENTA 40/20/120 CM DIN
TABLA INOX

061 3647172 KG 28.800
TABLA INOX NTR341 1 X1000X2000
10TIMONICR175(W4571)

062 FH17B1 [ 3] BUC. 1.000
Scara de pisica, metalica, vopsita,
inclusiv accesorii de prindere si
fixare, h=3.2 m

062 3250000 BUC. 1.000
Scara de pisica ,metalica,vopsita
inclusiv accesorii de prindere h=3.20
m

063 CD17A1 [ 2] M 3.900
FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE
DILATATIE DIN TABLA ZINCATA PT.PERETI,
LATIMEA TABLEI <30CM

063 2012569 M 3.900
Profil picurator cu lacrimar ascuns cu
plasa din fibre de sticla

064 CD17A1 [ 6] M 15.800
COLTAR PVC ARMAT CU PLASA DIN FIBRA DE
STICLA

064 2029143 M 15.800
Profil de colt cu plasa Al L=2.5 m

```

=====					
065	CD17A1	[6] M		2.800	
	COLTAR PVC ARMAT CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
065	3273377	M		2.800	
	PROFIL COLTAR PVC CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
066	CD17A1	[2] M		23.100	
	FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE DILATATIE DIN TABLA ZINCATA PT.PERETI, LATIMEA TABLEI <30CM				
066	3273377	M		23.100	
	PROFIL COLTAR PVC CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
067	CD17A1	[2] M		44.900	
	FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE DILATATIE DIN TABLA ZINCATA PT.PERETI, LATIMEA TABLEI <30CM				
067	3273002	M		44.900	
	PROFIL DE LEGATURA PVC CU PLASA PENTRU FERESTRE SI USI				
068	CK11G1	[2] MP.		2.800	
	FERESTRE EXTERIOARE DIN PVC LA CONSTRUCTII				
068	6320008	MP.		2.800	
	Ferestre exterioare din profile PVC si geam termopan ,3 straturi				
069	CK14I1	[20] MP.		2.400	
	USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP				
069	2027124	MP.		2.400	
	Usi PVC de exterior				
070	CK26B#	ML.		2.800	
	Glafuri aluminiu,montate la ferestre				
071	CK14I1	[2] MP.		14.700	
	USA PVC CU GEAM TERMOPAN				
071	2640000	MP.		14.700	
	USI INTERIOARE DIN PVC				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861338 Constructii rezistenta-Grup
sanitar

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSC02C1 100 MC. 0.080
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002 TRI1AA01C2 TONA 14.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

003 TRA01A05P TONA 14.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 TSC02A1 100 MC. 0.144
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

004 TSC35B11 100 MC. 0.144
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.DE 11-20M

004 TRA01A05P TONA 25.920
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSA02G1 M.C. 3.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

006 TRI1AA01C1 TONA 6.480
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

007 TRA01A05P TONA 6.480
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====

008	CA02C1	M.C.	18.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

008	2100903	M.C.	18.144
-----	---------	------	--------

Beton - C 25/30 (B400)

009	TRA06A45	TONA	45.360
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

010	CB02B1	MP.	30.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

011	CC02C1	KG	297.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

011	2600031	KG	297.000
-----	---------	----	---------

Procurare armatura BST 500C

012	CA01B1	M.C.	4.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012	2100914	M.C.	4.032
-----	---------	------	-------

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

013	TRA06A45	TONA	10.080
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

014	DA06A1	[11] M.C.	15.000
-----	--------	-----------	--------

STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

014	2200109	M.C.	19.665
-----	---------	------	--------

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM

015	TRA01A30	TONA	31.464
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

016	IZB01B1	MP.	38.000
-----	---------	-----	--------

PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE


```

=====
016 6716845          KG          12.540
FOLIE PLASTICA NATUR POLICLORURA VINIL G
= 0,15 MM S 8737

017  CC02F1          KG          144.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

017 2002349          KG          144.000
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/
BUC) OL 37-1N

018  CA01D1          M.C.         5.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

018 2100914          M.C.         5.040
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

019  TRA06A45        TONA          12.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

020  CB04A1          MP.          21.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI

021  CC02C1          KG          252.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

021 2600031          KG          252.000
Procurare armatura BST 500C

022  CA02I1          M.C.         2.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII<10CM

022 2100914          M.C.         2.016
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

023  TRA06A45        TONA          5.040
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

024  CB04A1          MP.          53.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI

```

=====

025	CC02C1	KG	653.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

025	2600031	KG	653.000
-----	---------	----	---------

Procurare armatura BST 500C

026	CA02I1	M.C.	7.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII < 10CM

026	2100914	M.C.	7.056
-----	---------	------	-------

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

027	TRA06A45	TONA	17.640
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

028	HIZ-A	[1] MP.	46.000
-----	-------	----------	--------

HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 4.5
MM CU ARDEZIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0003 45000000 Grup sanitar si amenajari
exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861358 Suprastructura beton striat

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSH01A1 100 MP. 3.150
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSE06B1 100 MP. 3.150
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

003 TSD07H1 100 MC. 0.630
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %

004 TSD14A1 M.C. 6.280
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

005 DA01A1 100 MP. 3.150
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED
5CM DE PE STRAT RUTIER

006 DA06A1 M.C. 78.600
Strat de agregate naturale cilindrate,
avand functia de rezidenta filtranta,
izolatoare, antigeliva si anticapilara,
cu asternere manuala

007 DA11A1 M.C. 47.160
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

008 DC02D1 MP. 314.410
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA
DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF
LOC PARC DE 18 CM

009 TRA01A20 TONA 269.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

=====

010	TRA05A05	TONA	42.910
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 5

011	2100899	M.C.	57.050
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/
B330) CU 398 KG CIMENT

012	TRA06A45	TONA	136.920
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219011 Instalatii termice - Corp proces
are lactate si oua

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IB02A [5] BUC. 2.000
CONVECTORADIATOR ELECTRIC CU MONTAJ PE
PERETE 1000 W, INCLUSIV SISTEM DE FIXARE

002 IB02P01 [11] BUC. 4.000
Montare aparat de aer conditionat 12000
BTU, inclusiv sisteme de fixare

003 FE03C2 [1] M 42.000
Teava din cupru pentru sistemele de
climatizare

004 FI14A3 [1] BUC. 4.000
Umplere instalatie de climatizare

005 RPCU09A1 [3] BUC. 4.000
Strapungere pereti prin carotare d.100mm

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt

007 ET10A1+ [1] BUC. 1.000
Punere in functiune instalatie

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219013 Instalatii termice - Grup sanita
r containere preparate

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IB02A [5] BUC. 2.000
CONVECTORADIATOR ELECTRIC CU MONTAJ PE
PERETE 1000 W, INCLUSIV SISTEM DE FIXARE

001 7740104 BUC. 2.000
Convector electric 1 kW

002 IB02P01 [10] BUC. 2.000
Montare aparat de aer conditionat 12000
BTU, inclusiv sisteme de fixare

002 3272881 BUC. 2.000
APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU

003 FE03C2 [1] M 12.000
Teava din cupru pentru sistemele de
climatizare

004 FI14A3 [1] BUC. 2.000
Umplere instalatie de climatizare

005 RPCU09A1 [3] BUC. 2.000
Strapungere pereti prin carotare d.100mm

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt

007 ET10A1+ [1] BUC. 1.000
Punere in functiune instalatie

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219014 Instalatii sanitare - Obiecte
sanitare - Corp procesare lactat
e si oua

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SC13B1 BUC. 2.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

001 2442757 BUC. 2.020
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

001 6715542 BUC. 2.000
@RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

002 SC18A5 BUC. 2.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

003 SC16E1 BUC. 2.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBL DE
LEMN PE ZID DE BE

004 SC30A4 BUC. 2.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN FONTA EMAILATA

005 SC07E1 [3] BUC. 2.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE
PIEDESTAL

006 SC19A1 [1] BUC. 2.000
SIFON PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

006 4203178 BUC. 2.000
@SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4
COD 41012030

=====

007 SD06A1 [3] BUC. 2.000
 BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
 LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

008 SC26A2 BUC. 2.000
 OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
 DIMENS.500X600MM

009 SC37A1 BUC. 2.000
 SPALATOR SIMPLU PT VASE DIN TABLA DE
 OTEL EMAILATA MONTAT PE CONSOLE FIXATE
 CU DIBLURI DE LEMN

009 4200359 BUC. 2.020
 SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU

010 SD04A BUC. 2.000
 BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR
 SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE
 INCHIDERE, D=1/2''

011 SD31A1 [1] BUC. 6.000
 RACORD FLEXIBIL

011 3272395 BUC. 6.000
 SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219016 Instalatii sanitare - Obiecte
sanitare - Grup sanitar contine
re preparate

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SC13B1 BUC. 2.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

001 2442757 BUC. 2.020
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

001 6715542 BUC. 2.000
@RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

002 SC18A5 BUC. 2.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

003 SC16E1 BUC. 2.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBL DE
LEMN PE ZID DE BE

004 SC30A4 BUC. 2.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN FONTA EMAILATA

005 SC07E1 [3] BUC. 2.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE
PIEDESTAL

006 SC19A1 [1] BUC. 2.000
SIFON PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

006 4203178 BUC. 2.000
@SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4
COD 41012030

=====

007	SD06A1	[3]	BUC.	2.000
-----	--------	------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

008	SC26A2		BUC.	2.000
-----	--------	--	------	-------

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

009	SC37A1		BUC.	2.000
-----	--------	--	------	-------

SPALATOR SIMPLU PT VASE DIN TABLA DE
OTEL EMAILATA MONTAT PE CONSOLE FIXATE
CU DIBLURI DE LEMN

009	4200359		BUC.	2.020
-----	---------	--	------	-------

SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU

010	SD04A		BUC.	2.000
-----	-------	--	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR
SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE
INCHIDERE, D=1/2''

011	SD31A1	[1]	BUC.	6.000
-----	--------	------	------	-------

RACORD FLEXIBIL

011	3272395		BUC.	6.000
-----	---------	--	------	-------

SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219017 Instalatii sanitare - Alimentare
cu apa - Distributie la interior
- Corp procesare lactate si oua

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IC36C M 7.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
32+ IZOLATIE ELASTOMER

002 IC36B M 8.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
25+ IZOLATIE ELASTOMER

003 IC36A M 34.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
20+ IZOLATIE ELASTOMER

004 SB17A1 [2] BUC. 16.000
Piese de legatura pentru teava PPR

004 3271763 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.32MM

004 3271762 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.25MM

004 3271761 BUC. 6.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.20MM

005 SA43G1 [1] BUC. 27.000
Montare bratara fixare tevi montata prin
incastrare, pentru tevi PPR cu diametrul
pana la Fi 50

005 3271370 BUC. 4.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1

=====

005 3272567	BUC.	5.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1		

005 3272568	BUC.	18.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1		

006 IC38A1	[1] M	4.000
Sistem de fixare a conductelor		

007 7306492	BUC.	7.000
@BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001		

008 SF02A1	M	49.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE		

009 IA22C1	[3] BUC.	1.000
Montare boiler		

009 3273220	BUC.	1.000
Boiler 30 litri - procurare		

010 SD10A1	[4] BUC.	4.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/8" si 1/2"		

010 4202474	BUC.	4.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

011 SD10B1	[2] BUC.	4.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/4" si 1"		

011 4202462	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

011 4202486	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219019 Instalatii sanitare - Alimentare
cu apa - Distributie la interior
- Grup sanitar containere prep.

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IC36C M 7.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
32+ IZOLATIE ELASTOMER

002 IC36B M 8.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
25+ IZOLATIE ELASTOMER

003 IC36A M 34.000
TEAVA PPR-C, INCLUSIV FITINGURI,DIAMETRU
20+ IZOLATIE ELASTOMER

004 SB17A1 [2] BUC. 16.000
Piese de legatura pentru teava PPR

004 3271763 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.32MM

004 3271762 BUC. 2.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.25MM

004 3271761 BUC. 12.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.20MM

005 SA43G1 [1] BUC. 27.000
Montare bratara fixare tevi montata prin
incastrare, pentru tevi PPR cu diametrul
pana la Fi 50

005 3271370 BUC. 4.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1

=====

005 3272567	BUC.	5.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1		

005 3272568	BUC.	18.000
COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1		

006 IC38A1	[1] M	4.000
Sistem de fixare a conductelor		

007 7306492	BUC.	7.000
@BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001		

008 SF02A1	M	49.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE		

009 IA22C1	[3] BUC.	1.000
Montare boiler		

009 3273220	BUC.	1.000
Boiler 30 litri - procurare		

010 SD10A1	[4] BUC.	4.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/8" si 1/2"		

010 4202474	BUC.	4.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

011 SD10B1	[2] BUC.	4.000
Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/4" si 1"		

011 4202462	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

012 4202486	BUC.	2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219020 Instalatii sanitare - Canalizare
menajera - Retele interioare -
Corp procesare lactate si oua

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SB08E# M 6.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

001 3272043 M 6.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.110MM L1000MM

002 SB08C# M 14.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=50 MM

002 3272176 M 14.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.50MM L1000MM

003 SB08A# M 6.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=32 MM

003 3272174 M 6.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.32MM L1000MM

004 SB09E# BUC. 8.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

004 3271380 BUC. 6.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.110MM

004 3273214 BUC. 2.000
Reductie excentrica pp d.110/50

```

=====
005    SB09C#           BUC.           12.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

005 3271377           BUC.           12.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.50MM

006    SB09A#           BUC.           8.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=32MM

006 3273208           BUC.           8.000
Cot PP la 90 grade D = 32 mm

007    SB10E#           BUC.           4.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

007 3271381           BUC.           2.000
RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45

007 3271382           BUC.           2.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE LA 45 GRD D.110X50MM

008    SB10C#           BUC.           2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM

008 3272574           BUC.           2.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM

009    SB49A3    [ 1] BUC.           2.000
PIESA CAPAT DE VENTILARE D=110MM

009 4113582           BUC.           2.000
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI
1337-67

010    SB21C1    [ 1] BUC.           2.000
PIESA DE CURATIRE PP, PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

011    SA44K1           BUC.           4.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=4 TOLI

```

=====

012 SA44H1 BUC. 8.000

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=2 TOLI

013 SA44F1 BUC. 4.000

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 1/4 TOLI

014 IC38A1 [1] M 4.000

Sistem de fixare a conductelor

015 7306492 BUC. 6.000

@BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD
62408001

016 SB09E# BUC. 2.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

016 3331125 BUC. 2.000

Racord flexibil pentru iesire vas WC

017 SF03A1 [1] M 26.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A
INSTALATIEI DE CANALIZARE

018 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt si punere in functiune instalatie

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0005 45000000 Utilaje
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 219022 Instalatii sanitare - Canalizare
menajera - Retele interioare -
Grup sanitar containere preparat
e

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SB08E# M 6.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

001 3272043 M 6.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.110MM L1000MM

002 SB08C# M 14.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=50 MM

002 3272176 M 14.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.50MM L1000MM

003 SB08A# M 6.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=32 MM

003 3272174 M 6.000
TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PT
CANALIZARE D.32MM L1000MM

004 SB09E# BUC. 8.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

004 3271380 BUC. 6.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.110MM

004 3273214 BUC. 2.000
Reductie excentrica pp d.110/50

=====

005	SB09C#	BUC.	12.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA			
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB			
GRN CAUCDN=50MM			

005	3271377	BUC.	12.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45			
GRD D.50MM			

006	SB09A#	BUC.	8.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA			
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB			
GRN CAUCDN=32MM			

006	3273208	BUC.	8.000
Cot PP la 90 grade D = 32 mm			

007	SB10E#	BUC.	4.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,			
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM			

007	3271381	BUC.	2.000
RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45			

007	3271382	BUC.	2.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT			
CANALIZARE LA 45 GRD D.110X50MM			

008	SB10C#	BUC.	2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,			
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM			

008	3272574	BUC.	2.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT			
CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM			

009	SB49A3	[1] BUC.	2.000
PIESA CAPAT DE VENTILARE D=110MM			

009	4113582	BUC.	2.000
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI			
1337-67			

010	SB21C1	[1] BUC.	2.000
PIESA DE CURATIRE PP, PT.CANALIZARE,CU			
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			

011	SA44K1	BUC.	4.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE			
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,			
COND.AVIND D=4 TOLI			

=====

012 SA44H1 BUC. 8.000

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=2 TOLI

013 SA44F1 BUC. 4.000

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 1/4 TOLI

014 IC38A1 [1] M 4.000

Sistem de fixare a conductelor

015 7306492 BUC. 6.000

@BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD
62408001

016 SB09E# BUC. 3.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

016 3331125 BUC. 3.000

Racord flexibil pentru iesire vas WC

017 SF03A1 [1] M 26.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A
INSTALATIEI DE CANALIZARE

018 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Material marunt si punere in functiune instalatie

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0004 45000000 Amenajare parcare si imprejmui
re

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861408 Infrastructura

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSH01A1 100 MP. 40.000
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSC19B1 100 MC. 24.500
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003 TSC26B1 100 MC. 28.000
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

004 TSC35A31 100 MC. 28.000
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

005 TRA01A05P TONA 5765.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 TSD03F1 100 MC. 28.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT CU GROS.DE 31-50CM
TER.CAT 3 SAU 4

007 TSD07D1 100 MC. 28.000
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %

008 TSD14A1 M.C. 278.500
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

009 TRA05A05 TONA 525.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

=====

010 TSE04A1 100 MP. 40.000
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

011 DA08F1 MP. 3969.500
 STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE
 BALAST PROP 50 % GROS 20 CM DUPA COMP

012 TRA01A20 TONA 512.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
Orasul Chisineu-Cris	

=====

Obiectivul: 0220 45000000 Demolare corp C2, modificari
interioare si exterioare Hala
Agroalimentara, extindere
copertine si grup sanitar

Obiectul: 0004 45000000 Amenajare parcare si imprejmui
re

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 861418 Imprejmuire

Categoria de lucrari: 0219

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCXS05B M 95.000
DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU
COMBinate

002 TRB05A15 TONA 2.850
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

003 CA01A1 [12] M.C. 65.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC-ZID DE SPRIJIN 25x100 CM

003 2100898 M.C. 65.520
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

004 TRA06A45 TONA 163.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

005 CB03A1 MP. 520.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE MONOLIT

006 CF06B1 MP. 194.000
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE
PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

006 2101199 M.C. 4.462
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 50 - T

007 TRA06A45 TONA 9.816
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=45 KM

=====				
008	CA01A1	M.C.	114.000	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC				
008	2100898	M.C.	114.912	
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/ B250) CU 390 KG CIMENT				
009	TRA06A45	TONA	287.280	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM				
010	CB02B1	MP.	111.000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3				
011	CO07B1	[8] M	185.000	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 1.7 M				
012	2120207	MP.	185.000	
Plasa bordurata gard				
013	CL20C1	KG	676.800	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI				
013	3272874	M	120.000	
TEAVA PATRATA 40X40X3 MM				
013	6350003	M	120.000	
Teava rectangulara 20x30				
014	IZD03A1	TONA	1.250	
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12M				
015	IZD04A1	TONA	1.250	
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC L C Total Proiect SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSEV (Tel:0769.60.57.20)

FORMULAR F4

OBIECTIV
Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroaliment

PROIECTANT
SC L C Total Proiect SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: Utilaje					
	Lista: Utilaje					
	627 Container 6.00x2.50 m	BUC.	6.000			Fisa tehnica nr. 1
	628 Separator de hidrocarburi 40 l/s	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 2
	630 Aparat de aer conditionat 12000 BTU	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 3
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Proiectant
SC L C Total Proiect SRL

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219026 Instalatii electrice

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	9.20				0.009
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	10.53				14.215
3	2806392 Corp de iluminat etans montaj tavan Pmax 100W	BUC.	16.00				0.016
4	3102607 Lampa emergenta Hidrant, LED 3W, lumina rece, baterie Li-Ion 3.7V, 1000 mAh, IP20, autocolant inclus	BUC.	2.00				0.002
5	3271570 CABLURI ELECTRICE CYABY-F 5X10, 71760411710300, ICME ECAB	M	50.00				0.050
6	3271739 Tablou electric general TG, echipat conform schema monofilara	BUC.	1.00				0.065
7	3271890 Jgheab metalic din tabla perforata de otel zincat, 300x60x0.75 mm, inclusiv accesorii de imbinare si pozare	M	400.00				2.240
8	3272284 Tablou electric TE 1	BUC.	1.00				0.018
9	3272305 Cablu CYY-F 3x2,5 mmp	M	500.00				0.050
10	3272306 Cablu CYY-F 3x1,5 mmp	M	200.00				0.020
11	3272308 Aparat de iluminat cu LED 54.9W, echipat cu kit de emergenta 3h pentru iluminatul de securitate pentru interventii/continuare a lucrului, IP65	BUC.	18.00				0.054
12	3272813 Corp de iluminat LED IP44 Pmax 50W, Montaj tavan	BUC.	9.00				0.018
13	3272834 PRIZA UTP RJ45 CAT.6	BUC.	4.00				0.001
14	3272931 Intrerupator simplu modular antimicrobian de culoare alba, 230V, 10A, montaj ingropat	BUC.	29.00				0.003
15	3272933 Priza simpla modulara antimicrobi ana tip schuko 2P+PE, 16A, culoare alba, montaj ingropat	BUC.	46.00				0.009
16	3505920 Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2"	M	21.00				0.108
17	3701411 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N	KG	125.60				0.126
18	3701413 BANDA OTEL 40X4 ZN	KG	3.50				0.004
19	4358569 Cablu N2XH- 3x 50+25 mmp	M	50.00				0.050
20	4358576 Conductor N2XH -3 x 1,5 mmp	M	300.00				0.060
21	4358587 Sirena opto-acustica 24 V, montata in grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati, conform cerintelor normativului I7/2011 cu modificarile si completarile ulterioare	BUC.	1.00				0.001
22	5556073 Tub PVC gofrat d=63 mm	M	100.00				0.030
23	5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN	BUC.	16.00				0.001
24	5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	100.00				0.001
25	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	100.00				0.001
26	5842727 PIULITA HEXAGONALA M12 ZN	BUC.	16.00				0.000
27	5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN	KG	0.13				0.000
28	5884024 SAIBA GROWER PENTRU M12 ZN	KG	0.07				0.000
29	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	1.00				0.001
30	5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5	KG	0.50				0.001
31	6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA	KWH.	1.60				0.000
32	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.51				2.508
33	6721309 Lampa emergenta fara marcaj, LED 3W, lumina rece, baterie Li-Ion 3.7V, 1000 mAh, IP20	BUC.	1.00				0.001
34	6721375 Centrala Rack - NET	BUC.	1.00				0.001
35	6742010 Corp de iluminat tip aplica de perete LED IP54 Pmax 20W, exterior	BUC.	1.00				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
36	7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu patru gauri (12,5mm)	BUC.	4.00				0.002
37	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	100.00				0.003
38	7395560 BANDA AVERTIZOARE	M	100.00				0.001
39	7500282 Aparat de iluminat, cu reflector dublu parabolic din tabla de aluminiu oglindata, tip FIPAD-05-2x58W sau similar-montaj orizontal suspendat pe tavan	BUC.	46.00				0.092
40	7504158 BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT BMPT 80 A	BUC.	1.00				0.005
T O T A L				RON			19.769
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861108 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			0.000
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861128 Constructii arhitectura-Hala existenta

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2005339 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S 2542	KG	137.94				0.138
2	2018918 Profile din aluminiu	M	58.30				0.058
3	2027123 Usi PVC 2 canat conf.tablou tamplarie	MP.	17.30				0.260
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	9.39				0.009
5	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	235.14				2.939
6	2100844 @GHIPS ADEZIV	KG	343.20				0.343
7	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	59.04				0.059
8	2100853 @PLACA RBI 12,5 MM	MP.	144.35				2.887
9	2450010 Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm	MP.	179.80				2.697
10	2450011 Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat	MP.	44.00				0.660
11	2450012 Panou perforat mare cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de 2 stele traditionale si cuvânt "PIATA" între ele	MP.	10.00				0.150
12	2450013 Panou perforat mare cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model cuvânt "CHISINEU-CRIS"	MP.	14.00				0.210
13	2450014 Montanti metalici verticali tip "C", dubli	M	550.00				2.750
14	2450015 Profile perimetrare de inchideret ip "C"	M	143.80				0.719
15	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	312.57				0.009
16	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	36.09				0.025
17	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.51				0.254
18	2936111 suruburi autofiletante	BUC.	5460.00				1.092
19	3250002 Scara de pisica ,metalica,vopsita inclusiv accesoriile de prindere h=3.60 m	BUC.	1.00				0.015
20	3260007 Panou de perete sandwich cu spuma poliuretana 10cm tip PUR (clasa de reactiva la foc D-s3 d0),cu finisaj microprofilat .i sistem de fixare ascuns	MP.	22.89				0.343
21	3271704 PROFIL AL CU PLASA DE COLT 100X100 MM 2,5 ML	M	41.20				0.000
22	3272163 TENCUIALA FINA MOSAIKPUTZ FEIN, DECORATIVA DIN MOZAIC DE PIATRA COLORATA PENTRU INTERIOR.	KG	32.68				0.033
23	3273516 PROFIL CORNIER MG ALUMINIU COLORAT 8 MM MG 8 ALB / MUREXIN	M	3.03				0.000
24	3273517 AMORSA - PENTRU TENCUIELI BAUMIT	KG	2.58				0.003
25	3273518 PROFIL CD60 0.6MM	M	745.60				0.000
26	3273519 PROFIL UD30 0.6MM	M	92.60				0.000
27	3273520 PIESA SUSPENDARE CD60	BUC.	537.00				0.000
28	3273521 TIJA 750 MM	BUC.	537.00				0.000
29	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	107.86				0.108
30	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	51.79				0.052
31	3700041 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 1,5X 20 OL37-1N	KG	8.74				0.009
32	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	1683.62				0.002
33	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	64.96				0.000
34	5801820 @DIBLU DN 6	BUC.	59.74				0.003
35	5842500 Suruburi SC-M125-VG16	BUC.	65.40				0.065
36	5842501 Suruburi SC-M175-VG19(12 mm)	BUC.	65.40				0.065
37	5842502 C-Brida TR32 Ral 9002	BUC.	43.60				0.044
38	5842503 CAPAC PLASTIC -RAL 9002	BUC.	130.80				0.131
39	5886746 NIT POP PANOURI TABLA	BUC.	1217.10				0.012
40	5893385 BOLT TORNADO FIXARE ASAMBLARE PANOU	BUC.	349.80				0.003
41	5893397 BOLT TORNADO K 6/20 OL50	BUC.	693.84				0.007

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
42	5901194 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS R1.2	KG	5.00				0.006
43	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	2.50				0.030
44	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	1.69				0.002
45	6100797 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703-80	KG	2.40				0.003
46	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	100.71				0.109
47	6109248 DILUANT 509 D.005-1 STAS 3123-80	KG	0.50				0.001
48	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.19				0.188
49	6307229 @PROFIL UW 30	ML.	28.00				0.056
50	6307235 @PROFIL UW 75	ML.	28.87				0.087
51	6307236 @PROFIL CW 75	ML.	61.77				0.185
52	6307239 @TIJE DE SUSPENDARE L=500 MM	ML.	59.74				0.030
53	6307240 @PIESA DE SUSPENDARE	BUC.	924.74				0.462
54	6307241 @PIESA DE ANCORARE	BUC.	209.08				0.105
55	6307243 @IMBINARE LINIARA (PENTRU PROFILE)	BUC.	18.67				0.009
56	6307253 @PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	ML.	74.67				0.149
57	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	14.52				0.006
58	6312598 MATERIAL DE PRINDERE (CUIE, SCOABE, SARMA)	KG	13.79				0.014
59	6432552 Surub autofiletant 212 L=55 mm	BUC.	232.00				0.232
60	6607552 @BANDA GARNITURA B=30 MM	ML.	29.87				0.001
61	6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	46.91				0.003
62	6725800 Burlane din tabla vopsita	M	24.20				0.363
63	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	3.00				0.003
64	7308504 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO	BUC.	1043.64				0.010
65	7500317 PLASA DE PROTECTIE HD, FIR 2,8 MMMM,OCHIURI 45X45 MM	MP.	370.26				0.370
66	7500318 BANDA DE ETANSARE DIN PLUMB DE 3 MM GROSIME	M	92.60				0.093
	T O T A L			RON			18.672
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861148 Constructii rezistenta-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	88.98				0.090
2	2100903 Beton - C 25/30 (B400)	M.C.	74.59				179.021
3	2100910 BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)	M.C.	4.64				11.126
4	2600031 Procurare armatura BST 500C	KG	2962.40				2.962
5	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	29.62				0.030
6	5900696 ELECTROD SUD.O.L. S 1125/2 E43.2 D =2,00 MM INV R 1.2	KG	22.25				0.022
7	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	58.99				0.064
8	6106117 EMAIL ALB E.101-8 NTR 90-73	KG	22.24				0.024
9	6200341 HUILA DE FORJA	KG	88.98				0.089
10	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	1.02				0.001
11	6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	KG	1.56				0.002
12	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	35.59				0.000
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	7.86				7.860
14	6309771 CONFECTII METALICE SUDATE RCA -37 (CONSOLE)	KG	4449.00				4.449
15	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	829.47				0.008
16	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	1.37				0.001
	T O T A L			RON			205.750
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861208 Constructii arhitectura-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	37.95				0.038
2	2580010 TABLA FALTUITA ,SUPRAFATA NETEDA VOPSEA CU POLIURETAN STABIL UV	MP.	171.46				2.572
3	2602319 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX B 2000X500X 24MM S7461	KG	1.00				0.001
4	2701177 COAMA 2 PIESE ONDULE MARI 1097X270X 6 S 5936/2	BUC.	100.90				0.351
5	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	25.23				12.613
6	2905833 Banda de etansare	M	253.47				0.253
7	3271551 CONFECTIE METALICA DIN FIER FORJAT	MP.	22.44				0.561
8	3273522 OSB 3 12MM	MP.	1009.00				0.000
9	3600023 Tabla zincata vopsita in camp electrostatic	M	372.75				0.373
10	3640001 Tabla protectie perete fronton	M	30.00				0.450
11	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	291.04				0.291
12	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	206.25				0.206
13	3642732 TABLA ZINCATA S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N CAL.1	KG	353.15				0.353
14	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	40.42				0.040
15	5000343 Jgheab din tabla de otel galvanizata la cald si vopsita in capm electrostatic	M	165.00				0.165
16	5250000 Grinda 16/32cm	M.C.	10.20				24.480
17	5250001 Pane 16/28cm	M.C.	6.80				16.320
18	5250002 Arc 16/48cm, interax 600 m	M.C.	5.10				12.240
19	5250004 Arc 16/48cm, interax 305cm,	M.C.	0.85				2.040
20	5250005 Pane pe arc 12/16cm	M.C.	15.30				36.720
21	5250006 LUMINATOR PEXIGLASS FLEXIBIL CU STRUCTURA DE PRINDERE DIN ALUMINIU 105/305/04. CM	MP.	250.00				3.750
22	5250007 INVELITOARE DIN FOLE FLEXIBILA PVC 0.4 MM INCLUSIV ACCESORIILE DE FIXARE	MP.	1109.90				1.110
23	5838567 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 100 S 1455	KG	38.25				0.044
24	5840948 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922 OL37 A M 10	KG	15.30				0.018
25	5881289 SAIBA M 14	BUC.	2500.00				0.025
26	5882178 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 S 5200	KG	1.91				0.002
27	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	453.59				0.526
28	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	6.41				0.007
29	5901194 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS R1.2	KG	1.32				0.002
30	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	11.92				0.012
31	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	8.25				0.008
32	6000109 CLEME MOBILE DIN INOX	BUC.	596.40				0.596
33	6000110 CLEME FIXE DIN INOX	BUC.	298.20				0.298
34	6001109 MEMBRANA ANTICONDENS CU COVOR DE VENTILATIE	MP.	161.03				0.161
35	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	214.30				0.231
36	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	1.54				0.002
37	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	247.50				0.176
38	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	133.88				0.155
39	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGIULARE)	BUC.	81.60				0.034
40	6312340 ACCESORII METALICE ZINCATE MONTARE PLACI TABLA ONDULATA	KG	428.33				0.497

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
41	6426878 PLACI ONDULATE MARI AZBOCIMENT INVELITOARE 6MM PREFABRICATE BAREM/MP SUPRDES	MP.	1695.12				28.478
42	6621492 BANDA POROASA DIN CAUCIUC PENTRU ETANSARE	KG	1.75				0.002
43	6718984 DISTANTIER PENTRU POZITIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MASE PLASTICE PENTRU PLACI	BUC.	1000.00				0.010
44	6719809 RONDELA CU GULER SI CAPAC DIN POLIETILENA	BUC.	6536.00				0.065
45	6725800 Burlane din tabla vopsita	M	136.00				2.040
46	7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE	ORA	52.47				0.001
	T O T A L			RON			148.319
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219015 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.40				0.000
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.69				0.003
3	2440474 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540	BUC.	4.04				0.023
4	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066	BUC.	3.03				0.036
5	2451241 PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383	BUC.	1.01				0.009
6	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	3.03				0.053
7	2453768 PORTHIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1	BUC.	5.60				0.008
8	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	4.04				0.034
9	2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042	BUC.	4.04				0.017
10	2947817 Capac vas WC pt. persoane cu dizabilitati	BUC.	1.00				0.010
11	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	52.00				0.003
12	3272167 LAVOAR LALEA PT PERSOANE CU DIZABILITATI, L.62XA.51CM	BUC.	1.00				0.012
13	3272395 SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50	BUC.	10.00				0.002
14	3336383 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	2.00				0.002
15	3370002 Robinet pisoar 1/2" cu temporizar e	BUC.	1.00				0.001
16	3370217 Vas de closet din portelan cu iesire verticala, special pt . persoanele cu dizabilitati	BUC.	1.01				0.045
17	3434305 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-IN LT= 20 X 5	KG	1.50				0.002
18	3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.39				0.000
19	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.03				0.000
20	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	16.00				0.000
21	4201121 PORTHIRTIE DIN FONTA EMAILATA CAL.1	BUC.	3.00				0.005
22	4201406 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"" FLEXIBIL STEA+MANETA S8732	BUC.	4.00				0.012
23	4201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8"""" CLOPOT MASCAT S 261	BUC.	1.00				0.000
24	4201925 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8"""" SEMIINALTIME 2 S2377	BUC.	3.00				0.001
25	4201937 ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8"""" SEMIINALTIME 3 S2377	BUC.	4.00				0.001
26	4201949 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8"""" INALTIME S2377	BUC.	1.00				0.000
27	4203155 SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448	BUC.	1.00				0.001
28	4203178 @SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4 COD 41012030	BUC.	4.00				0.005
29	4203272 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUC.	3.00				0.005
30	4203296 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA RACORD S9610	BUC.	1.00				0.000
31	4203557 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343	BUC.	2.00				0.004
32	4203894 DISPOZITIV DESCARCARE VAS WC (MINER AMINOPLAST SI LANT SI GHIDAJ SI TIJA)	BUC.	1.00				0.000
33	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	6.00				0.000
34	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	8.00				0.000
35	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	32.00				0.000
36	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	6.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
37	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.14				0.000
38	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.20				0.000
39	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.05				0.000
40	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.48				0.001
41	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.009
42	6621337 SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	BUC.	10.00				0.000
43	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01				0.000
44	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.03				0.000
45	6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG	0.20				0.000
46	6700248 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	2.00				0.000
47	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	1.50				0.002
48	6715542 @RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA	BUC.	4.00				0.005
49	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC.	3.00				0.004
50	6720298 REZERVOR WC DIN MASE TERMOPLASTIC E CU TOATE PIESELE	BUC.	1.01				0.002
51	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.06				0.000
52	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.04				0.000
53	7346207 STEARINA	KG	0.04				0.000
	T O T A L			RON			0.320
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219018 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	9.92				0.010
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.04				0.052
3	3271370 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1	BUC.	5.00				0.000
4	3271761 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.20MM	BUC.	21.00				0.001
5	3271762 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.25MM	BUC.	2.00				0.000
6	3271763 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.32MM	BUC.	2.00				0.000
7	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	5.00				0.025
8	3272567 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1	BUC.	3.00				0.000
9	3272568 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1	BUC.	24.00				0.002
10	3273220 Boiler 30 litri - procurare	BUC.	3.00				0.030
11	4202462 ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.001
12	4202474 ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	8.00				0.002
13	4202498 ROBINET TRECERE FONTA 1 1/4" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.002
14	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.03				0.032
15	6705818 Teava PPR 20 mm + Izolatie K-Flex	M	49.00				0.010
16	6705819 Teava PPR 25 mm + Izolatie K-Flex	M	6.00				0.002
17	6705820 Teava PPR 32 mm + Izolatie K-Flex	M	8.00				0.002
18	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	8.00				0.002
19	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.03				0.000
	T O T A L			RON			0.173
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219021 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Rețele interioare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3271377 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50MM	BUC.	12.00				0.004
2	3271380 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110MM	BUC.	8.00				0.004
3	3271381 RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45	BUC.	4.00				0.003
4	3271382 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D. 110X50MM	BUC.	3.00				0.001
5	3272043 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.110MM L1000MM	M	6.00				0.005
6	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	5.00				0.025
7	3272174 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.32MM L1000MM	M	12.00				0.002
8	3272176 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.50MM L1000MM	M	12.00				0.005
9	3272574 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM	BUC.	4.00				0.000
10	3272659 RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50X50MM	BUC.	2.00				0.000
11	3273208 Cot PP la 90 grade D = 32 mm	BUC.	10.00				0.001
12	3273212 Reductie excentrica pp d. 50/32	BUC.	5.00				0.001
13	3273214 Reductie excentrica pp d.110/50	BUC.	2.00				0.000
14	3331125 Racord flexibil pentru iesire vas WC	BUC.	3.00				0.001
15	3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1N	KG	0.49				0.000
16	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.02				0.000
17	4113582 CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67	BUC.	3.00				0.002
18	4204082 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"	BUC.	7.00				0.001
19	4204109 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"	BUC.	7.00				0.002
20	4204135 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"	BUC.	4.00				0.002
21	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	18.00				0.000
22	5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	KG	0.02				0.000
23	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	18.00				0.000
24	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	2.55				0.000
25	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.22				0.000
26	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.07				0.000
27	6715505 @PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD 62516007	BUC.	3.00				0.002
28	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	7.00				0.001
29	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.11				0.000
30	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	18.00				0.001
31	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.04				0.000
32	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.11				0.000
33	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.11				0.000
34	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	1.21				0.001
35	7345967 SOLUTIE UNGUENTA	KG	1.48				0.001
36	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			0.069
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219023 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la exterior

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	31.77				42.896
2	3271638 Camin apometru echipat cu contor de apa, clapeta de sens si robineti de izolare	BUC.	1.00				0.080
3	3271971 Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox (rola de 250 ml)	M	122.00				0.001
4	4358204 Teava polietilena de inalta densitate (PEHD) pentru alimentare cu apa rece PN10 SDR 17, Dn=32 mm	M	102.00				0.041
5	4358205 Teava polietilena de inalta densitate (PEHD) pentru alimentare cu apa rece PN10 SDR 17, Dn=40 mm	M	20.00				0.010
6	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.40				2.400
7	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
T O T A L				RON			45.428
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219024 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele exterioare

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	27.67				37.361
2	3271393 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=110X3.2 1 M	M	22.00				0.022
3	3271395 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=160X4.0 3 M	M	28.00				0.042
4	3271995 BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5 CM X 0,17 MM	M	50.00				0.001
5	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.22				0.000
6	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	35.36				0.001
7	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	4.20				0.005
8	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	1.00				0.001
9	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.60				2.600
10	6712260 @COT PVC-U 45 GR DN 110 COD KGB110X45	BUC.	14.00				0.005
11	6712289 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 160 NII 2167	BUC.	6.00				0.006
12	6712863 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167	BUC.	3.00				0.002
13	6713491 MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167	BUC.	3.00				0.001
14	6715401 DOP DIN PVC TIP U D=110 MM NII 2167	BUC.	6.00				0.002
15	6715425 DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167	BUC.	3.00				0.002
16	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.85				0.001
17	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.99				0.002
18	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	1.75				0.002
19	7330595 MUFE DUBLE PVC TIP U D=160 MM NII 2167	BUC.	3.00				0.002
20	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
21	7740217 Camin menajer din material plastic	BUC.	3.00				0.075
	T O T A L			RON			40.133
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219025 Canalizare pluviala

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	71.75				96.863
2	3270001 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=315X7.7 1 M	M	76.00				0.152
3	3271995 BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5 CM X 0,17 MM	M	134.00				0.001
4	3272431 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=200X4.9 1 M	M	58.00				0.000
5	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	4.80				4.800
6	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
7	7500160 Element de baza camin Dn1000 H=1000	BUC.	7.00				8.260
8	7500162 Cap tronconic camin Dn 1000 H=500	BUC.	7.00				3.262
9	7500163 Placa de acoperire camin Dn 1000 H=200	BUC.	7.00				3.024
10	7500164 Capac rotund din fonta ductila	BUC.	7.00				0.378
	T O T A L			RON			116.740
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L 100

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2027802 Rigola tip BGU-Z universala 200, Nr. 0, cu rama din fonta cu panta inglobata	BUC.	128.50				0.129
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	292.80				0.296
3	2100897 BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200) CU 382 KG CIMENT	M.C.	13.61				32.659
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	8.52				14.487
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.88				1.186
6	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.07				0.042
7	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.02				0.008
8	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.05				0.025
9	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.21				0.167
10	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	2.32				0.053
11	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	2.74				0.003
12	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	1.46				0.002
13	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.51				1.508
14	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	1.64				1.643
15	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	1.62				0.002
16	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M \$	BUC.	0.13				0.005
17	7315789 DECOFROL	KG	5.79				0.006
	T O T A L			RON			52.219
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861318 Suprastructura beton elicopterizat

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	5.01				0.005
2	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	2.01				0.002
3	2100899 BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/B330) CU 398 KG CIMENT	M.C.	181.50				435.600
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	329.06				559.404
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	68.62				92.634
6	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	15.35				23.026
7	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	191.13				286.700
8	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	68.20				0.068
9	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	101.30				0.111
10	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	59.18				0.103
11	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.02				0.007
12	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	4.01				0.005
13	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	7.02				0.008
14	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	13.04				0.016
15	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	4.01				0.005
16	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	198.07				198.070
17	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	18.05				0.018
18	7315789 DECOFROL	KG	11.03				0.012
	T O T A L			RON			1595.795
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861348 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.15				0.153
	T O T A L			RON			0.153
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861328 Constructii arhitectura-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	MP.	72.93				0.011
2	2012569 Profil picurator cu lacrimar ascuns cu plasa din fibre de sticla	M	3.90				0.004
3	2019306 Mortar adeziv difuz NOBalan (lipire)	KG	99.00				0.099
4	2019309 Plasa fibra sticla 165 g/ mp	MP.	24.20				0.266
5	2019443 Tencuiala structurata HASIT 710 LITHIN Rillenputz	KG	19.50				0.019
6	2019446 Grund HASIT Putzgrund	L	0.58				0.001
7	2027124 Usi PVC de exterior	MP.	2.40				0.036
8	2029143 Profil de colt cu plasa Al L=2.5 m	M	15.80				0.047
9	2031152 Geotextil tesut (rol de separare, drenare si filtrare) Rez. la tractiune min. 16 kN/m	MP.	78.06				0.062
10	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	4.22				0.004
11	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	220.62				0.223
12	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	103.20				0.104
13	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.90				0.001
14	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.25				0.356
15	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	72.81				0.073
16	2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	331.50				0.332
17	2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	KG	198.90				0.199
18	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	1.38				3.335
19	2101199 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 50 - T	M.C.	3.22				6.768
20	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	1.61				2.580
21	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	1.23				1.659
22	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.34				0.457
23	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.28				0.377
24	2400260 @FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM. LIBRA-B	MP.	107.52				1.720
25	2450001 Rigola Hydro BG tip BGF-Z din beton vibro presat 1000x 210x 100 mm	M	5.46				0.082
26	2450010 Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15 mm	MP.	11.90				0.178
27	2450011 Panouri perforate cu orificii rotunde 10mm, pas 15mm, cu model de stea traditonala incorporat	MP.	8.00				0.120
28	2450014 Montanti metalici verticali tip "C", dubli	M	46.20				0.231
29	2450015 Profile perimetrare de inchideret ip "C"	M	46.40				0.232
30	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	39.38				0.043
31	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	82.88				0.091
32	2600050 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618	KG	273.70				0.301
33	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	1.40				0.002
34	2600983 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130CMX10M S 138	MP.	66.19				0.129
35	2601173 @MEMBRANA HIDROIZOLANTA TERMOSUDABILA HYRENE TS	MP.	65.01				0.249

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
36	2601767 IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA IA 600 100CM 20M S7916	MP.	56.11				0.112
37	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.	0.56				0.013
38	2602811 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 20 MM CANT NETED	MP.	9.09				0.005
39	2602841 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM CANT NETED	MP.	12.83				0.018
40	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	4.41				0.004
41	2640000 USI INTERIOARE DIN PVC	MP.	14.70				0.220
42	2660000 Membrana cu cramioane protectie fundatie, Drain 400 g/mp	MP.	46.20				0.046
43	2800052 BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650 PALETS10833	M.C.	17.06				13.309
44	2800064 BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650 VRAC S10833	M.C.	4.20				3.277
45	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.03				0.028
46	2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.	0.00				0.002
47	2905821 Adeziv(Mortar spaclu)	KG	220.30				0.220
48	2905822 Plasa de armare din fibra de sticla 160g/mp	MP.	27.30				0.027
49	2905823 Dibluri PVC 90mm grosime	BUC.	132.00				0.132
50	2905824 Grund pentru amorsare	KG	58.48				0.058
51	2954462 Placi polistiren extrudat grosime 100 mm	MP.	37.88				0.038
52	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	115.06				0.115
53	3250000 Scara de pisica ,metalica,vopsita inclusiv accesoriile de prindere h=3.20 m	BUC.	1.00				0.015
54	3271528 POLISTIREN EXPANDAT - POLISTIREN 30 KG/M3 10 CM BAX 2,5M2	MP.	66.30				0.000
55	3271698 SAPA S400 0-4 II BM (S-V) 32.5R	M.C.	6.50				0.000
56	3272402 PLASA SUDATA D= 4 X 100 X 100 (6 X 2 M)	BUC.	4.00				0.000
57	3272772 BURLAN LINDAB AJUSTAT D=87 MM	M	12.20				0.000
58	3273002 PROFIL DE LEGATURA PVC CU PLASA PENTRU FERESTRE SI USI	M	44.90				0.013
59	3273377 PROFIL COLTAR PVC CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA	M	25.90				0.000
60	3273494 POLISTIREN EXTRUDAT APLAXFOAM XPS -RF FN/NF 100 MM	MP.	31.20				0.468
61	3273496 ADEZIV GRESIE SI FAIANTA - BFK 03 BAUMIT	KG	156.00				0.156
62	3273513 MEMBRANA BITUMINOASA ARTEC VA4,5 0 C CU ARDEZIE 5 KG/M2 - SUL 10M2	MP.	96.60				0.000
63	3273514 POLISTIREN EXTRUDAT BRIOTHERM 100MM	MP.	22.44				0.000
64	3273515 LATEX PENTRU MORTARE PE BAZA DE CIMENT, PLANICRETE	KG	472.32				0.472
65	3416202 FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET LAMINAT, GROSIME 2 MM	MP.	62.40				0.062
66	3416228 TENCUALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 2,0 MM	KG	8.84				0.009
67	3416232 TENCUALA DECORATIVA MINERALA 2,0 MM	KG	264.86				0.265
68	3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	KG	1.84				0.002
69	3549026 GLAFURI DIN ALUMINIU PT FERESTRE	ML.	2.80				0.003
70	3640000 Tabla atic	M	36.50				0.547
71	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	17.08				0.017
72	3647172 TABLA INOX NTR341 1 X1000X2000 10TIMONICR175(W4571)	KG	28.80				0.029
73	3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	KG	0.89				0.001
74	4202943 SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IESIRE VERTICALA 1RACORD D50 S3690	BUC.	6.00				0.036
75	4203909 RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1 D 100 S 2742	BUC.	2.00				0.030
76	5002289 Folie din PVC	MP.	78.74				0.079
77	5005119 POLISTIREN EXP ARCO 3 CM EPS 70 8 MP/PACHET	MP.	3.47				0.017
78	5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.21				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
79	5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.23				0.000
80	5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.59				0.000
81	5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.24				0.000
82	5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.21				0.000
83	5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.59				0.000
84	5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	BUC.	11.20				0.000
85	5835254 SURUB CAP SEMINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7	BUC.	0.26				0.000
86	5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451	BUC.	68.10				0.001
87	5886746 NIT POP PANOURI TABLA	BUC.	69.65				0.001
88	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	1.43				0.002
89	5893397 BOLT TORNADO K 6/20 OL50	BUC.	55.72				0.001
90	5901194 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS R1.2	KG	5.00				0.006
91	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	2.50				0.030
92	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	2.26				0.002
93	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	0.73				0.001
94	6100797 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703-80	KG	2.40				0.003
95	6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78	KG	150.08				0.165
96	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	2.94				0.003
97	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	29.32				0.032
98	6109248 DILUANT 509 D.005-1 STAS 3123-80	KG	0.50				0.001
99	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	KG	3.12				0.004
100	6110540 FIXATOR PT CONSOLID SI IZOLARE STRAT SUPORT	KG	24.96				0.025
101	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	36.09				0.033
102	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	2.20				0.003
103	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	KG	149.84				0.165
104	6200987 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 2 STAS 54	KG	6.01				0.007
105	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	3.37				3.366
106	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.006
107	6307002 Gresie antiderapanta pentru exterior	MP.	37.68				0.038
108	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	7.32				0.003
109	6320008 Ferestre exterioare din profile PVC si geam termopan ,3 straturi	MP.	2.80				0.042
110	6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM.	BUC.	397.80				0.020
111	6719275 DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75	BUC.	68.10				0.001
112	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.62				0.001
113	7307055 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65	KG	0.59				0.001
114	7307067 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65	KG	1.30				0.001
115	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	3.00				0.003
116	7308504 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO	BUC.	55.72				0.001
117	7318706 DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PT PLACAJE MODEL M1	BUC.	2160.00				0.065
118	7330002 MINIU DE PLUMB	KG	0.05				0.000
119	7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME	MP.	0.16				0.000
120	7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96	KG	6.42				0.006
121	7344211 SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	KG	0.62				0.001
122	7500316 POLISTIREN EXTRUDAT DE 15 CM GROS.	MP.	37.88				0.019

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			44.295
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861338 Constructii rezistenta-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	1.44				0.001
2	2002349 PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/BUC) OL 37-1N	KG	144.00				0.144
3	2100903 Beton - C 25/30 (B400)	M.C.	18.14				43.546
4	2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/ B 330)	M.C.	18.14				43.546
5	2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	M.C.	19.66				31.464
6	2600031 Procurare armatura BST 500C	KG	1202.00				1.202
7	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.04				0.022
8	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.06				0.029
9	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.06				0.032
10	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	7.50				0.112
11	3273513 MEMBRANA BITUMINOASA ARTEC VA4,5 0 C CU ARDEZIE 5 KG/M2 - SUL 10M2	MP.	48.30				0.000
12	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	12.16				0.012
13	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	9.00				0.001
14	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	9.00				0.000
15	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.15				0.000
16	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.90				0.003
17	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	KG	1.90				0.002
18	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	12.48				0.014
19	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	3.48				3.480
20	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	5.90				5.900
21	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	1.05				0.001
22	6716845 FOLIE PLASTICA NATUR POLICLORURA VINIL G= 0,15 MM S 8737	KG	12.54				0.013
23	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	379.76				0.004
24	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.38				0.000
25	7344211 SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	KG	0.38				0.000
	T O T A L			RON			129.529
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861358 Suprastructura beton striat

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	1.57				0.002
2	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	0.63				0.001
3	2100899 BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/B330) CU 398 KG CIMENT	M.C.	57.05				136.920
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	103.04				175.176
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	21.51				29.032
6	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	4.81				7.215
7	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	59.89				89.839
8	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	21.38				0.021
9	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	31.76				0.035
10	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	18.55				0.032
11	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.01				0.002
12	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	1.26				0.001
13	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	2.20				0.003
14	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	4.09				0.005
15	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	1.26				0.002
16	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	61.78				61.778
17	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	5.66				0.006
18	7315789 DECOFROL	KG	3.46				0.004
	T O T A L			RON			500.074
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219011 Instalatii termice - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3271787 TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/2", 12.7 MM, IN COLAC	M	42.00				0.013
2	5840297 PIULITA OLANDEZA,ALAMA,TIP B PENTRU TEVI CUPRU CU DN 18	BUC.	42.00				0.006
3	7322835 FREON	KG	1.60				0.014
4	7335844 RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PENTRU TEVI CUPRU CU DN 16	BUC.	12.60				0.006
5	7355727 TEU RACORDARE ALAMA 18X1	BUC.	4.20				0.001
6	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA PRET MATERIAL LEI	LEI.					0.000
7	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
	T O T A L			RON			0.039
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219013 Instalatii termice - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3271787 TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/2", 12.7 MM, IN COLAC	M	12.00				0.004
2	3272881 APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU	BUC.	2.00				0.030
3	5840297 PIULITA OLANDEZA,ALAMA,TIP B PENTRU TEVI CUPRU CU DN 18	BUC.	12.00				0.002
4	7322835 FREON	KG	0.80				0.007
5	7335844 RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PENTRU TEVI CUPRU CU DN 16	BUC.	3.60				0.002
6	7355727 TEU RACORDARE ALAMA 18X1	BUC.	1.20				0.000
7	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA PRET MATERIAL LEI	LEI.					0.000
8	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
9	7740104 Convectoelectric 1 kW	BUC.	2.00				0.002
T O T A L				RON			0.046
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219014 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.20				0.000
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.72				0.002
3	2440474 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540	BUC.	2.02				0.012
4	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066	BUC.	2.02				0.024
5	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	2.02				0.035
6	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	2.02				0.017
7	2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042	BUC.	2.02				0.008
8	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	32.00				0.002
9	3272395 SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50	BUC.	6.00				0.001
10	3336383 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	1.00				0.001
11	3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.22				0.000
12	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.02				0.000
13	4200359 SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU	BUC.	2.02				0.022
14	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	8.00				0.000
15	4201121 PORTHIRTIE DIN FONTA EMAILATA CAL.1	BUC.	2.00				0.003
16	4201406 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" FLEXIBIL STEA+MANETA S8732	BUC.	2.00				0.006
17	4201925 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8" SEMIINALTIME 2 S2377	BUC.	2.00				0.001
18	4201937 ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377	BUC.	2.00				0.001
19	4203178 @SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4 COD 41012030	BUC.	2.00				0.002
20	4203272 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUC.	2.00				0.003
21	4203557 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343	BUC.	4.00				0.008
22	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
23	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	4.00				0.000
24	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	28.00				0.000
25	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
26	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.07				0.000
27	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.10				0.000
28	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.03				0.000
29	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.24				0.000
30	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.006
31	6621337 SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	BUC.	12.00				0.000
32	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01				0.000
33	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.01				0.000
34	6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG	0.10				0.000
35	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	1.00				0.001
36	6715542 @RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA	BUC.	2.00				0.003
37	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC.	2.00				0.003
38	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.03				0.000
39	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	7336204 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"	BUC.	4.00				0.009
41	7346207 STEARINA	KG	0.02				0.000
	T O T A L			RON			0.171
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219016 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.20				0.000
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.72				0.002
3	2440474 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540	BUC.	2.02				0.012
4	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066	BUC.	2.02				0.024
5	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	2.02				0.035
6	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	2.02				0.017
7	2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042	BUC.	2.02				0.008
8	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	32.00				0.002
9	3272395 SET RACORD FLEXIBIL 3/8" - 3/8" L50	BUC.	6.00				0.001
10	3336383 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	1.00				0.001
11	3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.22				0.000
12	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.02				0.000
13	4200359 SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU	BUC.	2.02				0.022
14	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	8.00				0.000
15	4201121 PORTHIRTIE DIN FONTA EMAILATA CAL.1	BUC.	2.00				0.003
16	4201406 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" FLEXIBIL STEA+MANETA S8732	BUC.	2.00				0.006
17	4201925 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8" SEMIINALTIME 2 S2377	BUC.	2.00				0.001
18	4201937 ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377	BUC.	2.00				0.001
19	4203178 @SIFON CU ROZETA SI VENTIL SCURG DN1"1/4 COD 41012030	BUC.	2.00				0.002
20	4203272 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUC.	2.00				0.003
21	4203557 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343	BUC.	4.00				0.008
22	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
23	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	4.00				0.000
24	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	28.00				0.000
25	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
26	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.07				0.000
27	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.10				0.000
28	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.03				0.000
29	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.24				0.000
30	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.006
31	6621337 SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	BUC.	12.00				0.000
32	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01				0.000
33	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.01				0.000
34	6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG	0.10				0.000
35	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	1.00				0.001
36	6715542 @RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA	BUC.	2.00				0.003
37	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC.	2.00				0.003
38	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.03				0.000
39	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	7336204 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"	BUC.	4.00				0.009
41	7346207 STEARINA	KG	0.02				0.000
	T O T A L			RON			0.171
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219017 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	8.37				0.008
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.03				0.044
3	3271370 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1	BUC.	4.00				0.000
4	3271761 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.20MM	BUC.	6.00				0.000
5	3271762 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.25MM	BUC.	2.00				0.000
6	3271763 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.32MM	BUC.	2.00				0.000
7	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	4.00				0.020
8	3272567 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1	BUC.	5.00				0.001
9	3272568 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1	BUC.	18.00				0.002
10	3273220 Boiler 30 litri - procurare	BUC.	1.00				0.010
11	4202462 ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.001
12	4202474 ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	4.00				0.001
13	4202486 ROBINET TRECERE FONTA 1" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.001
14	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.03				0.027
15	6705818 Teava PPR 20 mm + Izolatie K-Flex	M	34.00				0.007
16	6705819 Teava PPR 25 mm + Izolatie K-Flex	M	8.00				0.002
17	6705820 Teava PPR 32 mm + Izolatie K-Flex	M	7.00				0.002
18	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	7.00				0.001
T O T A L				RON			0.127
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219019 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar containere prep.

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	8.37				0.008
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.03				0.044
3	3271370 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 32X1	BUC.	4.00				0.000
4	3271761 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.20MM	BUC.	12.00				0.001
5	3271762 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.25MM	BUC.	2.00				0.000
6	3271763 COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.32MM	BUC.	2.00				0.000
7	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	4.00				0.020
8	3272567 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 25X1	BUC.	5.00				0.001
9	3272568 COLIER DIN PLASTIC PENTRU TEAVA PPR 20X1	BUC.	18.00				0.002
10	3273220 Boiler 30 litri - procurare	BUC.	1.00				0.010
11	4202462 ROBINET TRECERE FONTA 3/4" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.001
12	4202474 ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	4.00				0.001
13	4202486 ROBINET TRECERE FONTA 1" A VENTIL+MUFA PN10 S6480	BUC.	2.00				0.001
14	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.03				0.027
15	6705818 Teava PPR 20 mm + Izolatie K-Flex	M	34.00				0.007
16	6705819 Teava PPR 25 mm + Izolatie K-Flex	M	8.00				0.002
17	6705820 Teava PPR 32 mm + Izolatie K-Flex	M	7.00				0.002
18	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	7.00				0.001
T O T A L				RON			0.128
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219020 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3271377 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50MM	BUC.	12.00				0.004
2	3271380 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110MM	BUC.	6.00				0.003
3	3271381 RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45	BUC.	2.00				0.002
4	3271382 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D. 110X50MM	BUC.	2.00				0.001
5	3272043 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.110MM L1000MM	M	6.00				0.005
6	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	4.00				0.020
7	3272174 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.32MM L1000MM	M	6.00				0.001
8	3272176 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.50MM L1000MM	M	14.00				0.006
9	3272574 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM	BUC.	2.00				0.000
10	3273208 Cot PP la 90 grade D = 32 mm	BUC.	8.00				0.001
11	3273214 Reductie excentrica pp d.110/50	BUC.	2.00				0.000
12	3331125 Racord flexibil pentru iesire vas WC	BUC.	2.00				0.001
13	3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1N	KG	0.33				0.000
14	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.01				0.000
15	4113582 CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67	BUC.	2.00				0.002
16	4204082 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"	BUC.	4.00				0.001
17	4204109 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"	BUC.	8.00				0.002
18	4204135 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"	BUC.	4.00				0.002
19	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	16.00				0.000
20	5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	KG	0.01				0.000
21	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	16.00				0.000
22	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	1.70				0.000
23	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.15				0.000
24	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.05				0.000
25	6715505 @PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD 62516007	BUC.	2.00				0.002
26	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	6.00				0.001
27	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.10				0.000
28	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	16.00				0.000
29	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.03				0.000
30	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.07				0.000
31	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.07				0.000
32	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	0.86				0.001
33	7345967 SOLUTIE UNGUENTA	KG	1.01				0.001
34	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
T O T A L				RON			0.056
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219022 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Rețele interioare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3271377 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50MM	BUC.	12.00				0.004
2	3271380 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110MM	BUC.	6.00				0.003
3	3271381 RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 110 45	BUC.	2.00				0.002
4	3271382 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D. 110X50MM	BUC.	2.00				0.001
5	3272043 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.110MM L1000MM	M	6.00				0.005
6	3272132 Sistem de fixare a conductelor	M	4.00				0.020
7	3272174 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.32MM L1000MM	M	6.00				0.001
8	3272176 TUB POLIPROPILENA CU MUFA/ GARNITURA PT CANALIZARE D.50MM L1000MM	M	14.00				0.006
9	3272574 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50X32MM	BUC.	2.00				0.000
10	3273208 Cot PP la 90 grade D = 32 mm	BUC.	8.00				0.001
11	3273214 Reductie excentrica pp d.110/50	BUC.	2.00				0.000
12	3331125 Racord flexibil pentru iesire vas WC	BUC.	3.00				0.001
13	3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1N	KG	0.33				0.000
14	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.01				0.000
15	4113582 CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67	BUC.	2.00				0.002
16	4204082 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"	BUC.	4.00				0.001
17	4204109 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"	BUC.	8.00				0.002
18	4204135 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"	BUC.	4.00				0.002
19	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	16.00				0.000
20	5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	KG	0.01				0.000
21	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	16.00				0.000
22	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	1.70				0.000
23	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.15				0.000
24	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.05				0.000
25	6715505 @PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD 62516007	BUC.	2.00				0.002
26	7306492 @BARA FILETATA M 10 L=100 PT PCT FIX COD 62408001	BUC.	6.00				0.001
27	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.10				0.000
28	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	16.00				0.000
29	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.03				0.000
30	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.07				0.000
31	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.07				0.000
32	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	0.88				0.001
33	7345967 SOLUTIE UNGUENTA	KG	1.05				0.001
34	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
T O T A L				RON			0.056
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861408 Infrastructura

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	512.07				870.511
2	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	524.61				524.609
	T O T A L			RON			1395.120
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861418 Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	271.60				0.274
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.23				0.326
3	2100898 BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/B250) CU 390 KG CIMENT	M.C.	180.43				433.037
4	2101199 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 50 - T	M.C.	4.46				9.370
5	2120207 Plasa bordurata gard	MP.	185.00				0.657
6	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	1.36				1.833
7	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.13				0.080
8	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.40				0.200
9	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.57				0.284
10	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	41.02				0.615
11	3272874 TEAVA PATRATA 40X40X3 MM	M	120.00				0.000
12	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	189.30				0.017
13	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	189.30				0.002
14	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	3.16				0.004
15	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	16.89				0.020
16	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	6.50				0.007
17	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	4.22				0.005
18	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.75				0.001
19	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	75.72				0.088
20	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	22.64				22.644
21	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	3.89				0.005
22	6350003 Teava rectangulara 20x30	M	120.00				0.132
23	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
	T O T A L			RON			469.600
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219026 Instalatii electrice

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	926.640			
2	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	304.150			
3	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	32.860			
4	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	43.160			
5	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	15.200			
6	205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	5.880			
7	207 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII	1.560			
8	227 SUDOR ELECTRIC	215.492			
9	299 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI	0.550			
	T O T A L	1545.492	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861108 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	19.159			
2	109 FAIANTAR	163.478			
3	116 INSTALATOR SANITAR	5.400			
4	131 TINICHIGIU SANT.	25.137			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1070.723			
6	601 TIMPLAR	23.772			
7	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	173.680			
	T O T A L	1481.349	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861128 Constructii arhitectura-Hala existenta

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	10.034			
2	111 FIERAR BETON	61.710			
3	118 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	4.630			
4	121 IPSOSAR	85.339			
5	123 IZOLATOR TERMIC	6.450			
6	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	69.708			
7	131 TINICHIGIU SANT.	44.935			
8	133 ZUGRAV VOPSITOR	82.024			
9	134 ZIDAR	20.760			
10	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	99.001			
11	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	258.859			
12	268 MONTATOR C-TII METALICE	94.804			
13	399 MUNCITOR DESERVIRE	0.450			
14	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.346			
15	2227 SUDOR ELECTRIC-B	1.211			
	T O T A L	840.260	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861148 Constructii rezistenta-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	99.214			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	12.116			
3	111 FIERAR BETON	100.942			
4	196 SAPATOR	51.410			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	229.545			
6	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	622.860			
7	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	7.474			
8	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL	18.985			
9	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	12.222			
	T O T A L	1154.768	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861208 Constructii arhitectura-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	2659.584			
2	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	116.298			
3	131 TINICHIGIU SANT.	265.750			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	118.030			
5	2214 LACATUS CONSTR. METAL-B	38.500			
	T O T A L	3198.162	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219015 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	66.650			
	T O T A L	66.650	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219018 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	67.600			
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	17.460			
	T O T A L	85.060	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219021 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	24.564			
	T O T A L	24.564	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219023 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la exterior

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	9.690			
2	116 INSTALATOR SANITAR	8.540			
3	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	48.980			
4	196 SAPATOR	22.326			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	53.717			
	T O T A L	143.253	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219024 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele exterioare

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	67.750			
2	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	47.190			
3	196 SAPATOR	17.870			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	55.900			
	T O T A L	188.710	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219025 Canalizare pluviala

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	10.570			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	33.880			
3	116 INSTALATOR SANITAR	32.160			
4	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	13.860			
5	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	48.000			
6	134 ZIDAR	22.960			
7	196 SAPATOR	46.452			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	103.200			
9	250 MONTATOR CONDUCTE	247.160			
	T O T A L	558.242	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L 100

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	15.525			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	59.995			
3	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	24.669			
4	128 PAVATOR	7.499			
5	134 ZIDAR	33.433			
6	196 SAPATOR	47.859			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	38.033			
	T O T A L	227.015	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861318 Suprastructura beton elicopterizat

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	16.178			
2	102 BETONIST	626.133			
3	113 FINISOR TERASAMENTE	57.109			
4	128 PAVATOR	562.614			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	70.493			
6	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	74.235			
	T O T A L	1406.763	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861348 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	118.657			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	8.495			
3	116 INSTALATOR SANITAR	2.160			
4	128 PAVATOR	53.844			
5	131 TINICHIGIU SANT.	6.552			
6	134 ZIDAR	112.761			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	139.915			
8	601 TIMPLAR	2.058			
	T O T A L	444.442	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861328 Constructii arhitectura-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	106 DRENOR CANALIST	1.125			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	33.030			
3	109 FAIANTAR	289.632			
4	111 FIERAR BETON	10.995			
5	116 INSTALATOR SANITAR	9.720			
6	118 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	4.630			
7	119 INSTALATOR VENTILATORIST	3.620			
8	122 IZOLATOR HIDROFUG	239.511			
9	123 IZOLATOR TERMIC	157.543			
10	124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	48.852			
11	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	4.648			
12	126 MOZAICAR	87.940			
13	128 PAVATOR	1.452			
14	131 TINICHIGIU SANT.	58.488			
15	133 ZUGRAV VOPSITOR	22.723			
16	134 ZIDAR	313.904			
17	196 SAPATOR	0.744			
18	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	217.796			
19	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	17.910			
20	268 MONTATOR C-TII METALICE	90.092			
21	499 MUNCITOR DESERVIRE	0.319			
22	601 TIMPLAR	0.896			
23	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.398			
24	2227 SUDOR ELECTRIC-B	1.365			
	T O T A L	1617.331	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861338 Constructii rezistenta-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	54.580			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	81.199			
3	111 FIERAR BETON	44.592			
4	122 IZOLATOR HIDROFUG	23.000			
5	124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	29.749			
6	128 PAVATOR	17.306			
7	196 SAPATOR	9.540			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	85.288			
9	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	7.308			
	T O T A L	352.563	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861358 Suprastructura beton striat

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	5.071			
2	102 BETONIST	196.274			
3	113 FINISOR TERASAMENTE	17.133			
4	128 PAVATOR	176.203			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	20.825			
6	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	22.271			
	T O T A L	437.777	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219011 Instalatii termice - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	117 INSTALATOR INCALZIRE	89.900			
2	118 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	76.613			
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.604			
4	225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	45.800			
	T O T A L	212.917	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219013 Instalatii termice - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	117 INSTALATOR INCALZIRE	98.700			
2	118 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	26.004			
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.173			
4	225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	22.900			
	T O T A L	147.776	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219014 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	33.060			
2	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	3.300			
	T O T A L	36.360	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219016 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	33.060			
2	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	3.300			
	T O T A L	36.360	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219017 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	51.210			
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	5.820			
	T O T A L	57.030	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219019 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar containere prep.

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	51.210			
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	5.820			
	T O T A L	57.030	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219020 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	18.700			
	T O T A L	18.700	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219022 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	18.728			
	T O T A L	18.728	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861408 Infrastructura

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	113 FINISOR TERASAMENTE	269.886			
2	128 PAVATOR	702.522			
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	249.545			
4	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	282.800			
	T O T A L	1504.753	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861418 Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	148.570			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	550.720			
3	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	40.700			
4	128 PAVATOR	39.900			
5	134 ZIDAR	221.160			
6	196 SAPATOR	31.450			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	624.180			
8	227 SUDOR ELECTRIC	13.536			
9	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	47.376			
10	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL	6.832			
	T O T A L	1724.424	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219026 Instalatii electrice

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.560		
2	4802 AUTOLAB.MOBILPTINCERCELECTR.PT. LINIIDEINALTATENSIUNEPEAUTO3T	0.900		
3	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	1.100		
	T O T A L	2.560	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861108 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861128 Constructii arhitectura-Hala existenta

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1.089		
2	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.104		
	T O T A L	1.193	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861148 Constructii rezistenta-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2506 MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	1.112		
2	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	2.894		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	57.800		
4	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	4.684		
	T O T A L	66.490	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861208 Constructii arhitectura-Pavilion

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.060		
2	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.600		
	T O T A L	0.660	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219015 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219018 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219021 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219023 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la exterior

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	7.700		
2	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	2.263		
	T O T A L	9.963	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219024 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele exterioare

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	7.420		
	T O T A L	7.420	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219025 Canalizare pluviala

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	16.520		
2	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	28.000		
3	6753 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	2.000		
	T O T A L	46.520	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L 100

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3703 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTIONATA CU MOTOR TERMIC 101-250L	0.256		
2	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	4.819		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	0.994		
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.149		
5	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	7.710		
	T O T A L	13.930	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861318 Suprastructura beton elicopterizat

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	0.840		
2	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	35.280		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	69.556		
4	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	46.138		
5	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	46.138		
6	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	46.138		
7	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	18.707		
8	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	20.060		
9	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	20.060		
10	7612 LONGRINA METALICA 3M	2206.600		
11	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	46.138		
	T O T A L	2555.655	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861348 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1.023		
	T O T A L	1.023	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861328 Constructii arhitectura-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3204 MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D= 500MM 5,5KW	12.480		
2	3373 MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT. ELECTRIC-4,5KW	1.536		
3	3817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.056		
4	3830 DREPTAR DIN ALUMINIU CU NIVELE DE 2 M	256.000		
5	3831 MALAXOR PT ADEZIVI	0.468		
6	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	4.174		
7	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	0.074		
8	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	5.012		
9	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	4.298		
10	7610 MASINA POLIZAT SI GAURIT PNEUMATICA PORTATIVA	18.720		
11	7707 DISP TRASARE CU LASER COTE NIVEL	12.480		
	T O T A L	315.299	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861338 Constructii rezistenta-Grup sanitar

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	0.864		
2	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	22.000		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	2.295		
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.345		
5	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0, 99MC	0.867		
6	7952 Masina de lipit membrana prin procedeu termic	3.068		
	T O T A L	29.440	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861358 Suprastructura beton striat

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	0.252		
2	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	9.596		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	21.788		
4	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	14.463		
5	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	14.463		
6	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	14.463		
7	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	5.847		
8	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	6.288		
9	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	6.288		
10	7612 LONGRINA METALICA 3M	691.702		
11	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	14.463		
	T O T A L	799.613	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219011 Instalatii termice - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	2.148		
	T O T A L	2.148	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219013 Instalatii termice - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	1.074		
	T O T A L	1.074	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219014 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219016 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219017 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219019 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar containere prep.

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219020 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219022 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861408 Infrastructura

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	36.122		
2	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	5.000		
3	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	67.690		
4	4001 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG) EXCL. TRACTOR	22.229		
5	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	304.584		
6	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	32.153		
7	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF	22.229		
8	4025 FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE 50 CP	17.069		
9	4407 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650	17.069		
10	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	17.069		
11	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	52.461		
12	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	22.229		
13	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	40.320		
	T O T A L	656.224	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861418 Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	89.500		
	T O T A L	89.500	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219026 Instalatii electrice

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	18.000				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	18.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	18.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861108 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861128 Constructii arhitectura-Hala existenta

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861148 Constructii rezistenta-Pavilion

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	375.922				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	174.890				
	1.002 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	2.962				
	1.003 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	198.070				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	375.922			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861208 Constructii arhitectura-Pavilion

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219015 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219018 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219021 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar hala

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219023 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la exterior

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	106.640				
	1.001 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	55.800				
	1.002 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	50.840				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	106.640			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219024 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele exterioare

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219025 Canalizare pluviala

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861308 Rigola carosabila FILCOTEN .L 100

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	46.100				
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	13.500				
	1.002 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	32.600				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	46.100			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861318 Suprastructura beton elicopterizat

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1396.100				
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	843.000				
	1.002 TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	118.500				
	1.003 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	434.600				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1396.100			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861348 Demolari/Desfaceri

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861328 Constructii arhitectura-Grup sanitar

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	10.119				
	1.001 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	10.119				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	10.119			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861338 Constructii rezistenta-Grup sanitar

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	168.984				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	46.800				
	1.002 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	31.464				
	1.003 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	90.720				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	168.984			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861358 Suprastructura beton striat

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	449.630				
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	269.800				
	1.002 TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	42.910				
	1.003 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	136.920				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	449.630			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219011 Instalatii termice - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219013 Instalatii termice - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219014 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219016 Instalatii sanitare - Obiecte sanitare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219017 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219019 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa - Distributie la interior - Grup sanitar containere prep.

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219020 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Corp procesare lactate si oua

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 219022 Instalatii sanitare - Canalizare menajera - Retele interioare - Grup sanitar containere preparate

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861408 Infrastructura

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	6802.700				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	5765.200				
	1.002 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	512.500				
	1.003 TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	525.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	6802.700			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Demolare corp C2, modificari interioare si exterioare Hala Agroalimentara, extindere copertine si grup sanitar

Deviz: 861418 Imprejmuire

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	460.896				
	1.001 TRA06A45 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =45 KM	460.896				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	460.896			RON EURO	

Ofertant