

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Tamplarie					
1	CK04B01> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	52.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	100014315 - Usi din profile aluminiu	mp	52.890		
2	CK04B01>#1 - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	1.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	100014315#1 - Usi din profile aluminiu EI30-2C echipata cu dispozitiv de autoinchidere	mp	1.890		
3	CK07B01> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	36.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	100014312 - Ferestre din profile aluminiu	mp	36.110		
4	CE06B01> - Montarea glafurilor la ferestrele din aluminiu	m	22.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014012 - Glaf de exterior latime 18cm din tabla de aluminiu vopsit	m	22.700		
4.1	28420 - Tinichigiu sant	ora	9.534		
5	CE06B01> - Montarea glafurilor la ferestrele din aluminiu	m	22.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	100014012#1 - Glaf de interior latime 18cm din tabla de aluminiu vopsit	ml	22.700		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	28420 - Tinichigiu sant	ora	9.534		
TOTAL Tamplarie					

Pardoseli					
6	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	mp	409.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	1105 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 15,0-19,9 tf 1 schimb	ora	13.907		
7	CI01D01> - Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	mp	76.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2404298 - Placa cesarom glazur.simp. alb3 20X 20X 5 C. 1 S7813	mp	81.058		
8	CG08E01> - Pardoseli din placi de gresie antiderapanta, pentru interior	mp	100.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2419322 - Placa gresie neglazurate netede S 100X100X10 C1 S5939	mp	103.978		
9	CG16A01> - Pardoseli din materiale plastice cu covor din pvc, fara suport textil, cu pervaz din pvc, pentru incaperi cu suprafata mai mica de 20 mp	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6716132 - Covor pvc F.sup.textil gros.2 lat.1500MM neimprimat	mp	24.600		
10	CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	mp	207.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG05A01> - Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	ml	141.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Pardoseli					

Zidarie+Finisaje interioare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CD12A01>#1 - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) 15cm	mc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.715		
13	CD12A01> - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA)	mc	125.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	8.151		
14	CP01E* - Buiandrugii prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau mansardare	buc	48.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	IZF12A01^#1 - Termoizolatie vata minerala 30cm intre capriori	mp	564.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6000004211 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm	mp	620.994		
16	CF13E01^#1 - Aplicarea unei tencuieli decorative, pentru aplicatii exterioare si interioare	mp	1,083.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	600012954 - Agent hidrofoab utilizat pentru impregnarea zidariilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare si a tiglelor; hidrofoabizarea suprafetelor alcaline, protejarea fatadei impotriva ploilor si a agentilor atmosferici agresivi; impiedicarea eflorescentei, a daunelor provocate de inghet, formarea de mucegai; asigurarea unei impregnari rezistente la apa in cazul fisurilor existente (fisuri de suprafata) pana la o deschidere de 0,2 mm	l	270.750		
16.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	297.825		
17	CE16D1[1] - Trapa acces pod gips-carton,dublu placata RF90'	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	6308636* - Trapa acces pod - gk- RF 90	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CI06C% - Placaj faianta 15X15-30X30CM fixate cu adeziv ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp	mp	145.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	6109860 - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E)	kg	341.220		
18.2	2400254 - Faianta colorata muchii drept 150X 75X5,5 C. E s233	mp	152.460		
19	CK08B01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 60, dublu placat cu placi rezistente la foc cu dimensiuni de 15,0 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (400/750/850 mm)	mp	146.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	1,362.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	1,508.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	467.678		
TOTAL Zidarie+Finisaje interioare					

Invelitoare					
22	IZF01A01^ - Impermeabilizarea teraselor tranzitabile, cu membrana impermeabila de tip PVC - TERASA NECIRCULABILA	mp	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	CF09A01>#1 - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 20 cm, pentru terase si balcoane	mp	266.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	1,596.000		
24	CE08E% - Sorturi din tabla vopsita gri antracit - la atic 60cm	m	80.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	CA02A# - Sapa de panta, sape la inaltimi pana la 35 M inclusiv preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice	mc	15.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa	mp	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	46.500		
27	RPCE31A+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat membrana lipita cu flacara	MP	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	100014045 - Membrana hidroizolanta permeabila la vapori	mp	341.000		
28	RPCI41A#1 - Invelitori acoperis din panouri portante usoare tabla prof cu miez termoizol,montare pe pane met - inclusiv accesorii incluse	mp	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	8003646077 - Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester cu L=3000MM L=750MM G=0,45 - 0.60 MM	mp	540.500		
29	8001535-1 - Parazapezi gata confectionate	buc	30.000		
30	CE03B01> - Jgheaburi din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	M	67.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	CE05B01> - Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	M	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare	mp	306.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	CE32A#1 - (Riflaje lemn) Rigle din lemn de rasinoase asezate in cadrul de beton pe terasa	mc	0.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	2000066 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 7MM	kg	0.675		
TOTAL Invelitoare					

Lucrari Exterioare					
34	CL18A#3[1] - Placare fatada cu elemente tip alucobond	mp	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.0	7329587* - Tabla aluminiu tip alucobond pentru fatade	mp	53.000		
34.1	5900696 - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	0.265		
35	AUT1303A1 - Ora pr schela met tub. exterioare S640mp G=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	450.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	CF13E01^#1 - Aplicarea unei tencuieli decorative, pentru aplicatii exterioare si interioare	mp	491.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	600012954 - Agent hidrofoab utilizat pentru impregnarea zidariilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare si a tiglelor; hidrofoabizarea suprafetelor alcaline, protejarea fatadei impotriva ploilor si a agentilor atmosferici agresivi; impiedicarea eflorescentei, a daunelor provocate de inghet, formarea de mucegai; asigurarea unei impregnari rezistente la apa in cazul fisurilor existente (fisuri de suprafata) pana la o deschidere de 0,2 mm	l	122.875		
36.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	135.162		
37	CI17A# - Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, vascoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditatea normala montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mortar de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale 4100X1830X12MM S6438	mp	165.000		
37.2	20019588 - Flansa libera OL.D. 50 PN10	buc	60.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37.3	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	1.500		
38	IZF14F02^[1] - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat EPS alb , pentru spatii cu incarcare statica ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu,inclusiv geotextilul - TERASA NECIRCULABILA	mp	134.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	7323525 - Geotextil	mp	147.400		
38.2	600002996 - Polistiren expandat EPS	mp	140.700		
39	IZF12A01^ - Termoizolarea fatadelor de contact cu placi din vata minerala bazaltica	mp	445.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	6000004211 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm	mp	449.682		
40	IZF12A01^#1 - Termoizolarea fatadelor de contact cu placi din vata minerala bazaltica	mp	46.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	6000004211#1 - Placa din vata minerala bazaltica 20 cm	mp	46.432		
41	CF44B01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare mecanizata, granulatie 2,00 mm	mp	341.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.1	20000365 - Masina de tencuit PFT G5C	ora	3.009		
42	CL09A01^#1 - Confectionare balustrade din sticla securizata, pe structura de aluminiu, pentru scari, balcoane sau oriunde se doreste amplasarea acesteia	ml	39.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	600011192#1 - balustrada din sticla securizata pe structura de aluminiu, pentru scari, balcoane sau oriunde se doreste amplasarea acesteia	m	393.900		
43	30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km	tona	10.000		
TOTAL Lucrari Exterioare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------