

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii
 Stadiul fizic: 1 Demolare C1



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

RLE2RC61F

Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat fundatie, perete, treapta, grinda si stalp de betonarmat, utilizand pentru demolare mijloace mecanice

1	14100	Electrician	Man	ora	5.500		
TOTAL RLE2RC61F						mc	

RPCG29C#

Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,excl.schela si curatirea

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.120		
2	31000	Zidar	Man	ora	0.450		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.500		
4	6702	Macara de fereastră 0,15tf	Utj	ora	0.080		
TOTAL RPCG29C#						M CUB	

RPCG29C-1#

Demolarea mecaniz,pereti zid caram plina,bca,bl ceram/beton usor,caram gvp,excl schele si curat caram (corectie)

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.120		
2	31000	Zidar	Man	ora	0.450		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.750		
4	6702	Macara de fereastră 0,15tf	Utj	ora	0.080		
TOTAL RPCG29C-1#						mp	

RPCT09G1

Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.500		
2	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	0.350		
3	2508	Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	Utj	ora	0.350		
TOTAL RPCT09G1						mc	

RMD07D#1

Desfacerea tamplariei

1	28100	Tamplar	Man	ora	2.000		
TOTAL RMD07D#1						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03C1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.350		
TOTAL TSC03C1						mc	

TSA01A3

Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .sub nivelul apei arunc. in depoz. sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii

1	26100	Sapator	Man	ora	1.300		
TOTAL TSA01A3						mc	

TRI1AF07B#

Incarc.mater. GR.F2a -deseuri metalice-de pe rampa in auto cu deplasare de pana la 10M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000		
TOTAL TRI1AF07B#						TONE	

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350		
TOTAL TRI1AA01C1						tona	

TRA01A06

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km. \$

1	8888900	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km.	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A06						tona	

Director

Sef proiect

Ofertant