

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii
 Stadiul fizic: 2 Amenajare curte - loc de joaca



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utg	ora	6.000		
TOTAL TSC03F1						100 mc	

RPCXA01A

Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.000		
TOTAL RPCXA01A						mc	

TRA01A05P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A05P						tona	

TSE06B1

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant coeziv

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.500		
2	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	5.439		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.000		
4	4004	Compactor autoprop. cu rulour. (valturi) pina la 12tf	Utg	ora	1.400		
TOTAL TSE06B1						100 mp	

TRA05A10

Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA05A10						tona	

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311		
---	---------	-------------------------------------	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232		
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370		
4	3546	Autogreder pînă la 175cp	Utj	ora	0.048		
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valțuri), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153		
6	5603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.489		
TOTAL DA06B1						mc	

TRA05A10

Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisternă, beton. etc) pe dist. de 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisternă, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA05A10						tona	

CO02A1

Trotuar din plăci de beton pentru pavaje așezate pe un strat de nisip de 10 CM grosime cu rosturile umplute cu nisip

1	10101	Placă beton ptr pavaje	Lista	mp	1.000		
1.1	2800193	Placă beton pentru pavaje dim. 300X300X 50 marimea 4 S 1137	Mat	mp	1.000		
2	2200525	Nisip de râu și lacuri sortat și nespălat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.109		
3	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.020		
4	24100	Pavator	Man	ora	0.590		
5	20650	Muncitor de servizie pentru montajul în construcții	Man	ora	0.060		
TOTAL CO02A1						mp	

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 10 km. \$

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 10 km.	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A10						tona	

DE10A1#1

Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM, pe fundație din beton 30 X 15 CM

1	10173	Beton preparate	Lista	mc	0.045		
1.1	2100957	Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	Mat	mc	0.045		
2	2800246	Bordură beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	Mat	m	1.005		
3	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.920		
4	2200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.008		
5	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.006		
6	24100	Pavator	Man	ora	0.437		
7	26100	Săpător	Man	ora	0.140		
8	20650	Muncitor de servizie pentru montajul în construcții	Man	ora	0.009		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DE10A1#1						m	

TRA02A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.

1	8888999	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA02A10						tona	

TSH06A01^

Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde

1	20000066 1	Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private	Lista	mp	1.000		
1.1	60000787 8	<i>Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 2,0 cm, de culori negru, rosu si verde</i>	Mat	mp	1.000		
2	19700	Montator	Man	ora	0.150		
3	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.100		
TOTAL TSH06A01^						mp	

TE06C1

Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM

1	2004268	Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	Mat	buc	0.080		
2	3803166	Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	Mat	kg	0.015		
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.131		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.009		
TOTAL TE06C1						mp	

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;

1	10173	Beton preparate	Lista	mc	1.008		
1.1	2100969	<i>Beton de ciment B 250 stas 3622</i>	Mat	mc	1.008		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100		
3	11000	Betonist	Man	ora	1.140		
4	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.160		
5	15000	Fierar beton	Man	ora	0.170		
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.190		
7	3716	Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	Utj	ora	0.750		
TOTAL CA02C1						mc	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

IFB09D1

Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din nisip

1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.205		
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380		
TOTAL IFB09D1						mp	

CG32D1

Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice

1	2201701	Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	Mat	mc	1.100		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.250		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100		
4	26100	Sapator	Man	ora	0.360		
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
6	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.070		
TOTAL CG32D1						mc	

IFB09E2

Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	0.256		
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.480		
TOTAL IFB09E2						mp	

TSE06B1

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant coeziv

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.000		
2	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	5.439		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.595		
4	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	1.400		
TOTAL TSE06B1						100 mp	

Director

Sef proiect

Ofertant