

Beneficiar: UAT PRUNISOR  
 Executant:  
 Proiectant: Urban Planning Architecture  
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe  
 Obiectul: 1 Constructii  
 Stadiul fizic: 3 Instalatii sanitare



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>SC07A#</b> - Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S	buc	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>2442769</b> - Vas closet col2-a portelan mono C. 1 S 2066	buc	10.100		
1.2	<b>2452972</b> - Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117	buc	10.000		
1.3	<b>2455194</b> - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	10.000		
1.4	<b>6719586</b> - Capac wc din mater. plastic	buc	10.000		
2	<b>SC04A#</b> - Lavoar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, pe cons fix pe perete zid caram, bca.	buc	<b>14.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	<b>2453823</b> - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	14.000		
2.2	<b>4201303</b> - Baterie stativa cu fotocelula	buc	14.000		
2.3	<b>2437829</b> - Lavoar portelan F. spatar L 2-500MM alb C. 1 S1540	buc	14.140		
2.4	<b>4203466</b> - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.2 S 3343	buc	28.000		
2.5	<b>4203183</b> - Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410	buc	14.000		
2.6	<b>67002241</b> - Teava din P.V.C.	m	8.400		
2.7	<b>4202773</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	14.000		
3	<b>SC04A05&gt;</b> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior, pentru persoane cu dizabilitati	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	<b>2442740</b> - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.010		
4	<b>SC04A#-[1]</b> - Lavoar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, pe cons fix pe perete zid caram, bca- persoane cu dezabilitati	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.1	<b>2453823</b> - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	1.000		
4.2	<b>4201303</b> - Baterie stativa cu fotocelula	buc	1.000		
4.3	<b>2437829</b> - Lavoar portelan F.spatar L 2-500MM alb C. 1 S1540	buc	1.010		
4.4	<b>4203480</b> - Consola cu un brat vopsita 420MM cal.1 S 3343	buc	2.000		
4.5	<b>4203284</b> - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610	buc	1.000		
4.6	<b>67002241</b> - Teava din P.V.C.	m	0.600		
4.7	<b>4202773</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.000		
<b>5</b>	<b>SC22A1</b> - Pisoar din portelan sanitar tip U1 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	<b>buc</b>	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>6</b>	<b>SC03A2</b> - Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata rotunjita	<b>buc</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>7</b>	<b>ACA11F09^</b> - Conducta de tip Teraplast din PVC-U Rigid, multistrat, de dimensiuni 110x3,2 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m, pentru canalizare exterioara	<b>m</b>	<b>80.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>7.1</b>	<b>600007226</b> - Conducta Teraplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 110*3,2 mm, si lungimea de 1 m/buc, SN8 (SDR34)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L	<b>m</b>	<b>80.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>8</b>	<b>ACA11F11^</b> - Conducta de tip Teraplast din PVC-U Rigid, multistrat, de dimensiuni 200x5,9 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m, pentru canalizare exterioara	<b>m</b>	<b>120.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>8.1</b>	<b>600007238</b> - Conducta Teraplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 200*5,9 mm, si lungimea de 1 m/buc, SN8 (SDR34)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L	<b>m</b>	<b>120.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>9</b>	<b>SA14A#</b> - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm	<b>m</b>	<b>40.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>9.1</b>	<b>6701100</b> - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063	<b>m</b>	<b>40.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.2	<b>6719431</b> - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	4.800		
9.3	<b>6719451</b> - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	7.600		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.4	<b>6719458</b> - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	1.600		
9.5	<b>6719420</b> - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	1.600		
9.6	<b>6719534</b> - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	40.000		
9.7	<b>2422</b> - Utilaje diverse	ora	0.876		
<b>10</b>	<b>SA14B#</b> - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	<b>m</b>	<b>150.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	<b>6701101</b> - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 50X2.0 cod 64000064	m	153.000		
10.2	<b>6719433</b> - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 MM	buc	30.000		
10.3	<b>6719453</b> - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	31.500		
10.4	<b>6719462</b> - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/25 MM	buc	6.000		
10.5	<b>6719424</b> - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	6.000		
10.6	<b>6719538</b> - Canal (plinte) din material plastic de 15X35 MM	m	150.000		
10.7	<b>3005</b> - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	ora	3.090		
<b>11</b>	<b>SA14C#</b> - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	<b>m</b>	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	<b>6701100</b> - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063	m	61.200		
11.2	<b>6719431</b> - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	7.200		
11.3	<b>6719451</b> - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	11.400		
11.4	<b>6719458</b> - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.400		
11.5	<b>6719420</b> - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	2.400		
11.6	<b>6719534</b> - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	60.000		
11.7	<b>2422</b> - Utilaje diverse	ora	1.314		
<b>12</b>	<b>SA14D#</b> - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	<b>m</b>	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	<b>6701100</b> - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063	m	61.200		
12.2	<b>6719431</b> - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	7.200		
12.3	<b>6719451</b> - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	11.400		
12.4	<b>6719458</b> - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.400		
12.5	<b>6719420</b> - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	2.400		
12.6	<b>6719534</b> - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	60.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12.7	<b>2422</b> - Utilaje diverse	ora	1.314		
<b>13</b>	<b>SB51A1</b> - Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand pina la 2 Kg	<b>buc</b>	<b>30.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>14</b>	<b>SA43K1</b> - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=4 toli	<b>buc</b>	<b>150.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>15</b>	<b>EA01A2#1</b> - Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 1/4	<b>m</b>	<b>40.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>16</b>	<b>EA01A2#2</b> - Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1"	<b>m</b>	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>17</b>	<b>EA01A2#3</b> - Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 3/4	<b>m</b>	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>18</b>	<b>EA01A2#4</b> - Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 1/2	<b>m</b>	<b>150.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>19</b>	<b>SB08E#</b> - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	<b>m</b>	<b>40.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	<b>6720158#1</b> - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 110 MM si L = 150 MM	buc	41.200		
<b>20</b>	<b>SB08E#1</b> - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=50 MM	<b>m</b>	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	<b>6720158#2</b> - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 MM si L = 50 MM	buc	61.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>21</b>	<b>SB08E#2</b> - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40	<b>m</b>	<b>30.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	<b>6720158</b> - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 32 MM si L = 150 MM	buc	30.900		
<b>22</b>	<b>SB08E#3</b> - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32	<b>m</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	<b>6720158#4</b> - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 32 MM si L = 150 MM	buc	20.600		
<b>23</b>	<b>ACA01B03^</b> - Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 50 mm	<b>m</b>	<b>30.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	<b>600003277</b> - Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm, cu lungimea de 1 m	m	30.000		
<b>24</b>	<b>ACA01B02^</b> - Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 40 mm	<b>m</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	<b>600003273</b> - Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 40 mm, cu lungimea de 1.5 m	m	20.000		
<b>25</b>	<b>ACA01B01^</b> - Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 32 mm	<b>m</b>	<b>12.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	<b>600003265</b> - Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 32 mm, cu lungimea de 1 m	m	12.000		
<b>26</b>	<b>SB11C#</b> - Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-R canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, DN=110 MM	<b>buc</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	<b>6704144</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM	buc	20.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	<b>SB11A#</b> - Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=50 mm	<b>buc</b>	<b>16.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	<b>6704142</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM	buc	16.000		
28	<b>SB11B#</b> - Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=40 mm	<b>buc</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	<b>6704142</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM	buc	4.000		
29	<b>SB11D#</b> - Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=32 mm	<b>buc</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	<b>6704142</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM	buc	4.000		
30	<b>SB06D#</b> - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM	<b>buc</b>	<b>80.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	<b>6700432</b> - Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 110 nii3762	buc	80.000		
31	<b>SB13A#</b> - Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm	<b>buc</b>	<b>5.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	<b>SB06A#</b> - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm	<b>buc</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	<b>6700390</b> - Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 40 MM	buc	20.000		
33	<b>SB09A#</b> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	<b>buc</b>	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33.1	<b>6704140</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	10.000		
34	<b>SB13A#</b> - Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm	buc	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	<b>6704140</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	20.000		
34.2	<b>6704935</b> - Capac capat mat plast (pe,pp,pp-R,etc)pt canal,imbin sud, D= 40 MM	buc	20.000		
35	<b>SB06A#</b> - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm	buc	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	<b>6700390</b> - Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 40 MM	buc	60.000		
36	<b>SB09A#</b> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	<b>6704140</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	10.000		
37	<b>SB13A#</b> - Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm	buc	<b>3.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	<b>6704144</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM	buc	3.000		
37.2	<b>6704934</b> - Capac capat mat plast (pe,pp,pp-R,etc)pt canal,imbin sud, D= 32 MM	buc	3.000		
37.3	<b>3007</b> - Grup mobil de sudura 48KW pe tractor de 65cp	ora	0.088		
38	<b>AcE118A1*</b> - Camin de vizitare pentru canalizare exterioara D = 1000 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 160 mm, format din baza, coloana PE, reductie PE si inel din beton	buc	<b>6.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	<b>500003236</b> - Baza camin PP D 315mm Tip I intrare/1 iesire D110mm	buc	6.000		
38.2	<b>500003323</b> - Coloana corugata camin D315mm H = 1250mm (fara mufa)	buc	6.120		
38.3	<b>500003380</b> - Inel de beton pentru capace gratar C250/D400 - geiger, pt.camin D=600 mm	buc	6.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	<b>SF01C#</b> - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	<b>m</b>	<b>92.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	<b>SB27A#</b> - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM	<b>buc</b>	<b>350.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	<b>3400029</b> - Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 10	kg	350.000		
41	<b>SB21C1</b> - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	<b>buc</b>	<b>8.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	<b>SB24A#</b> - Sifon de pardoseala din fonta emailata,avand diametrul nominal de 50 MM, simplu	<b>buc</b>	<b>14.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	<b>4202917</b> - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690	buc	14.000		
43	<b>SD01E02&gt;</b> - Robinet de trecere, cu ventil si mufe, pentru tevi otel, cu diametrul de 3/4 inch	<b>buc</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43.1	<b>4201585</b> - Robinet trecere ventil 3 PN10	buc	4.000		
44	<b>SD10A#</b> - Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezerv tampon,DN=1/2 -1	<b>buc</b>	<b>31.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.1	<b>4201779</b> - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I	buc	31.000		
45	<b>RPIXF06A</b> - Diversese lucrari: sapatura de pamant manuala in sant sub 1 M. latime si 1. 50M. adincime	<b>mc</b>	<b>50.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	<b>ACE08A1</b> - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	<b>mc</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	<b>RPIXF06B</b> - Diversese lucrari: umplutura de pamant manuala in straturi orizontale de 20-30 CM. gros udada batuta cu mai de mina	<b>buc</b>	<b>46.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	<b>TSD04A1</b> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	<b>mc</b>	<b>46.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant