

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii
 Stadiul fizic: 4 Instalatii detectie incendiu



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	48000321 - Cablu energie jEH(st)H 1x2x0,8	m	400.000		
2	EM18A1* - Montarea detectoarelor de fum model cu bariera infrarosu, mediu normal	buc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	500006366 - Soclu detector	buc	16.000		
2.2	500006454 - Detector optic de fum si detector termic cu izolator	buc	16.000		
3	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	500006495 - Sirena adresabila, izolator, cu alimentare din bucla, 97 dB, rosu	buc	2.000		
4	ED10A1 - Buton de actionare si comanda pentru actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu loc de carte de vizita, montat ingropat	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	5500122 - Buton alarma incendii 175vcc simbol 3788a nid.3785-70	buc	8.080		
5	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	500006486 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj exterior	buc	1.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	48006301 - Cablu energie NHXH 2x1,5	m	25.000		
7	EM22A1*1 - Verificari si probe functionale la instalatiile de detectie a incendiului	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	500006485 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj interior	buc	1.000		
9	ED03A02> - Aparat de semnalizare (sirena interior/exterior)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	5538105 - Lampa semnalizare patrata transform 500 V ca cod 6405	buc	1.000		
10	EA05A01^ - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-0 2x1,5	ml	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant