

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 3 Organizare de santier
 Stadiul fizic: 5.1 Organizare de santier



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CA01A02>

Turnarea betonului simplu, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100		
2	11000	Betonist	Man	ora	0.790		
3	13410	Dulgher construcții	Man	ora	0.060		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.880		
5	3716	Vibrator de interior pt.beton acționat,electric 0,9-1,5KW	Utj	ora	0.500		
TOTAL CA01A02>						mc	

CZ02D02>

Beton marca B 150 pompat, cu agregate grele, sortate cu granulatia până la 16 mm, în beton pompat în structuri, preparat cu ciment M 30 în instalații centralizate

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.335		
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.297		
3	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	Mat	kg	332.000		
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.731		
5	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.220		
6	11000	Betonist	Man	ora	0.085		
7	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.014		
8	3710	Centrala de beton (semiautomatizata) 21-40MC/H	Utj	ora	0.043		
TOTAL CZ02D02>						mc	

SE04A01>

Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru perioada de executie a lucrarilor

1	4849501	INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE	Mat	buc	1.000		
2	4501131	Racord alama turnata filet ex T.d 3/8 toli (arm.nefer.)	Mat	buc	4.000		
3	5904859	Sirma alama pentru lipit S 294 B cu58zn 900 D = 2,00	Mat	kg	0.036		
4	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.200		
5	6202698	Energie electrica la contor pentru lucrari constr.hidrot.	Mat	kwh	7.500		
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.720		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	17160	Instalator sanitar	Man	ora	3.420		
8	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.740		
9	18120	Lacatus mecanic	Man	ora	11.160		
10	7602	Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	Utj	ora	0.520		
TOTAL SE04A01>						buc	

SE03A01>

Montare WC ecologic

1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	16.000		
2	27110	Sudor electric	Man	ora	2.000		
3	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	16.000		
4	17160	Instalator sanitar	Man	ora	6.000		
TOTAL SE03A01>						buc	

TSG01A01>

Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620		
TOTAL TSG01A01>						100 mp	

TSE01A01>

Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	8.380		
TOTAL TSE01A01>						100 mp	

CO02B01>

Imprejmuii din sarma cu rame de otel, pe stalpi metalici, cu inaltimea de 2,05 m

1	6301822	Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	Mat	kg	6.087		
2	7336525	Rama cu plasa sirma zinc. D = 16MM montat stilp teava 2 T	Mat	mp	1.900		
3	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.680		
4	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	0.220		
5	26100	Sapator	Man	ora	0.170		
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150		
TOTAL CO02B01>						m	

TSA01G01>

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc, in pamant cu umiditate naturala; adancimea sapaturii 0-1,5 m, teren tare

1	26100	Sapator	Man	ora	4.000		
TOTAL TSA01G01>						mc	

Director

Sef proiect

Ofertant