

Beneficiar: UAT PRUNISOR  
 Executant:  
 Proiectant: Urban Planning Architecture  
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe  
 Obiectul: 3 Organizare de santier  
 Stadiul fizic: 5.1 Organizare de santier



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>CA01A02&gt;</b> - Turnarea betonului simplu, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	<b>mc</b>	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>CZ02D02&gt;</b> - Beton marca B 150 pompat, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, in beton pompat in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate	<b>mc</b>	<b>2.016</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>SE04A01&gt;</b> - Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru perioada de executie a lucrarilor	<b>buc</b>	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	<b>4849501</b> - INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE	buc	1.000		
4	<b>SE03A01&gt;</b> - Montare WC ecologic	<b>buc</b>	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	<b>20600</b> - Muncitor de deservire	ora	16.000		
4.0	<b>27110</b> - Sudor electric	ora	2.000		
5	<b>TSG01A01&gt;</b> - Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	<b>100 mp</b>	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>TSE01A01&gt;</b> - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	<b>100 mp</b>	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>CO02B01&gt;</b> - Imprejmuiri din sarma cu rame de otel, pe stalpi metalici, cu inaltimea de 2,05 m	m	<b>130.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	<b>TSA01G01&gt;</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc, in pamant cu umiditate naturala; adancimea sapaturii 0-1,5 m, teren tare	mc	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	<b>100014119</b> - Inchirierea unui WC ecologic pentru perioada de executie a lucrarilor	buc	<b>1.000</b>		
8	<b>100014120</b> - Panou identificare - lucrare	buc	<b>1.000</b>		
8	<b>100014121</b> - Inchiriere magazie pentru unelte, de dimensiuni 178X195, 5X200	buc	<b>2.000</b>		
8	<b>100014122</b> - Inchiriere rezervor pentru apa, prevazut cu canea si strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint activ, volumul fiind de 500 l	buc	<b>1.000</b>		
8	<b>100014123</b> - Inchiriere Pachet de incendiu complet echipat	buc	<b>1.000</b>		
8	<b>100014124</b> - Inchiriere pubele de gunoi, cu capacitate de 240 l, cu roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73	buc	<b>2.000</b>		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>		
<b>TVA (19.00%)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>		

Director

Sef proiect

Ofertant