

# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Rezistenta

Categoria de lucrari: 01 Rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04XD 93 SUTE MC		1,34400		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZIT TEREN CAT.IV					
3	DD11B 99 M CUB		50,40000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT DE AGREG.NAT.CILINDRATE CU FUNC.REZ.FILTRANT A, IZOL, AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER.MEC					
4	TSD02XB 93 SUTE MC		0,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM					
5	TSD07XC 93 SUTE MC		0,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR STATIC 10-12T,STRAT.15-20CM,EXCL.UDAREA,NECOEZ,GR.97-98%					
6	CA03B 02 M CUB		40,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDUR I DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO beton egalizare C8/10					
L:LC02 -0018:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
7	CC01F 99 KG		21888,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ARMATURI DIN OTEL BETON FASONATE IN ATELIEREMONTA TE IN FUNDATII CONTINUE SI RADIERE D>8MM					
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S					
L:LC12 -0007:6719029 -DISTANTIER DIN PVC TIP USOR 12-20					
8	CB03A 02 MP		760,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCL SPRIJINIRI					
L:LC03B -0003:2903505 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=4,00M S 942					
L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111					
9	CA04B 02 M CUB		256,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI					
L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
10	CB03F 02 MP		320,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.STALPI LA CO NSTR. H=20M EXCLUSIV SUSTINERILE					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942					
L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111					



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	01	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
11	CA04B	02	M CUB	32,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI stalpi									
L:LC02 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330) L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME									
12	CC02D	99	KG	7200,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN GRINZI, STALPI C-TII CU H=35 M D>8 MM									
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S									
13	CB03E	02	MP	330,40000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PLACI SI GRI NZI H=20 M EXCLUSIV SUSTINERILE									
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM L:LC03B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942 L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111									
14	CC02F	99	KG	8838,40000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN PLACI LA C-TII CU H=35 M D>8 MM									
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S									
15	CA04B	02	M CUB	92,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI									
L:LC02 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330) L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME									
16	CC02I	99	KG	527,20000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ARMAT DIN OB BST FASONATE SI MONT IN TERASE / SCAR I									
L:LC07A -M :900900 -OTEL BETON BST500S									
17	CA04B	02	M CUB	7,20000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI									
L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME									
18	RPCP03	91	KG	10381,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE LAMINATE,TA BLA,OTEL BET.TEVI SUST.INGLOB.PATIAL SAU TOT.BET.									
19	TRA01A15P	82	TONE	241,92000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ evacuare pamant din sapatura									
20	TRA01A15P	82	TONE	80,64000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ transport balast									
21	TRA01A01P	82	TONE	144,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$ pamant rezultat din sapatura - din depozit									



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	01	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
22	TSC35XD3	93	SUTE MC	0,80000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE DE 1,0-2,5MC LA DIST.21-30M PAMINT DIN TEREN CAT.2									
23	TRI1AA08E	99	TONE	38,45600					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRI N TRANSP.PINA LA 10M DIN VAGON PE TEREN descarcare armatura									
24	TRB05B1B	99	TONE	38,45600					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND PESTE 25 KG PE DIST. DE 20 M									
25	TRA01A10	82	TONE	38,45600					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ transport armatura									
26	TRA06A10	82	TONE	1096,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Arhitectura

Categoria de lucrari: 01 Arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CD05D	99 M CUB	133,21000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCH BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, BLO						
CURI 590X240X200MM,ZIDURI 30 CM CTII H<35M						
asimilat						
L:LC21B -0001:2800052 -BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650 PALETS1083						
2	CD05C	99 M CUB	25,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMP BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, PLA						
CI 590X240 ZIDURI GR 12,5 CM FARA ARMARE						
L:LC21A -0035:2802994 -PLACI BCA 590X240X12,5 CM						
3	QCD01A22	99 ZECI MP	5,15920			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON						
T.CW 75\ D=40CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=4.50M\ W111						
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600						
L:QC007A -0002:2606080 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 70 S5838/3						
L:QC050 -0007:0006801 -MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC 5TF						
4	QCD01A22	99 ZECI MP	3,18720			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON						
T.CW 75\ D=40CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=4.50M\ W111						
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0007:0006801 -MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC 5TF						
5	RPCE18A	09 MP	493,55000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-30,00	Sp.uti	0,00
SAPA DE CIMENT 8 CM GROSIME						
asimilat						
L:LRC17A -0003:2101171 -MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030						
6	RPCK44A	02 MP	359,94000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPA AUTONIVELANTA -GROSIME MED.3MM-PLACA SUPT P						
ARDOSEALA PVC						
7	CG16B	02 MP	133,61000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO						
R PESTE 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP						
L:LC09E -M :2017936 -CHIT PENTRU PLACARI CERAMICE						
L:LC52B -M :2200980 -ADEZIV PENTRU FAIANATA SI GRESIE						
L:LC64L -M :0001115 -GRESIE DIN PLACI CERAMICE						
8	CG03XA	91 MP	359,94000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI LA INTERIOR DIN COVOR PVC ANTIBACTERIAN						
H2O MONTAT CU ADEZIV SPECIFIC						
L:10103 -0001:6715982 -COVOR PVC (TARKET) ANTIBACTERIAN H2O						



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	02	Cate	01			
0	1	2	3	4	5					
9	CD16B	02	M					12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PROFILE DE TRECERE DIN ALUMINIU INTRE DOUA PARDOSE										
LI DIFERITE CU SISTEM DE FIXARE ASCUNS										
asimilat										
10	CG17A	02	M					158,34000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PLINTE ORIZONTALE CU INALTIMEA MAXIMA DE 15 CM LA										
PERETI, S>16MP										
L:LC09E -M :2017936 -CHIT PENTRU PLACARI CERAMICE										
11	CG09A	99	M					156,82000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PLINTE PVC MONTATE ORIZONTAL LA PERETI PRIN LIPIRE										
CU PRENADEZ IN INCAPERI CU SUPR.MAI MARI DE 16 MP										
12	00106D021	02	MP					277,37000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PLACARE PERETI, STALPI, GRINZI SUPR. PLANE CU FAIANTA										
CU ADEZIV "DEKOFIX C2" +CHIT ROST										
L:LC64E -M :9989901 -PLACI CERAMICE - FAIANTA										
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1										
13	QCK10A4	99	ZECI MP					38,77000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TAVAN GIPSCARTON REZ.FOC 60MIN, PL.GKF 2X15 MM MON										
T.PE SCHELET MET.DE SUSTINERE-ELEM.SUSPEND. D112										
L:QC001B -0002:8527032 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260										
L:QC006D -0004:855811D -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM										
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF										
14	QCD47A23	99	ZECI MP					42,42000		
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
FATADA TABLA PREFALTUITA - GRI INCL TERMOIZ VATA B										
AZALTICA 10 CM, STR. PROFI. MET + STR SUPT FIBRO										
14	900998		MP					424,15000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME CU FOLIE ANT										
IVANT										
14	901027		MP					424,15000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
SISTEM FIXARE FATADA VENTILATA										
14	901026		MP					424,15000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PLACA DE FIBROCIMENT										
14	9900967		MP					424,15000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TABLA PREFALTUITA PENTRU FATADA										
15	CK03A	02	MP					14,70000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
USI LEMN INT.UN CANAT, PE CAPTUSELI INCL. IZOLATIA M										
ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE										
USI CELULARE CPL DIM 70X210 CM										
L:LC29F -0025:2928725 -USA INT LOC.1CAN.FINISAJ CPL ASPECT LEMN DIM 70X210										
16	CK03A	02	MP					10,08000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
USI LEMN INT.UN CANAT, PE CAPTUSELI INCL. IZOLATIA M										
ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE										
USI CELULARE CPL DIM 80X210 CM										
L:LC29F -0026:2928737 -USA INT LOC.1CAN.FINISAJ CPL ASPECT LEMN DIM 80X210										



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	02	Cate	01			
0	1	2	3	4	5					
17	<b>CK03A</b>	02	<b>MP</b>		<b>24,57000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
USI LEMN INT.UN CANAT,PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA M ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE L:LC29F -0027:2928749 -USA INT LOC.1CAN.FINISAJ CPL ASPECT LEMN DIM 90X210										
18	<b>CK03A</b>	02	<b>MP</b>		<b>6,72000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
USI LEMN INT.UN CANAT,PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA M ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE L:LC29F -0029:2928763 -USA INT LOC.1CAN.FINISAJ CPL ASPECT LEMN DIM 160X210										
19	<b>CK19A</b>	02	<b>MP</b>		<b>119,66000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI PANA LA 3 MP INCLUSIV L:LC32C -0029:6308040 -FERESTRE DIN PROFIL DE ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN										
20	<b>CK23B</b>	02	<b>MP</b>		<b>249,75000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2 ,5 MP INCLUSIV L:LC33D -0059:6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN										
21	<b>CK26B</b>	02	<b>M</b>		<b>75,10000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU										
22	<b>CK26A</b>	02	<b>M</b>		<b>75,10000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE										
23	<b>00301A</b>	02	<b>MP</b>		<b>1109,52800</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TENCUIALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCUIALA MECANIZATA - 2 CM										
24	<b>00301C</b>	02	<b>MP</b>		<b>122,92000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TENCUIALA INT./EXT.CU MORTAR USCAT DE CIMENT-VAR, TAVAN - 1,5 CM										
25	<b>CF08B</b>	99	<b>MP</b>		<b>1342,76000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLET DE IPSOS LA PERETI,STALPI,TAVANE,EXCLUSIV SCH ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS										
26	<b>CN09A</b>	02	<b>MP</b>		<b>1342,76000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
VOPSIT.INT.CU VOPSEA PE BAZA DE COPOLIMERI VINIL- ACRIL.DISP.APOASA EXEC.MAN.3STR.SUPR.BET,.GLET EXT L:LC680 -M :2600065 -VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR										
27	<b>00107A012</b>	02	<b>MP</b>		<b>587,32000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 10 CM EXTERIOR L:LA001A -0006:7800006 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 "DEKO" 1000X500X 80 MM L:LA001B -0005:7800125 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 140 + CUI DE PLASTIC IU										
28	<b>00107A012</b>	02	<b>MP</b>		<b>109,48000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 5 CM E XTERIOR L:LA001A -0004:7800004 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 "DEKO" 1000X500X 50 MM L:LA001B -0003:7800123 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 110 + CUI DE PLASTIC IU										



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
29	<b>IZF12G1</b>	82	<b>MP</b>		<b>536,49000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIR									
EN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT									
L:90220 -M :2602427 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM									
30	<b>00302F3</b>	02	<b>MP</b>		<b>77,70000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM, SOCLU+FUNDATIE - INCLU									
SIV MEMBRANA TEFOND/CRAMPOANE									
L:LA003B -0007:7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM									
31	<b>RPCE56C</b>	09	<b>MP</b>		<b>643,65000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN SALTELE DE									
VATA MINERALA DURA									
asimilat									
L:LC25B -M :BAZ10 -VATA MINERALA BAZALTICA 10CM									
32	<b>RPCE56C</b>	09	<b>MP</b>		<b>643,65000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN SALTELE DE									
VATA MINERALA DURA									
asimilat									
L:LC25B -M :9989600 -VATA MINERALA BAZALTICA 12 CM GROSIME									
33	<b>RPCE30A</b>	09	<b>MP</b>		<b>51,92000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATIE DIN PASTA DE CIMENT CU POLIMERI APLI									
CAT IN DOUA STRATURI DE PASTA									
L:LRC48M -0001:7801673 -PASTA DE CIMENT CU POLIMERI									
34	<b>RCSE40B</b>	02	<b>MP</b>		<b>536,49000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRATURI IZOLATOARE DIN : HARTIE KRAFT / PVC									
asimilat									
35	<b>RPCE31A</b>	09	<b>MP</b>		<b>254,08000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1									
STRAT AMORSA +1 STRAT MEMBRANA LIPITA CU FLACARA									
L:LRC48B -M :2600440 -MEMBRANE HIDROIZ. MODIF. EPM BITUPLANPV 4,2 L=1M									
36	<b>CE07C</b>	02	<b>MP</b>		<b>643,65000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	15,00	Sp.uti	0,00			
INVELITOARE TABLA PREFALTUITA (GRI INCHIS), PE AST									
EREALA INCL COVOR VENTIL. SI ACCES PTR STRAPUGERI									
L:LC11F -0154:3644792 -INVELIT. TABLA PREFALTUITA (GRI INCHIS) INCL ACCES. STRAPUNG									
37	<b>CE31C</b>	02	<b>MP</b>		<b>643,65000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ASTEREALA DIN PLACI TIP FIBROCIMENT.LA CTII OBISN.									
LA INVEL.SAU LA DOLIILE INV. TABLA PREFALTUITA									
asimilat									
L:LC05B -M :9901006 -SURUB AUTOFORANT FIBROCIMENT									
38	<b>CE20A</b>	99	<b>M</b>		<b>69,21000</b>				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEME DE JGHEABURI TIP BRASS DIN TABLA PROTEJATA									
ANTICOROZIV									
L:LC54A -0002:631171F -JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM									
L:LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB									
L:LC55B -0020:631174B -COLTAR COT INT. TB.ZN. RVI LINDAB									
L:LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB									
L:LC55D -0006:631172I -COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB									



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
39	<b>CE21A</b>	99	<b>M</b>					<b>37,44000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX									
ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=10,2CM									
40	<b>RCSE12C</b>	02	<b>MP</b>					<b>131,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT SUPT (EGALIZ.)/SAPA PROT.PT.HIDROIZOL.,LA									
REPAR.TERASE/BALCOANE, B.A.C-5/4 BC-5 (B-75),4-5CM									
41	<b>RCSE01B</b>	02	<b>MP</b>					<b>46,03000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
AMORSAREA SUPRAFETELOR, PT.APLIC.HIDROIZ.HIDROFUGE									
, SUSP.BITUM FILERIZAT(SUBIF),REP.BALCOANE/TERASE									
42	<b>IZC02A</b>	99	<b>MP</b>					<b>131,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT DIFUZIE VAP. PE SUPR.ORIZ,INCL.<7 GRD CU IMP									
ASL.FIBRE STICLA BIT.PERF.IBP -1200,SPOR MAST.BIT.									
L:IZL4A -M :2018643 -STRAT DE DIFUZIE - MEMBRANA									
43	<b>RPCE31B</b>	09	<b>MP</b>					<b>131,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1									
STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA									
L:LRC48B -0007:2600432 -MEMBRANE BITUMATE OXIDATE BITUBIT DAL L=1M									
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE									
44	<b>RPCE09XA</b>	93	<b>MP</b>					<b>131,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT SUPLIM.SEPARATIE EXEC.CU CART.BIT.TIP CA 300									
ASEZ.PESTE HIDROIZ.SAU STR.RUPERE A CAPILARITATII									
45	<b>IZF12G1</b>	82	<b>MP</b>					<b>131,17000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIR									
EN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT									
L:90220 -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM									
46	<b>IZF12G1</b>	82	<b>MP</b>					<b>131,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIR									
EN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT									
L:90220 -M :7800612 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 12 CM									
47	<b>02401A1</b>	02	<b>MP</b>					<b>1313,16000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GEOTEXTIL NETESUT NOVATEX PP, 100% STABILIZAT LA U									
V, LEGAT MECANIC CU FILAMENT CONTINUU TS09-TS30									
L:LA024A1-0003:7806754 -GEOTEXTIL NETESUT NOVATEX TS 30 - 155 G/MP									
48	<b>DA06A1</b>	82	<b>M CUB</b>					<b>6,56000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL									
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA									
49	<b>SB26A</b>	99	<b>BUCATA</b>					<b>4,00000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RECEPTOR TERASA CU PARAFRUNZAR ,PT. EVAC. APELOR D									
E PE TERASE-ACPERISURII,D=100-150 MM									
L:SL19 -0010:4203909 -RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1 D 100 S 2742									
50	<b>IZE05B1</b>	82	<b>M</b>					<b>38,97000</b>	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA OTEL INOX 1MM GROS CU									
LATIMEA DE INTRE 30-50CM INCLUSIV									





Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
53	00102B05	02	MP		564,43000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R25" MAN. (AM									
ORSA+GRUND VOPSEA+TENC)PE SUPR CU TENC FRAGILE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

## PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh. Adrian Misaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Arhitectura

Categoria de lucrari: 02 Dotari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
DIFERENTA PRET MATERIAL .....					
				\$	
2	YC01	82 LEI	-1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
DIFERENTA PRET MATERIAL .....					
				\$	
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 01 Inst sanitare - interioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	<b>SA15B</b>	99 M	<b>40,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLI FUZIUNE,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.CULT,D=20-25MM					
L:SL05	-0030:6717087	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
L:SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SL06C	-0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
2	<b>SA16A</b>	99 M	<b>59,20000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -PO LIFUZIUNE,IN COLOANE,CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM asimilat					
L:SL05	-0030:6717087	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
L:SL06A	-0058:6719477	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM			
L:SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SL06C	-0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
3	<b>SA16B</b>	99 M	<b>76,80000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM					
L:SL05	-0031:6717088	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM			
L:SL06A	-0059:6719478	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM			
L:SL06B	-0067:6719486	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
L:SL06C	-0075:6719494	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
4	<b>SA16C</b>	99 M	<b>60,80000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM					
L:SL05	-0032:6717089	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM			
L:SL06A	-0060:6719479	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM			
L:SL06B	-0068:6719487	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
L:SL06C	-0076:6719495	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
5	<b>SA16D</b>	99 M	<b>33,60000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM					
L:SL05	-0033:6717090	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM			
L:SL06A	-0061:6719480	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM			
L:SL06B	-0069:6719488	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			
L:SL06C	-0077:6719496	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
6	<b>SA16E</b>	99 M	<b>20,80000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R)SUDURA -POLI FUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM					
L:SL05	-0034:6717091	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM			
L:SL06A	-0062:6719481	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM			
L:SL06B	-0070:6719489	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM			



ExecutantMSK		Obiectiv37.3		Obi03		Cate01	
0	1	2	3	4	5		
L:SL06C -0078:6719497 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM							
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX							
7	SA43C1	82	BUCATA	32,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA							
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI							
8	SA43D1	82	BUCATA	20,80000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA							
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI							
9	SA43E1	82	BUCATA	12,80000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA							
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI							
10	SA43F1	82	BUCATA	3,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA							
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI							
11	SA43G1	82	BUCATA	16,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA							
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI							
12	SB08A	99	M	81,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT							
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 32MM							
L:SL12 -M :8802926 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D32 L1000							
13	SB08C	99	M	28,80000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT							
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM							
L:SL12 -M :8802950 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D50 L1000							
14	SB08E	99	M	33,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT							
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM							
L:SL12 -M :8802974 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D110 L1000							
15	00605A2	02	BUCATA	24,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER							
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 2 M							
L:LA006F1-0002:8816471 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=2M							
16	SB11C	99	BUCATA	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI							
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM							
L:SL13C -M :990513 -RAMIFICATIE DUBLA REDUSA PP 110/50/110 MM							
17	SB11C	99	BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI							
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM							
L:SL13C -M :8810177 -RAMIFICATIE EGALA PP D. 110 /110/110 MM; 87 GRD 30 MIN							
18	SB11C	99	BUCATA	2,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI							
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM							
L:SL13C -M :8819133 -RAMIFICATIE DUBLA PVC-KG D.110/110/110 MM							

Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	03	Cate	01						
0	1	2	3	4	5								
19	<b>SB09A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>88,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA , D= 32 MM													
L:SL13A -M :6704140 -COT MAT PLAST (PE,PP,PP-R) CANAL, IMB GARN CAUC D=32 MM													
20	<b>SB09E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>88,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM													
L:SL13A -M :6704144 -COT MAT (PE, PP, PP-R, ETC) CANAL, IMBIN GARN CAU D110													
21	<b>SB09E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,60000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM													
L:SL13A -M :9901613 -COT PVC KG D=110 MM													
22	<b>SB09E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM													
L:SL13A -0024:6721023 -PIESA CURATIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D3=110													
23	<b>SB09C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM													
L:SL13A -0022:6721021 -PIESA CURATIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D1=50MM													
24	<b>SF08A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
USITA METALICA DE ACCES LA PIESE DE CURATIRE													
25	<b>SB09E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM													
L:SL13A -M :7806165 -COMPENSATOR DILATARE PP D.110 MM													
26	<b>SB09E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM													
L:SL13A -M :990517 -PIESA DE VENTILATIE PENTRU CANALIZARE PP D.110MM													
27	<b>SB09C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA													
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM													
L:SL13A -M :8810069 -PIESA CAPAT COLOANA DE VENTILARE PP D. 50													
28	<b>SB51A1</b>	82	<b>KG</b>	<b>24,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D													
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG													
29	<b>SB52A1</b>	82	<b>KG</b>	<b>24,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO													
NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE \$													
30	<b>SB28A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>									
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME													
TRUL IESIRII DE 50 MM													
L:SL21 -0001:6721100 -SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D=50, 4 INTR. D=40													



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	03	Cate	01			
0	1	2	3	4	5					
31	<b>SC06XB</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
LAVOAR DIN SEMIPORELAN SAU PORELAN SANITAR MONT.										
PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR										
L:11402	-0007:2442288	-LAVOAR PORELAN F SPATAR L 2-600MM	ALB	C1	S 1540					
32	<b>SC38A2</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORELAN										
SAU PORELAN SANITAR SI REZERVOR DE 12 LITRI										
L:11406	-0001:2442757	-VAS CLOSET	COL2-A	PORELAN ALB	C. 1 S 2066					
33	<b>SC01B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CADA DE BAIE (FONTA EMAILATA,POLIMETACRIL,FIBRE ST										
ICLA, ETC.)INCL. HIDROMASJ,PICIOARE FONTA										
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA	IGNIFUGA.,D32,L5000MM							
L:SL22	-M :9308541	-CADA PENTRU DUS DIN ACRIL (800X800 )MM								
L:SL25B	-0024:4203363	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE	1 1/4	RAC.COTIT	S9610					
34	<b>SC19A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORELAN SANI										
TAR										
L:11405	-0011:4202773	-SIFON ALAMA PT.LAVOAR	1 1/4"	S 9611						
35	<b>SC31A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
VENTIL DE SCURGERE TIP...										
L:11410	-0007:4203349	-VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR	1 1/4	CU RACORD	S9610					
36	<b>SC21A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
SIFON PENTRU CADA DE DUS										
37	<b>SC15XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PORTPROSOP MONTAT PE PERETE										
L:90063	-0006:4201212	-PORTPROSOP ALAMA NICHELATA CU 2 BRATE	SIMB.1013/1	TIP D						
38	<b>SC16XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ETAJERA MONTATA PE PERETE										
L:11407	-0045:2506852	-ETAJERE GEAM TRAS	500X130X5	MM						
39	<b>SC17XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE										
L:90061	-0001:2506694	-OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT	5X400X500	MM	S 9042					
40	<b>SC18XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PORTSAPUN										
L:13929	-0073:2453512	-SAPUNIERA	SA 1-15	(APARENTE)	ALB C.1	NI 544				
41	<b>SC20XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PORTHARTIE										
L:13929	-0090:2453794	-PORT-HIRTIE PORELAN	HA-23-15	MELANIA	MONO C.1					
42	<b>SC18A5</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP										
AC										



Executant		MSK	Obiectiv		37.3	Obi		03	Cate		01
0		1		2		3		4		5	
43	SD04A		99	BUCATA		10,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
BATERIE PENTRU . LAVOAR											
L:SL41		-0005:4201377		-BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET PERLAT				S8732			
44	SD02A		99	BUCATA		4,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU											
FIX, INDIFERENT INCHIDERE,PE PERETI ZIDARIE / BCA											
L:SL41		-0006:4201389		-BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC				S8732			
45	SD20A		99	BUCATA		33,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
RACORD FLEXIBIL LA OBIECTELE SANITARE											
asimilat											
L:SL02E		-M :7336204		-RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"							
46	SD07A		99	BUCATA		33,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA											
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"											
L:SL42		-0043:4204175		-ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE				D=1/2"			
47	SD07B		99	BUCATA		4,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA											
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3/4"											
L:SL42		-0044:4204176		-ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE				D=3/4"			
48	SD07C		99	BUCATA		4,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA											
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 1"											
L:SL42		-0045:4204177		-ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE				D=1"			
49	SD07E		99	BUCATA		4,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA											
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL,D= 1 1/2"											
L:SL42		-0047:4204179		-ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE				D=1 1/2			
50	SF05C		99	M		291,20000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D											
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM											
51	SF01C		99	M		291,20000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS											
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM											
52	IZH03A1		82	MP		32,00000					
Sp.mat		0,00	Sp.man		0,00	Sp.uti		0,00			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUB IZOLANT ELASTOMER D.6											
MM											
L:11245		-M :780189A		-IZOLATIE CONDUCTE DIN ELASTOMER 6 MM							
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
Contrib. asig. munca				%							
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte				Io =		% x To					
Profit				Po =		% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo =		To+Io+Po					



ExecutantMSK	Obiectiv37.3	Obi03	Cate01		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT  
MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL  
Arh. Adrian Misaca





# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 02 Inst sanitare - exterioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	<b>SA14G</b> 99 <b>M</b>		<b>55,20000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD					
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=63MM					
L:SL05	-0015:6717072	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.63MM			
L:SL06A	-0006:6719425	-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=63MM			
L:SL06B	-0013:6719432	-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=63MM			
L:SL06C	-0035:6719454	-TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 63MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
2	<b>SA14F</b> 99 <b>M</b>		<b>24,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD					
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=50MM					
L:SL05	-0014:671707A	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.50MM			
L:SL06A	-0005:6719424	-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=50MM			
L:SL06B	-0012:6719431	-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=50MM			
L:SL06C	-0034:6719453	-TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 50MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
3	<b>SA14E</b> 99 <b>M</b>		<b>36,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD					
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM					
L:SL05	-0013:6717070	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.40MM			
L:SL06A	-0004:6719423	-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=40MM			
L:SL06B	-0011:6719430	-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=40MM			
L:SL06C	-0033:6719452	-TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 40MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
4	<b>00605D6</b> 02 <b>BUCATA</b>		<b>13,60000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 6 M					
L:LA006F1-0055:8813818	-TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN4/SDR41 D=200X4,9MM L=6M				
5	<b>00605A4</b> 02 <b>BUCATA</b>		<b>20,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 4 M					
L:LA006F1-0045:8816492	-TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN4/SDR41 D=110X3,2MM L=4M				
6	<b>01201A6</b> 02 <b>BUCATA</b>		<b>12,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-ELE					
MENT DE BAZA DXGXH=100X15X100CM IMBIN.CU GARNITURA					
7	<b>01202A5</b> 02 <b>BUCATA</b>		<b>12,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-INE					
L CAMIN (EL.DREPT)DXGXH=100X12X 50CM IMBIN.CU GARN					



ExecutantMSK		Obiectiv37.3		Obi03		Cate02	
0	1	2	3	4	5		
8	01203A3	02 BUCATA	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-CAP							
TRONCONIC D1/D2XGXH=100/80X12X81,5CM IMBIN.CU GAR							
9	01204A2	02 BUCATA	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZ-INEL A							
DUC.LA COTA D1/D2XGXH= 80/62,5X8,7X10CM IMBIN GARN							
10	01205A2	02 BUCATA	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-PLA							
CA DE ACOPERIRE SI REDUCTIE D=80 CM							
L:LA012A2-0002:7802103 -PLACA ACOP.CAMIN BETON SW-U, D1/D2XH=122X80X20CM BUZA							
11	01205A1	02 BUCATA	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-PLA							
CA DE ACOPERIRE SI REDUCTIE D=62,5 CM							
L:LA012A1-0003:7802102 -PLACA ACOP.CAMIN BETON SW-U, D1/D2XH=122X62,5X20CM BUZA							
12	TSA12C1	82 M CUB	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.							
IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE							
13	TSC02D1	82 SUTE MC	81,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT							
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2							
14	TS03D1	82 SUTE MC	7,20000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP							
IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4							
15	TS07D1	82 SUTE MC	7,20000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.							
UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 100 %							
16	TRA01A10	82 TONE	24,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
pamant si nisip							
17	ACE08A1	82 M CUB	12,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI							
ZARE CU: NISIP \$							
18	ACE16A1	82 M	4,80000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE							
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$							
19	TSF01A1	82 MP	40,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I							
NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			
Profit		Po =		% x (To+Io)			

ExecutantMSK	Obiectiv37.3	Obi03	Cate02		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

## PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh. Adrian Misaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi  
PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii  
Categorია de lucrari: 03 Instalatii termice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IC31A	99 M	199,79000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -M :900623 -TEAVA CUPRU 6.35X0.76					
2	IC31A	99 M	99,64000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -M :33343_2 -TEAVA DIN CUPRU IZOLATA, D 9.52					
3	IC31A	99 M	202,91000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -M :33343_3 -TEAVA DIN CUPRU IZOLATA, D 12.70					
4	IC31A	99 M	59,91000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -M :310862D -TEAVA CUPRU CU IZOLATIE D15.88					
5	IC31B	99 M	13,21000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT=18MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -M :33343_5 -TEAVA DIN CUPRU IZOLATA, D 19.05					
6	IC31C	99 M	6,76000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10K -0102:3334224 -TEAVA DIN CUPRU IZOLATA D22 X 1 MM					
7	IC31D	99 M	32,24000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG.					
CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L:IL10K -0103:3334225 -TEAVA DIN CUPRU IZOLATA D28 X 1 MM					
8	IC36C	99 M	24,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA					
/NEARMATA D=32MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -M :8808765 -TUB PP-R/AL PN 20, D.32					

Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	03	Cate	03		
0	1	2	3	4	5				
9	IC36B	99	M	32,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=25MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.									
L:IL19 -M :8808764 -TUB PP-R/AL PN 20, D.25									
10	00612A1	02	M	304,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTARE SI FIXARE IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE TEAV A PEX D.16 MM									
L:LA006K4-0003:8817576 -TEAVA PEX CU BARIERA DE OXIGEN D.16X2,0 MM									
11	00612D6	02	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DISTRIBUITOR SI COLECTOR 8 CIRCUITE asimilat									
L:LA006N5-M :8817917 -DISTRIBUITOR/COLECTOR 1 1/4" PT.PEX 8 CIRC.EUROCON 3/4"									
12	00612D6	02	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DISTRIBUITOR SI COLECTOR 7 CIRCUITE asimilat									
L:LA006N5-M :8817916 -DISTRIBUITOR/COLECTOR 1 1/4" PT.PEX 7 CIRC.EUROCON 3/4"									
13	IA52A	99	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CASETA PTR MONTAREA ANSMBLULUI DISTRIBUITOR - CO LECTOR asimilat									
14	VB10A1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VALVA DE EXTRACTIE CU MIEZ CENTRAL REGLABIL D125 MM asimilat									
15	VB10A1	82	BUCATA	9,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VALVA DE EXTRACTIE CU MIEZ CENTRAL REGLABIL D100 MM asimilat									
16	VB10A1	82	BUCATA	3,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GRILA CIRCULARA PENTRU MONTAJ EXTERIOR D100,50 MC /H asimilat									
17	VB10A1	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GRILA CIRCULARA PENTRU MONTAJ EXTERIOR 160, 200 MC /H asimilat									
18	VB10A1	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GRILA CIRCULARA PENTRU MONTAJ EXTERIOR 200, 300 MC /H asimilat									

## Cheltuieli directe

## Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)



ExecutantMSK	Obiectiv37.3	Obi03	Cate03		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT  
MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL  
Arh. Adrian Misaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 04 Inst termice - echipamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	82 LEI	17743,01500			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA						
\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 05 Instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	<b>EA10C</b> 99 <b>M</b>		<b>1840,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TUB DE PROTECTIE, FLEXIBIL, MONTAT LIBER, DIAMETRU L INTERIOR = 50 - 100 MM L:EL09A -0004:6704717 -TUB IZOLANT FLEXIBIL CU INVELIS METALIC					
2	<b>EG03XA</b> 91 <b>M</b>		<b>32,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA PE Z IDURI,PE DIBLURI SAU CONSOLE EXISTENTE L:90306 -0003:8000361 -BANDA DIN OTEL LAM. CALD S908 4 X 25 OL 37-1N					
3	<b>EA14A</b> 99 <b>BUCATA</b>		<b>24,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURIL E COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT L:EL03 -M :990518 -DOZA CENTRALIZATOARE					
4	<b>EA13A</b> 99 <b>BUCATA</b>		<b>96,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA RAMIFICATIE SI TRAGERE PT.INSTAL.ANTENA COLEC TIVA, RAMIF.INSTAL.EL.,INGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM L:EL03G -M :3272241 -DOZA DE LEGATURA					
5	<b>EB01B</b> 99 <b>M</b>		<b>7200,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., S.= 6 ... 16 MMP L:EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865					
6	<b>EC04XC</b> 93 <b>M</b>		<b>120,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA U TEAVA PROTECTIE,CABLU CU MASA 2,01-4,00 KG/M L:12007 -0147:4802078 -CABLU ENERGIE CY Y L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
7	<b>EC04XC</b> 93 <b>M</b>		<b>96,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA U TEAVA PROTECTIE,CABLU CU MASA 2,01-4,00 KG/M L:12007 -0026:4803034 -CABLU ENERGIE CYABY L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
8	<b>ED01B</b> 99 <b>BUCATA</b>		<b>48,00000</b>		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,INCL.DOZA DE APARAT L:EL03 -0012:7319060 -DOZA PT.TEVI DE INSTALATII DN 1 TOLI L:EL18 -0045:5500689 -COMUTATOR CUMPARA CAPSULAT SIMBOL 076 10A 250V					





Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	03	Cate	05		
0	1	2	3	4	5				
9	<b>ED01B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>48,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT									
L:EL03	-0012:7319060	-DOZA PT.TEVI DE INSTALATII	DN 1	TOLI					
L:EL18	-0117:5536169	-PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA	250/10A	COD 160					
10	<b>EE12E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>56,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.3 SAU 4 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
L:EL21B1	-0021:5102566	-CORP IL (PLAFONIERE, LED, FLUORESCENTE, DOWNLIGHT, APLICE)							
11	<b>EE10B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>9,60000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
L:EL21B3	-M :3273001	-LUMINOBLUCURI MARCARE CAI EVACUARE							
12	<b>W2K01XB1</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLOU DE DISTRIBUTIE MONTAT PE ZID SAU PE SOL (IN CUTIE METALICA)									
L:12061	-M :3270136	-TABLOU ELECTRIC - CAMERA TEHNICA							
13	<b>W2K01XB1</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLOU DE DISTRIBUTIE MONTAT PE ZID SAU PE SOL (IN CUTIE METALICA)									
L:12061	-M :3270646	-TABLOU ELECTRIC - LOCUINTA							
13	<b>9941037</b>		<b>SET</b>	<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM AUTOMATIZARE - CLIMA									
14	<b>EF06A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL. asimilat - pentru intreaga instalatie									
L:EL14	-0040:5203059	-PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT.	COND.CUPRU	5X 3,1 MMP					
16	<b>EG05XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN CORNIER 50X50X 5MM BATUT IN PAMINT LA ADINCIME DE 2 M									
L:90014	-0001:5900803	-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA	2						
L:90050	-M :9902152	-ELECTROD DIN OLZN TIP CRUCE, 50X50X3 MM, L =2,0 M							
17	<b>EG04XB</b>	93	<b>M</b>	<b>4,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA INGR OPAT LA ADINCIMI PINA LA 60 CM, IN TEREN TARE									
L:90014	-0001:5900803	-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA	2						
L:90306	-0004:8000362	-BANDA DIN OTEL LAM. CALD S908 4 X 40 OL 37-1N							
18	<b>ED01B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT									
L:EL03	-0012:7319060	-DOZA PT.TEVI DE INSTALATII	DN 1	TOLI					
L:EL18	-M :9902348	-PRIZA VOCE/DATE							
19	<b>00803C12C2</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROUTER WIFI VOCE/DATE COMPLET ECHIPAT ASIMILAT									



Executant	MSK	Obiectiv	37.3	Obi	03	Cate	05		
0	1	2	3	4	5				
20	EC09A	99	M					640,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT									
E									
L:EL15 -M :9902350 -CABLURI UTP, CAT. 7, IN TUB PVC SAU PE JGHEAB									
21	ED08D1	82	BUCATA					8,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI T									
ELEVIZIUNE									
L:12017 -M :9940918 -PRIZA MODULARA TV+230V									
22	EC09A	99	M					300,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT									
E									
L:EL15 -M :800021 -CABLU COAXIAL ECRANAT 75 OHMI									
24	00803C12C2	02	BUCATA					1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
AMPLIFICATOR + SPLITURI TV									
ASIMILAT									
25	00802B12A1	02	BUCATA					36,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMP, COMBI									
N (FUM+ TEMP) PE TAVAN BETON									
L:LA008C2-0001:7801000 -DETECTOR DE FUM SI TEMP, BUTON, SIRENA ETC									
30	EC08A	99	M					400,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN									
TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP									
L:EL24 -M :0001041 -CABL SEMN INCEND JE-H(ST)BD E30/FE 180 2X2X0.8 MM									
31	EA01C	99	M					400,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2									
5 MM, MONTAT APARENT PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
L:EL01 -M :670021. -TUB PVC 16MM, HALOGEN FREE									
L:EL02B -0034:6713568 -MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 16 S 7176									
L:EL02F -0003:6715217 -CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795									
<b>Cheltuieli directe</b>									
<b>Alte cheltuieli directe</b>									
Contrib. asig. munca %									
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 01 Lucr. constructii /instalatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01-SET	SET	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B						
ARACI/SPATII DE LUCRU PT. PERSONALUL DIN SANTIER						
MANOPERA PENTRU MONTAJ BARACAMENT						
2	AUT1104	82 ORE	90,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B						
ARACI/SPATII DE LUCRU PTR PERSONALUL DIN SANTIER						
ORA PENTRU MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE						
3	YB01ORE	ORE	11,40000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI DE DESFIINTARE SANTIER - DEMONTARE BARA						
CAMENTE						
4	AUT1104	82 ORE	8,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B						
ARACI/SPATII DE LUCRU PTR PERSONALUL DIN SANTIER						
ORA PENTRU MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



# Formular F3

OBIECTIV: 37.3 Centru de zi

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 02 Cheltuieli conexe

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YC01	82 LEI	10947,06900			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCHIRIERE CONTAINERE - PENTRU MUNCITORI						
3	YC01	SET	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ENERGIE ELECTRICA						
4	YC01	SET	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APA POTABILA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca

