

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna	CHILIA VECHIE				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-1.1 - Extindere retea de distributie a apei Chilia Veche				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.				
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.1.1	LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 4.Str. Condor AP.CV			
2	LDC-1.1.2	LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 8.Str. Trandafirilor AP.CV			
3	LDC-1.1.3	LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 10.Str. Pelican AP.CV			
4	LDC-1.1.4	LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 13.Str. Gradinilor AP.CV			
5	LDC-1.1.5	LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 14.Str. Lastun AP.CV			
6	LDC-1.1.6	LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 15.Str. Albinei AP.CV			
7	LDC-1.1.7	LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 16.Str. Dobrogei AP.CV			
8	LDC-1.1.8	LDC-1.1.8- Extindere retea de apa pe 19.Str. Libertatii AP.CV			
9	LDC-1.1.9	LDC-1.1.9- Extindere retea de apa pe 21.Str. Doamnelor AP.CV			
10	LDC-1.1.10	LDC-1.1.10- Extindere retea de apa pe 22.Str. Primaverii AP.CV			
11	LDC-1.1.11	LDC-1.1.11- Extindere retea de apa pe 23.Str. Florilor AP.CV			
12	LDC-1.1.12	LDC-1.1.12- Extindere retea de apa pe 24.Str. Salcamilor AP.CV			
13	LDC-1.1.13	LDC-1.1.13- Extindere retea de apa pe 26.Str. Viitorului AP.CV			
14	LDC-1.1.14	LDC-1.1.14- Extindere retea de apa pe 27.Str. Randunciei AP.CV			
15	LDC-1.1.15	LDC-1.1.15- Extindere retea de apa pe 28.Str. Podului AP.CV			
16	LDC-1.1.16	LDC-1.1.16- Extindere retea de apa pe 29.Str. Abatorului AP.CV			
17	LDC-1.1.17	LDC-1.1.17- Extindere retea de apa pe 30.Str. Delfinului AP.CV			
18	LDC-1.1.18	LDC-1.1.18- Extindere retea de apa pe 31.Str. Lalelelor AP.CV			
19	LDC-1.1.19	LDC-1.1.19- Extindere retea de apa pe 32.Str. Campului AP.CV			
20	LDC-1.1.20	LDC-1.1.20- Extindere retea de apa pe 33.Str. Revolutiei AP.CV			
21	LDC-1.1.21	LDC-1.1.21- Extindere retea de apa pe 34.Str. Morilor AP.CV			
22	LDC-1.1.22	LDC-1.1.22- Extindere retea de apa pe 35.Str. Mierlei AP.CV			
23	LDC-1.1.23	LDC-1.1.23- Extindere retea de apa pe 38.Aleea Portului AP.CV			

TOTAL LDC-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 4.Str. Condor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	325		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
2	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	3		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
3	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	2		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	3		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3		
8	D6-22	Supapa de aerisire-dezaerisire inclusiv robinet de izolare, Dn 50 mm, montata in camin	buc	1		
9	D6-23	Instalatie montata in camin vane, pentru monitorizare presiune(manometru)	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
10	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	7		
11	D7-09	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	325		
E3		Traversari drumuri				
13	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 37m;	buc	4		
Total sistem de alimentare cu apa pe 4.Str. Condor_AP.CV						
Total LDC-1.1.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 8.Str. Trandafirilor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	116		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
4	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
5	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	116		
E3		Traversari drumuri				
6	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 7m;	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 8.Str. Trandafirilor_AP.CV						
Total LDC-1.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 10.Str. Pelican_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	147		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
3	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
4	D12-01.1	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	147		
Total sistem de alimentare cu apa pe 10.Str. Pelican_AP.CV						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 13.Str. Gradinilor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	105		
D7		Bransamente la retea de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
3	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
4	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	105		
Total sistem de alimentare cu apa pe 13.Str. Gradinilor_AP.CV						
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 14.Str. Lastun_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	228		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	228		
E3		Traversari drumuri				
4	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 12m;	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 14.Str. Lastun_AP.CV						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 15.Str. Albinei_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	313		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
3	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	3		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
6	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	10		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
7	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	313		
E3		Traversari drumuri				
8	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 20m;	buc	2		
Total sistem de alimentare cu apa pe 15.Str. Albinei_AP.CV						
Total LDC-1.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sețiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 16.Str. Dobrogei_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sețiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	301		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
2	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
7	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	8		
8	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	7		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
9	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	301		
E3		Traversări drumuri				
10	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 18m;	buc	2		
Total sistem de alimentare cu apa pe 16.Str. Dobrogei_AP.CV						
Total LDC-1.1.7						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.8- Extindere retea de apa pe 19.Str. Libertatii_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	517		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
2	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	3		
D5		Camine				
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
4	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-02	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	4		
7	D6-23	Instalatie montata in camin vane, pentru monitorizare presiune(manometru)	buc	1		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	6		
9	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	5		
10	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
11	D7-08	Bransament Dn 32 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	4		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	517		
Total sistem de alimentare cu apa pe 19.Str. Libertatii_AP.CV						
Total LDC-1.1.8						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.9- Extindere retea de apa pe 21.Str. Doamnelor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	681		
2	D1-PE-02.11	De 315 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m (conducta protectie)	m	2		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
3	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	6		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
4	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	681		
E3		Traversari drumuri				
5	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 33m;	buc	3		
Total sistem de alimentare cu apa pe 21.Str. Doamnelor_AP.CV						
Total LDC-1.1.9						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.10- Extindere retea de apa pe 22.Str. Primaverii_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	1309		
D7		Bransamente la retea de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	39		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1309		
E3		Traversari drumuri				
4	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 65m;	buc	7		
Total sistem de alimentare cu apa pe 22.Str. Primaverii_AP.CV						
Total LDC-1.1.10						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.11- Extindere retea de apa pe 23.Str. Florilor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	68		
D7		Bransamente la retea de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	6		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	68		
Total sistem de alimentare cu apa pe 23.Str. Florilor_AP.CV						
Total LDC-1.1.11						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.12- Extindere retea de apa pe 24.Str. Salcamilor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	206		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	3		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	206		
Total sistem de alimentare cu apa pe 24.Str. Salcamilor_AP.CV						
Total LDC-1.1.12						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.13- Extindere retea de apa pe 26.Str. Viitorului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	80		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	3		
D7		Bransamente la retea de distributie				
3	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
4	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
5	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	84		
E3		Traversari drumuri				
6	E3-02	SDJ 4A - Subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie din PEID, De 110mm in tub de protectie, OL, Dn 273.1x7.9mm, L= 9 m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 26.Str. Viitorului_AP.CV						
Total LDC-1.1.13						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.14- Extindere retea de apa pe 27.Str. Randunicii AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	141		
D7		Bransamente la retea de distributie				
3	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
4	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
5	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	141		
E3		Traversari drumuri				
6	E3-02	SDJ 3A - Subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie din PEID, De 110mm in tub de protectie, OL, Dn 273.1x7.9mm, L= 13 m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 27.Str. Randunicii AP.CV						
Total LDC-1.1.14						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECE				
Comuna		CHILIA VECE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.15- Extindere retea de apa pe 28.Str. Podului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	354		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	73		
3	D1-PE-02.11	De 315 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m (conducta protectie)	m	2		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
4	D5-CV1-01	Camina vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
5	D5-CV2-01	Camina vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camina de vane	buc	5		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
9	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
10	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	44		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
11	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	44		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	427		
E3		Traversari drumuri				
13	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 7m;	buc	1		
14	E3-02	SDJ 0A - Subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie din PEID, De 110mm in tub de protectie, OL, Dn 273.1x7.9mm, L=17m, SDJ 2A - Subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie din PEID, De 110mm in tub de protectie, OL, Dn 273.1x7.9mm, L= 11 m	buc	2		
		Total sistem de alimentare cu apa pe 28.Str. Podului_AP.CV				
		Total LDC-1.1.15				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.16- Extindere retea de apa pe 29.Str. Abatorului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	159		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	159		
E3		Traversari drumuri				
4	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 2m;	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 29.Str. Abatorului_AP.CV						
Total LDC-1.1.16						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.17- Extindere retea de apa pe 30.Str. Delfinului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	165		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
2	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apat Dn 32 mm	buc	1		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	165		
Total sistem de alimentare cu apa pe 30.Str. Delfinului_AP.CV						
Total LDC-1.1.17						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.18- Extindere retea de apa pe 31.Str. Lalelelor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	407		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
3	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	9		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	6		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
6	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
7	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
8	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	407		
E3		Traversari drumuri				
9	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 28m;	buc	3		
Total sistem de alimentare cu apa pe 31.Str. Lalelelor_AP.CV						
Total LDC-1.1.18						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.19- Extindere retea de apa pe 32.Str. Campului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	603		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	1		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
3	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	10		
4	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	10		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
5	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	603		
E3		Traversari drumuri				
6	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 36m;	buc	3		
Total sistem de alimentare cu apa pe 32.Str. Campului_AP.CV						
Total LDC-1.1.19						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.20- Extindere retea de apa pe 33.Str. Revolutiei_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	857		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
2	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	15		
3	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	14		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
4	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	857		
E3		Traversari drumuri				
5	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 48m;	buc	5		
Total sistem de alimentare cu apa pe 33.Str. Revolutiei_AP.CV						
Total LDC-1.1.20						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.21- Extindere retea de apa pe 34.Str. Morilor_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	1054		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
2	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
4	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	2		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	9		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	7		
D7		Bransamente la retea de distributie				
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
9	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1054		
E3		Traversari drumuri				
11	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 82m;	buc	7		
Total sistem de alimentare cu apa pe 34.Str. Morilor_AP.CV						
Total LDC-1.1.21						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.22- Extindere retea de apa pe 35.Str. Mierlei_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	496		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
2	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
4	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	1		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	5		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la retea de distributie				
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	5		
9	D7-06	Bransament Dn 20 mm - prin foraj Lucrari desfacerea - refacerea a rigolelor/podetelor afectate, aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apat Dn 20 mm	buc	5		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	496		
E3		Traversari drumuri				
11	E3-01	Subtraversare drum local modernizat cu conducta de distributie din PEID, De 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din PEID, De 315mm, Lungime totala = 41m;	buc	3		
Total sistem de alimentare cu apa pe 35.Str. Mierlei_AP.CV						
Total LDC-1.1.22						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE				
Comuna		CHILIA VECHE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.23- Extindere retea de apa pe 38.Aleea Portului_AP.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	204		
D7		Bransamente la retea de distributie				
2	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton complet echipat, inclusiv contor apat Dn 32 mm	buc	11		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	204		
E3		Traversari drumuri				
4	E3-02	SDJ 5A - Subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie din PEID, De 110mm in tub de protectie, OL, Dn 273.1x7.9mm, L= 11 m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 38.Aleea Portului_AP.CV						
Total LDC-1.1.23						

OFERTANT