

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”						
Denumire contract	TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHE						
Comuna	CHILIA VECHE						
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi						
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte						
Lista Nr.	LDC-1.4 - Reabilitare retea canalizare Chilia Veche						
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.						
Valori in LEI (fara TVA)							
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista			Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.4.1	LDC-1.4.1- Reabilitare retea de canalizare pe 38.Aleea Portului CR.CV					

TOTAL LDC-1.4

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-13 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE				
Comuna		CHILIA VECHIE				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.4.1- Reabilitare retea de canalizare pe 38.Aleea Portului_CR.CV				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)						
1	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	103		
2	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	208		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
5	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	2		
6	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	5		
7	D5-CDV-05.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 3.0 m si 3.5 m	buc	1		
7	D5-CDV-08	Instalatie in camin de rupere de panta (piese speciale)	buc	0		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
8	D8-01	Racorduri PVC 160 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din beton	buc	1		
9	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din beton	buc	10		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere				
10	D10-03.1	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	311		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere				
11	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	311		
Total sistem de canalizare pe 38.Aleea Portului_CR.CV						
Total LDC-1.4.1						

OFERTANT