

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.1- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. Independentei				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	1945		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	1339		
3	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	14		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
4	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	6		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform planșa detalii				
5	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
6	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	17		
7	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	3		
8	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	13		
9	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	1		
10	D6-39	Debitmetru montat in camin Dn 150 mm	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
11	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	50		
12	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	10		
13	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	3		
14	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		

15	D7-08	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
16	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	3298		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
17	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	3298		
E2		Traversari rauri				
18	E2-01	SR1 - Subtraversare canal Cardon cu conducta de distributie, reabilitare, PEID De 110 mm, in conducta de protectie, PEID 225 mm, L = 30 m	buc	1		
20	E2-02	SR2 - Subtraversare canal Musura cu conducta de distributie, reabilitare, PEID De 110 mm, in conducta de protectie, PEID 225 mm, L = 30 m	buc	1		
20	E2-03	Pozare conducta pe coronamentul digului cu conducta de distributie, reabilitare, pozata aparent la H = 0,7 m, pe suporti metalici, teava PEID De 110 mm termoizolata, in teava portanta Teava Otel Øext = 324 mm, t = 6,3 mm, L = 930 m, inclusiv vana de aerisire in cutie de protectie	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Independentei						
Total LDC-1.1.1						

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.3- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. Fara Denumire 3				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	36		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	30		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
3	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	66		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
4	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	66		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Fara Denumire 3						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.4- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. Fara Denumire 4				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	60		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
2	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	60		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
3	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	60		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Fara Denumire 4						
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.5- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. A. Popescu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	276		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	445		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
3	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	6		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
7	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	19		
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	8		
9	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
10	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		

D11		Îmbunătățirea patului de fundare pentru conducte și camine de vane sau camine de vizitare				
11	D11-02	Excavarea pământului alterat pentru orice articol de Seria D și umplerea cu pernă de balast	m	721		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	721		
Total sistem de alimentare cu apă pe Str. A. Popescu						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.7- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. M. Florian				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	184		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-01	Hidrant de incendiu supratcran, Dn 80 mm	buc	2		
D7		Bransamente la retea de distributie				
3	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	8		
4	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
5	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	184		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
6	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	184		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. M. Florian						
Total LDC-1.1.7						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.6- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. Pescarului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	41		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	123		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
6	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
7	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
8	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	164		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
9	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	164		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Pescarului						
Total LDC-1.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.8- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. Morunului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	22		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	81		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
3	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	8		
4	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
5	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	103		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
6	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	103		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Morunului						
Total LDC-1.1.8						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.9- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. M. Neagra				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	51		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	50		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
3	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	4		
4	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
5	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	101		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
6	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	101		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. M. Neagra						
Total LDC-1.1.9						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.10- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe Str. 1 Mai				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	233		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	165		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	3		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
7	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	15		
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
9	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	398		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	398		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. 1 Mai						
Total LDC-1.1.10						

OFERTANT