

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-2.1.24- Reabilitare conducta de distributie apa potabila pe 24. Str Principala mal stang				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
0	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	317		
1	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	686		
2	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	187		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	5		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	5		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	8		
7	D6-37	Debitmetru montat in camin Dn 100 mm	buc	4		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
8	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	34		
9	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
10	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
11	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	4		
12	D7-08	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2		

D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
13	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	1190		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
14	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1190		
E2		Traversari rauri				
15	E2-01	SR6 - Subtraversare fluviul Dunarea, bratul Sulina, cu conducta de distributie, extindere, PEID De 110 mm, in conducta de protectie, PEID 225 mm, L=160 m	buc	1		
16	E2-02	SR7 - Subtraversare fluviul Dunarea, bratul Sulina, cu conducta de distributie, extindere, PEID De 110 mm, in conducta de protectie, PEID 225 mm, L=160 m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 24. Str Principala mal stang						
Total LDC-2.1.24						

OFERTANT