

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna	ISACCEA				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-1.1 - Extindere retele de distributie apa potabila				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.				
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.1.1	LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 1.DJ229T			
2	LDC-1.1.2	LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 2.Str. Calea Macin (DN22)			
3	LDC-1.1.3	LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 3.Str. Campia Libertatii - tr. 2			
4	LDC-1.1.4	LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 4.Str. Campia Libertatii - tr. 3			
5	LDC-1.1.5	LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 5.Str. D. Bolintineanu			
6	LDC-1.1.6	LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 6.Str. Ioan Slavici			
7	LDC-1.1.7	LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 7.Str. Soimului			

TOTAL LDC-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 1.DJ229T				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	138		
2	D5-CV1-01.b	Camin vane Tip 1, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
6	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	1		
7	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
8	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	3		
9	D7-09	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
10	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	138		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
11	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	138		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	138		
E3		Traversari drumuri				
13	E3-03	SDJ5 - Subtraversare DJ229T cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=18m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 1.DJ229T						
Total LDC-1.1.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 2.Str. Calea Macin (DN22)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valori in LEI (fara TVA) Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	1011		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	370		
3	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	57		
4	D1-PE-04.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	118		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform planșa detalii				
5	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
6	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform planșa detalii				
7	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
8	D6-01	Hidrant de incendiu supratcran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	8		
9	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
10	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
11	D6-10	Vana cu sertar, din fonta, Dn 250 mm, montata in camin de vane	buc	2		
12	D6-26	Compensator de montaj Dn 250 mm, montat in camin vane	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
13	D7-01	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	10		
		Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm				
		Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm				
14	D7-02	Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	7		
		Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm				
15	D7-03	Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	7		
		Bransament cu contor Dn 32 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm				
16	D7-04	Bransament cu contor Dn 32 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	6		
		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
D10		Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
17	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	1556		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
18	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	1556		
D18		Spalarea si dezinfectarea conductelor				
19	D18-01	Spalarea si dezinfectarea conductelor	m	1556		
E2		Traversari rauri				
20	E2-01	SR2 - Subtraversare viroaga cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=7m	buc	1		
22	E2-02	SR4 - Subtraversare viroaga cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=6m	buc	1		
E3		Traversari drumuri				
22	E3-01	SDN1 - Subtraversare DN22 cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=9m	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 2.Str. Calea Macin (DN22)						
Total LDC-1.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 3.Str. Campia Libertatii - tr. 2				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	149		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
3	D7-01	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	1		
4	D7-02	Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	1		
5	D7-03	Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
6	D7-04	Bransament cu contor Dn 32 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
7	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	149		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
8	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	149		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
9	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	149		
Total sistem de canalizare pe 3.Str. Campia Libertatii - tr. 2						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 4.Str. Campia Libertatii - tr. 3				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	130		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
2	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
4	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3		
D7		Bransamente la retea de distributie				
5	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	1		
6	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
7	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
8	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	130		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	130		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	130		
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 5.Str. D. Bolintineanu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	236		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
2	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	2		
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	6		
D7		Bransamente la retea de distributie				
6	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	6		
7	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	3		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv				
8	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	236		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	236		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	236		
Total sistem de canalizare pe 5.Str. D. Bolintineanu						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 6.Str. Ioan Slavici				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	164		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
2	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	6		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
7	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	4		
8	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	164		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	164		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D12-01.1	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	164		
Total LDC-1.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 7.Str. Soimului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	33		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la retea de distributie				
7	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	1		
8	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	33		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	33		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	33		
E3		Traversari drumuri				
12	E3-02	SDN2 - Subtraversare DN22 cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=15m	buc	1		
Total LDC-1.1.7						

OFERTANT