

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna	ISACCEA				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-1.1 - Reabilitare retele de distributie apa potabila				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.				
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.1.1	LDC-1.1.1- Reabilitare retea de apa pe 1.Str. Campia Libertatii,			
2	LDC-1.1.2	LDC-1.1.2- Reabilitare retea de apa pe 2.Str. Campia Libertatii - tr.3,			
3	LDC-1.1.3	LDC-1.1.3- Reabilitare retea de apa pe 3.Str. Cuza Voda,			
4	LDC-1.1.4	LDC-1.1.4- Reabilitare retea de apa pe 4.Str. Predeal,			
5	LDC-1.1.5	LDC-1.1.5- Reabilitare retea de apa pe 5.Str. V. Alecsandri,			

TOTAL LDC-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Secțiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.1- Reabilitare retea de apa pe 1.Str. Campia Libertatii,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Secțiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	2256		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	314		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
3	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	8		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	12		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	6		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	10		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
8	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	10		
9	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	8		
10	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	3		
11	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	5		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
12	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	2570		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
13	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	2570		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
14	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	2570		
E3		Traversari drumuri				
15	E3-02	SDJ2 - Subtraversare DJ229T cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=9m	buc	1		
16	E3-03	SDJ3 - Subtraversare DJ229T cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=8m	buc	1		
17	E3-04	SDJ4 - Subtraversare DJ229T cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=9m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 1.Str. Campia Libertatii,						
Total LDC-1.1.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.2- Reabilitare retea de apa pe 2.Str. Campia Libertatii - tr.3,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	115		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
6	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	3		
		<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm				
7	D7-02		buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
8	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	115		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
9	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	115		
D18		Spalarea si dezinfectarea conductelor				
10	D18-01	Spalarea si dezinfectarea conductelor	m	115		
E3		Traversari drumuri				
11	E3-01	SDJ1 - Subtraversare DJ229T cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm in conducta de protectie OL, DN273.1x7.9mm, L=17m	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 2.Str. Campia Libertatii - tr.3,						
Total LDC-1.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.3- Reabilitare retea de apa pe 3.Str. Cuza Voda,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	138		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la retea de distributie				
6	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	5		
7	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
8	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	138		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	138		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	138		
Total sistem de canalizare pe 3.Str. Cuza Voda,						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.4- Reabilitare retea de apa pe 4.Str. Predeal,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	435		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
2	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV5		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
3	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	3		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
7	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2		
8	D6-10	Vana cu sertar, din fonta, Dn 250 mm, montata in camin de vane	buc	1		
9	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	2		
10	D6-26	Compensator de montaj Dn 250 mm, montat in camin vane	buc	1		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
11	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	12		
12	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
13	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	435		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
14	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	435		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
15	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	435		
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		ISACCEA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.5- Reabilitare retea de apa pe 5.Str. V. Alecsandri,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	142		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	70		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	6		
7	D6-07	Vana cu sertar, din fonta, Dn 125 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
8	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	5		
9	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
10	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	212		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
11	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	212		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	212		
Total sistem de canalizare pe 5.Str. V. Alecsandri,						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT