

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna	MACIN				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-3.1 - Extindere retele de canalizare				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.				
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-3.1.1	LDC-3.1.1- Extindere retea de canalizare pe 1.Str. A.I. Cuza			
2	LDC-3.1.2	LDC-3.1.2- Extindere retea de canalizare pe 2.Str. Fantanii			
3	LDC-3.1.3	LDC-3.1.3- Extindere retea de canalizare pe 3.Str. G. Cosbuc			
4	LDC-3.1.4	LDC-3.1.4- Extindere retea de canalizare pe 4.Str. Libertatii			
5	LDC-3.1.5	LDC-3.1.5- Extindere retea de canalizare pe 5.Str. Ovidiu			
6	LDC-3.1.6	LDC-3.1.6- Extindere retea de canalizare pe 6.Str. Rahova			
7	LDC-3.1.7	LDC-3.1.7- Extindere retea de canalizare pe 7.Str. Sf. Apostoli			

TOTAL LDC-3.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.1- Extindere retea de canalizare pe 1.Str. A.I. Cuza				
Utilizarea Listei de		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valori in LEI (fara TVA)
Total sistem de alimentare cu apa pe 1.Str. A.I. Cuza						Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	51		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
2	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
4	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	12		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)						
5	D10-01.1	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	51		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)						
6	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	51		
Total sistem de canalizare pe 1.Str. A.I. Cuza						
Total LDC-3.1.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.2- Extindere retea de canalizare pe 2.Str. Fantanii				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	209		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
2	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
3	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	2		
4	D5-CDV-09	Instalatie in camin de deversare din refulare (conform detaliu camin disipare energie)	buc	1		
5	D5-CDV-010	Instalatie in camin de decantare (gratar, inglobare in beton, etc)	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
6	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	9		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
7	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	109		
8	D10-03.1	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	100		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	109		
10	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	100		
D16		Camine de decantare				
11	D16-01	Camin de decantare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, conform detaliu tip, cu zona de depozit	buc	1		
Total LDC-3.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.3- Extindere retea de canalizare pe 3.Str. G. Cosbuc				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	135		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
2	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	4		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
4	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	12		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
5	D10-01.1	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	23		
6	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	112		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
7	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	23		
8	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	112		
Total LDC-3.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.4- Extindere retea de canalizare pe 4.Str. Libertatii				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	100		
2	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	193		
3	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	6		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	4		
5	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	2		
6	D5-CDV-09	Instalatie in camin de deversare din refulare (conform detaliu camin disipare energie)	buc	1		
7	D5-CDV-010	Instalatie in camin de decantare (gratar, inglobare in beton, etc)	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
8	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	17		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
9	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	299		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
10	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	299		
D16 Camine de decantare						
11	D16-01	Camin de decantare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, conform detaliu tip, cu zona de depozit	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 4.Str. Libertatii						
Total LDC-3.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.5- Extindere retea de canalizare pe 5.Str. Ovidiu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	87		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
2	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
5	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	5		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
6	D10-01.1	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	87		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
7	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	87		
Total sistem de canalizare pe 5.Str. Ovidiu						
Total LDC-3.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.6- Extindere retea de canalizare pe 6.Str. Rahova				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	116		
2	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	5		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	2		
5	D5-CDV-09	Instalatie in camin de deversare din refulare (conform detaliu camin disipare energie)	buc	1		
6	D5-CDV-010	Instalatie in camin de decantare (gratar, inglobare in beton, etc)	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
7	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	16		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
8	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	121		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	121		
D16 Camine de decantare						
10	D16-01	Camin de decantare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, conform detaliu tip, cu zona de depozit	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 6.Str. Rahova						
Total LDC-3.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MACIN				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-3.1.7- Extindere retea de canalizare pe 7.Str. Sf. Apostoli				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	99		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
2	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
3	D8-01	<u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC	buc	8		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
4	D10-01.1	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	99		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
5	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	99		
Total sistem de canalizare pe 7.Str. Sf. Apostoli						
Total LDC-3.1.7						

OFERTANT