

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna	MAHMUDIA				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-1.1 - Extindere retele de distributie apa potabila				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.			
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.1.1	LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 1.Str. Tulcei (DJ229K)			
2	LDC-1.1.2	LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 2.Str.Nucului			
3	LDC-1.1.3	LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 3.Str.Tineretului			
4	LDC-1.1.4	LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 4.Str.Progresului			
5	LDC-1.1.5	LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 5.Str.Crizantemei			
6	LDC-1.1.6	LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 6.Str.Lacramioarei			
7	LDC-1.1.7	LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 7.Str.Dunarii			
8	LDC-1.1.8	LDC-1.1.8- Extindere retea de apa pe 8.Str.Fara Nume			
9	LDC-1.1.9	LDC-1.1.9- Extindere retea de apa pe 9.str.Scolii			
10	LDC-1.1.10	LDC-1.1.10- Lucrari pe conducte existente 10.str.F.N.			

TOTAL LDC-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.1- Extindere retea de apa pe 1.Str. Tulcei (DJ229K)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	302		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	108		
3	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	18		
4	D1-PE-04.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	7		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
5	D5-CV1-02	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
6	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
7	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	2		
8	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
9	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la retea de distributie				
10	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	10		
11	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
12	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
13	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
14	D7-07	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
15	D7-08	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
16	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	435		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
17	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	435		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
18	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	435		
E2		Traversari rauri				
19	E2-01	SR1 - Subtraversare viroaga, cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 273.1x7.9 mm, L=8m;	buc	1		
		Total sistem de alimentare cu apa pe 1.Str. Tulcei (DJ229K)				
		Total LDC-1.1.1				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.2- Extindere retea de apa pe 2.Str.Nucului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	133		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-04	Vana cu setar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
4	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	7		
5	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
6	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
7	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	133		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
8	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	133		
D18		Spalarea si dezinfectarea conductelor				
9	D18-01	Spalarea si dezinfectarea conductelor	m	133		
Total sistem de canalizare pe 2.Str.Nucului						
Total LDC-1.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.3- Extindere retea de apa pe 3.Str.Tineretului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	348		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
3	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	10		
4	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
5	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
6	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	348		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
7	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	348		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
8	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	348		
Total sistem de canalizare pe 3.Str.Tineretului						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.4- Extindere retea de apa pe 4.Str.Progresului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	135		
D7		Bransamente la retea de distributie				
2	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	4		
3	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
4	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	135		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
5	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	135		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
6	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	135		
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.5- Extindere retea de apa pe 5.Str.Crizantemei				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	59		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	57		
3	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	16		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
4	D5-CV1-02	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
7	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	6		
8	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	131		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	131		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	131		
E3		Traversari drumuri				
12	E3-01	SDJ4 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de distributie din PEID, DN 110mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 273.1x7.9 mm, L=13m;	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 5.Str.Crizantemei						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.6- Extindere retea de apa pe 6.Str.Lacramioarei				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	118		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
2	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01.b	Camin vane Tip 3, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
7	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	12		
8	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	118		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	118		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D12-01.1	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	118		
Total LDC-1.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Secțiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.7- Extindere retea de apa pe 7.Str.Dunarii				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Secțiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	298		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	99		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
3	D5-CV1-01.b	Camin vane Tip 1, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-01.b	Camin vane Tip 2, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
6	D5-CV6-01.b	Camin vane Tip 6, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	7		
8	D6-07	Vana cu sertar, din fonta, Dn 80 mm, montata in camin de vane	buc	1		
9	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	1		
10	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
11	D7-01.b	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	15		
12	D7-02.b	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
13	D7-03.b	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	2		
14	D7-04.b	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
15	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	396		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
16	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	396		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
17	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	396		
		Total LDC-1.1.7				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.8- Extindere retea de apa pe 8.Str.Fara Nume				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	88		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
3	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	13		
4	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
5	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	88		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
6	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	88		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
7	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	88		
Total LDC-1.1.8						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.9- Extindere retea de apa pe 9.str.Scolii				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	156		
D5		Camine				
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform planșa detalii				
2	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea între 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-01	Hidrant de incendiu subteran, H=1.25m, Dn 80 mm	buc	1		
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
6	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	1		
7	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	1		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
8	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	4		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
9	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	156		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
10	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	156		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	156		
Total LDC-1.1.9						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.10- Lucrari pe conducte existente 10.str.F.N.				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
1	D6-13	Vana ingropata, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1		
2	D7-09	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2		
Total LDC-1.1.10						

OFERTANT