

Titlul Proiectului	Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract	TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna	MAHMUDIA				
Sectiunea	4.4 – Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-1.1 - Reabilitare retele de distributie apa potabila				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.				
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-1.1.1	LDC-1.1.1- Reabilitare retea de apa pe 1.str.Tulcei (DJ229K),			
2	LDC-1.1.2	LDC-1.1.2- Reabilitare retea de apa pe 2.str.Castelului-distributie,			
3	LDC-1.1.3	LDC-1.1.3.-Reabilitare conducta de transport apa potabila pe 2.str.Castelului-transport,			
4	LDC-1.1.4	LDC-1.1.4- Reabilitare retea de apa pe 3.str.Culturii,			
5	LDC-1.1.5	LDC-1.1.5- Reabilitare retea de apa pe 4.str.Trandafirilor,			
6	LDC-1.1.6	LDC-1.1.6- Reabilitare retea de apa pe 5.str.Amurgului,			
7	LDC-1.1.7	LDC-1.1.7- Reabilitare retea de apa pe 6.str.Unirii,			
8	LDC-1.1.8	LDC-1.1.8- Lucrari pe conducte existente 7.str.Nordului,			

TOTAL LDC-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.1- Reabilitare retea de apa pe 1.str.Tulcei (DJ229K),				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	512		
2	D1-PE-02.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	274		
3	D1-PE-03.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	115		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-02	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	2		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
5	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
6	D5-CV4-02	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	1		
D5-CV7		Camine de vane Tip 7 conform plansa detalii				
	D5-CV7-01	Camin vane Tip 7: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	4		
D5-CV14		Camine de vane Tip 14 conform plansa detalii				
	D5-CV14-01	Camin vane Tip 14: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
9	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	5		
10	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	4		
11	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3		
12	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	18		
13	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2		
14	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin de vane	buc	16		
15	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin de vane	buc	2		
16	D6-31	Vana de reducere a presiunii cu control automat, Dn 100 mm, inclusiv ansamblu montaj, conform plansa detalii	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
17	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	34		

18	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	3		
19	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	5		
20	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	5		
21	D7-05	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	10		
22	D7-06	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
23	D7-07	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	3		
24	D7-08	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm - prin foraj</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	5		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
25	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	901		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
26	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavaj, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	901		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
27	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	901		
E3		Traversari drumuri				
28	E3-02	SDJ5 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de distributie din PEID, DN 160mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 323.9x7.9 mm, L=11m;	buc	1		
29	E3-04	SDJ8 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de distributie din PEID, DN 160mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 323.9x7.9 mm, L=17m;	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe 1.str.Tulcei (DJ229K),						
Total LDC-1.1.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.2- Reabilitare retea de apa pe 2.str.Castelului-distributie,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	396		
2	D1-PE-02.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	7		
3	D1-PE-03.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	14		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
4	D5-CV1-02	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	1		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
5	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV7		Camine de vane Tip 7 conform plansa detalii				
	D5-CV7-01	Camin vane Tip 7: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
7	D6-01	Hidrant de incendiu supateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	2		
8	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
9	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
10	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	6		
11	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2		
12	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	5		
13	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	2		
D7		Bransamente la retea de distributie				
14	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	9		
15	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	2		
16	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
17	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	417		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
18	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	417		
D18		Spalarea si dezinfectarea conductelor				
19	D18-01	Spalarea si dezinfectarea conductelor	m	417		
E3		Traversari drumuri				
20	E3-01	SDJ2 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de distributie din PEID, DN 160mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 323.9x7.9 mm, L=14m;	buc	1		
Total sistem de canalizare pe 2.str.Castelului-distributie,						
Total LDC-1.1.2						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.3.-Reabilitare conducta de transport apa potabila pe 2.str.Castelului-transport,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	606		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
2	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
4	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
6	D6-05	Vana cu sertar, din fonta, Dn 65 mm, montata in camin de vane	buc	2		
7	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	3		
8	D6-22	Supapa de aerisire-dezaerisire inclusiv robinet de izolare, Dn 50 mm, montata in camin	buc	1		
9	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	1		
10	D6-35	Debitmetru montat in camin Dn 65 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
11	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	132		
12	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	474		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
13	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	132		
14	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	474		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
15	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	606		
Total sistem de canalizare pe 2.str.Castelului-transport,						
Total LDC-1.1.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.4- Reabilitare retea de apa pe 3.str.Culturii,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	511		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
2	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV7		Camine de vane Tip 7 conform plansa detalii				
3	D5-CV7-01	Camin vane Tip 7: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu supateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	3		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
7	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	5		
8	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	5		
D7		Bransamente la retea de distributie				
9	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	25		
10	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	6		
11	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv				
12	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	511		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
13	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	511		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
14	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	511		
Total LDC-1.1.4						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.5- Reabilitare retea de apa pe 4.str.Trandafirilor,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat in teren cu apa subterana)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	444		
2	D1-PE-02.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	137		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
3	D5-CV3-01.b	Camin vane Tip 3, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
4	D5-CV4-01.b	Camin vane Tip 4, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV7		Camine de vane Tip 7 conform plansa detalii				
5	D5-CV7-01.b	Camin vane Tip 7, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
6	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	3		
7	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	3		
8	D6-05	Vana cu sertar, din fonta, Dn 65 mm, montata in camin de vane	buc	2		
9	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3		
10	D6-07	Vana cu sertar, din fonta, Dn 80 mm, montata in camin de vane	buc	1		
11	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	9		
12	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	1		
13	D6-23	Instalatie montata in camin vane, pentru monitorizare presiune	buc	1		
14	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	8		
15	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
16	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	24		

17	D7-02.b	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
18	D7-03.b	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
19	D7-04.b	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
20	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip beton, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	581		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
21	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	581		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
22	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	581		
Total sistem de canalizare pe 4.str.Trandafirilor,						
Total LDC-1.1.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.6- Reabilitare retea de apa pe 5.str.Amurgului,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	551		
2	D1-PE-02.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	66		
3	D1-PE-03.5	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	9		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-02	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 2.0 si 2.5m	buc	1		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
5	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform plansa detalii				
6	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV7		Camine de vane Tip 7 conform plansa detalii				
7	D5-CV7-01	Camin vane Tip 7: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D5-CV9		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
8	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
9	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	3		
10	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
11	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
12	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	9		
13	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2		
14	D6-18	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	7		
15	D6-19	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	2		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
16	D7-01	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	39		
17	D7-02	Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	3		
18	D7-03	Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm	buc	1		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
19	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	626		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
20	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	626		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
21	D12-01.1	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	626		
E3		Traversari drumuri				
22	E3-03	SDJ7 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de distributie din PEID, DN 160mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 323.9x7.9 mm, L=9m;	buc	1		
Total LDC-1.1.6						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.7- Reabilitare retea de apa pe 6.str.Unirii,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	660		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
2	D5-CV1-01.b	Camin vane Tip 1, din beton: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	3		
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
4	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, H=1.25m, Dn 100 mm	buc	3		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	10		
8	D6-07	Vana cu sertar, din fonta, Dn 80 mm, montata in camin de vane	buc	1		
D7		Bransamente la retea de distributie				
9	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	34		
10	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	4		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere				
11	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	347		
12	D10-03	Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)	m	313		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere				
13	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	347		
14	D12-03.1	Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	313		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
15	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	660		
Total LDC-1.1.7						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA				
Comuna		MAHMUDIA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-1.1.8- Lucrari pe conducte existente 7.str.Nordului,				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
1	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
2	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
3	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
4	D6-31	Vana de reducere a presiunii cu control automat, Dn 100 mm, inclusiv ansamblu montaj, conform plansa detalii	buc	1		
Total LDC-1.1.8						

OFERTANT