

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|-------------|-------|
| Titlul Proiectului | Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA” | | | | |
| Denumire contract | TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA | | | | |
| Comuna | MAHMUDIA | | | | |
| Sectiunea | 4.4 – Liste de cantitati si preturi | | | | |
| Seria | Conducte si Accesorii Pentru Conducte | | | | |
| Lista Nr. | LDC-3.1 - Extindere retele de canalizare | | | | |
| | | | | | |
| Utilizarea Listei de Cantitati | | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3. | | | |
| Valori in LEI (fara TVA) | | | | | |
| Nr. Crt. | Lista de cantitati | Denumire lista | Total apa | Total canal | Total |
| 1 | LDC-3.1.1 | LDC-3.1.1- Extindere retea de canalizare pe 1.Str. Tulcei, | | | |
| 2 | LDC-3.1.2 | LDC-3.1.2- Extindere retea de canalizare pe 2.Str. Pacii, | | | |
| 3 | LDC-3.1.3 | LDC-3.1.3- Extindere retea de canalizare pe 3.Str.Pescarusilor, | | | |
| 4 | LDC-3.1.4 | LDC-3.1.4- Extindere retea de canalizare pe 4.Str. Libertatii, | | | |

TOTAL LDC-3.1

OFERTANT

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| Titlul Proiectului | | Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA” | | | | |
| Denumire contract | | TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A | | | | |
| Comuna | | MAHMUDIA | | | | |
| Sectiunea | | 4.4 –Liste de cantitati si preturi | | | | |
| Seria | | Conducte si Accesorii Pentru Conducte | | | | |
| Lista Nr. | | LDC-3.1.1- Extindere retea de canalizare pe 1.Str. Tulcei, | | | | |
| Utilizarea Listei de | | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care | | | | |
| Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valori in LEI (fara TVA) |
| Total sistem de alimentare cu apa pe 1.Str. Tulcei, | | | | | | Valoarea totala (RON) |
| D2 Conducte de canalizare | | | | | | |
| D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat) | | | | | | |
| 1 | D2-PVC-01.3 | Dn 315 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m | m | 71 | | |
| 2 | D2-PVC-02.3 | Dn 315 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m | m | 164 | | |
| D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare | | | | | | |
| 3 | D5-CDV-01.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m | buc | 4 | | |
| 4 | D5-CDV-01.1.b | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m (pentru teren cu apa subterana) | buc | 2 | | |
| D8 Racorduri la retea de canalizare | | | | | | |
| 5 | D8-01 | <u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 8 | | |
| 6 | D8-02 | <u>Racorduri PVC 200</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 7 | | |
| 7 | D8-01.b | <u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din beton | buc | 5 | | |
| D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete) | | | | | | |
| 8 | D10-02.1 | Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete) | m | 236 | | |
| D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | | | | | | |
| 9 | D12-02.1 | Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 236 | | |
| E3 Traversari drumuri | | | | | | |
| 10 | E3-1 | SDJ10 - Subtraversare drum judetean DJ 229K, cu conducta de canalizare din PVC, DN 315mm, pozata prin foraj orizontal in tub de protectie din OL, DN 457x9.5m, L=10m | buc | 1 | | |
| Total sistem de canalizare pe 1.Str. Tulcei, | | | | | | |
| Total LDC-3.1.1 | | | | | | |

OFERTANT

| | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Titlul Proiectului | | Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA” | | | | |
| Denumire contract | | TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA | | | | |
| Comuna | | MAHMUDIA | | | | |
| Sectiunea | | 4.4 –Liste de cantitati si preturi | | | | |
| Seria | | Conducte si Accesorii Pentru Conducte | | | | |
| Lista Nr. | | LDC-3.1.2- Extindere retea de canalizare pe 2.Str. Pacii, | | | | |
| Utilizarea Listei de Cantitati | | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. | | | | |
| | | Valori in LEI (fara TVA) | | | | |
| Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON) |
| D2 Conducte de canalizare | | | | | | |
| D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat) | | | | | | |
| 1 | D2-PVC-02.2 | Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m | m | 285 | | |
| D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare | | | | | | |
| 2 | D5-CDV-01.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m | buc | 6 | | |
| 3 | D5-CDV-02.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m | buc | 1 | | |
| 4 | D5-CDV-03.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m | buc | 1 | | |
| D8 Racorduri la retea de canalizare | | | | | | |
| 5 | D8-01 | <u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 11 | | |
| 6 | D8-02 | <u>Racorduri PVC 200</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 3 | | |
| D10 | | Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete) | | | | |
| 7 | D10-02.1 | Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete) | m | 285 | | |
| D12 | | Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | | | | |
| 8 | D12-02.1 | Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 285 | | |
| Total LDC-3.1.2 | | | | | | |

OFERTANT

| | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Titlul Proiectului | | Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA” | | | | |
| Denumire contract | | TL-CL-12 - EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA | | | | |
| Comuna | | MAHMUDIA | | | | |
| Sectiunea | | 4.4 –Liste de cantitati si preturi | | | | |
| Seria | | Conducte si Accesorii Pentru Conducte | | | | |
| Lista Nr. | | LDC-3.1.3- Extindere retea de canalizare pe 3.Str.Pescarusilor, | | | | |
| Utilizarea Listei de Cantitati | | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. | | | | |
| | | Valori in LEI (fara TVA) | | | | |
| Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON) |
| D2 Conducte de canalizare | | | | | | |
| D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat) | | | | | | |
| 1 | D2-PVC-02.2 | Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m | m | 171 | | |
| D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare | | | | | | |
| 2 | D5-CDV-01.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m | buc | 5 | | |
| D8 Racorduri la retea de canalizare | | | | | | |
| 3 | D8-01 | <u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 7 | | |
| D10 | | Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere rigole si/sau podete) | | | | |
| 4 | D10-03.1 | Desfacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 171 | | |
| D12 | | Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | | | | |
| 5 | D12-03.1 | Refacerea sistemului rutier - tip macadam, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 171 | | |
| Total LDC-3.1.3 | | | | | | |

OFERTANT

| | | | | | | |
|---|-------------|---|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Titlul Proiectului | | Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA” | | | | |
| Denumire contract | | TL-CL-12 - EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA | | | | |
| Comuna | | MAHMUDIA | | | | |
| Sectiunea | | 4.4 –Liste de cantitati si preturi | | | | |
| Seria | | Conducte si Accesorii Pentru Conducte | | | | |
| Lista Nr. | | LDC-3.1.4- Extindere retea de canalizare pe 4.Str. Libertatii, | | | | |
| Utilizarea Listei de Cantitati | | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. | | | | |
| | | Valori in LEI (fara TVA) | | | | |
| Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON) |
| D2 Conducte de canalizare | | | | | | |
| D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat) | | | | | | |
| 1 | D2-PVC-02.2 | Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m | m | 116 | | |
| D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare | | | | | | |
| 2 | D5-CDV-01.1 | Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m | buc | 3 | | |
| D8 Racorduri la retea de canalizare | | | | | | |
| 3 | D8-01 | <u>Racorduri PVC 160</u> Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), lucrari de terasamente, aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC160mm, SN 8 si a caminelor de racord prefabricat din PVC | buc | 15 | | |
| D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere | | | | | | |
| 4 | D10-02.1 | Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 116 | | |
| D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere | | | | | | |
| 5 | D12-02.1 | Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete) | m | 116 | | |
| Total sistem de canalizare pe 4.Str. Libertatii, | | | | | | |
| Total LDC-3.1.4 | | | | | | |

OFERTANT