

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea, UAT Somova, UAT Ceatalchioi			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.			
Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
1	LDC-D-1.1.1	LDC-D-1.1.1 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Nucilor (Mineri)			
2	LDC-D-1.1.2	LDC-D-1.1.2 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Manastirii (Tulcea Vest)			
3	LDC-D-1.1.3	LDC-D-1.1.3 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Livezilor (Tulcea Vest)			
4	LDC-D-1.1.4	LDC-D-1.1.4 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Iasomiei (Tulcea Vest)			
5	LDC-D-1.1.5	LDC-D-1.1.5 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Forestierului (Tulcea Vest)			
6	LDC-D-1.1.6	LDC-D-1.1.6 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Enegiei (Tulcea Vest)			
7	LDC-D-1.1.7	LDC-D-1.1.7 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Carierei (Mineri)			
8	LDC-D-1.1.8	LDC-D-1.1.8 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada 11 (Tulcea Vest)			
9	LDC-D-1.1.9	LDC-D-1.1.9 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Livezilor IV (Tulcea Vest)			
10	LDC-D-1.1.10	LDC-D-1.1.10 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Forestierului (Tulcea Vest)			
11	LDC-D-1.1.11	LDC-D-1.1.11 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe DN22 (Tulcea Vest)			
12	LDC-D-1.1.12	LDC-D-1.1.12 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Aleea Livezilor (Tulcea Vest)			
13	LDC-D-1.1.13	LDC-D-1.1.13 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Aleea Forestierului (Tulcea Vest)			
14	LDC-D-1.1.14	LDC-D-1.1.14 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Aleea Cocorului (Mineri)			
15	LDC-D-1.1.15	LDC-D-1.1.15 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare Strada Combustibilului (Tulcea Vest)			
16	LDC-D-1.1.16	LDC-D-1.1.16 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Voronetului (Tulcea Sud)			
17	LDC-D-1.1.17	LDC-D-1.1.17 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Sperantei (Tulcea Sud)			

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri
UAT	UAT Tulcea, UAT Somova, UAT Ceatalchioi
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte
Lista Nr.	LDC-D-1.1 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei

Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
---------------------------------------	--

Valori in LEI (fara TVA)					
Nr. Crt.	Lista de cantitati	Denumire lista	Total apa	Total canal	Total
18	LDC-D-1.1.18	LDC-D-1.1.18 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Saon (Tulcea Sud)			
19	LDC-D-1.1.19	LDC-D-1.1.19 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Prof Ivan Elisev (Tulcea Sud)			
20	LDC-D-1.1.20	LDC-D-1.1.20 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Mesteacanolui (Tulcea Sud)			
21	LDC-D-1.1.21	LDC-D-1.1.21 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Mat Grigore Moisil (Tulcea Sud)			
22	LDC-D-1.1.22	LDC-D-1.1.22 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Graf Ctin Gavena (Tulcea Sud)			
23	LDC-D-1.1.23	LDC-D-1.1.23 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Fiz Nicolae Dinulescu (Tulcea Sud)			
24	LDC-D-1.1.24	LDC-D-1.1.24 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Cocos (Tulcea Sud)			
25	LDC-D-1.1.25	LDC-D-1.1.25 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Cernica (Tulcea Sud)			
26	LDC-D-1.1.26	LDC-D-1.1.26 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Celic (Tulcea Sud)			
27	LDC-D-1.1.27	LDC-D-1.1.27 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Trifoiului (Ceatalchioi)			
28	LDC-D-1.1.28	LDC-D-1.1.28 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Lostritei (Ceatalchioi)			
29	LDC-D-1.1.29	LDC-D-1.1.29 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Lalelelor (Ceatalchioi)			
30	LDC-D-1.1.30	LDC-D-1.1.30 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Dunarii (Ceatalchioi)			
31	LDC-D-1.1.31	LDC-D-1.1.31 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Primaverii (Ceatalchioi)			
32	LDC-D-1.1.32	LDC-D-1.1.32 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Nuferilor (Ceatalchioi)			
33	LDC-D-1.1.33	LDC-D-1.1.33 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Narciselor (Ceatalchioi)			
34	LDC-D-1.1.34	LDC-D-1.1.34 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Bisericii (Ceatalchioi)			

TOTAL LDC-D-1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Somova				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.1 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Nucilor (Mineri)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	164.49	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	23.66	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5-CV2	Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	10.00	
	D7-08	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2.00	
D9	Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apa, camine de vane si de vizitare existente				
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	188.15	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	188.15	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	188.15	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Nucilor (Mineri)				Total LDC-D-1.1.1	

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”					
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri					
UAT		UAT Tulcea					
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi					
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte					
Lista Nr.		LDC-D-1.1.2 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Manastirii (Tulcea Vest)					
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.					
D1		Conducte de alimentare cu apa					
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)					
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	185.78			
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	17.99			
D4		Conectari la conducte si camine existente					
D5		Camine					
D6		Vane, debitmetre si hidranti					
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00			
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie					
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	1.00			
	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm</u>	buc	1.00			
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)					
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	203.77			
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)					
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	203.77			
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă					
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	203.77			
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Manastirii (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.2					
		OFERTANT					

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Tulcea				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.3 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Livezilor (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	144.62		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	114.51		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
D5		Camine				
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform planșa detalii				
	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		
	D7	Bransamente la rețeaua de distribuție				
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	259.13		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	259.13		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	259.13		
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Livezilor (Tulcea Vest)						
				Total LDC-D-1.1.3		

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.4 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Iasomieii (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	138.16	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	141.64	
D5	Camine				
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	12.00	
	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm</u>	buc	1.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	279.80	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	279.80	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	279.80	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Iasomieii (Tulcea Vest)					
				Total LDC-D-1.1.4	

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Minerii și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Minerii				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.5 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Forestierului (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	684.33	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	486.78	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5	Camine				
D5-CV2	Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	7.00	
	D7	Bransamente la retea de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	8.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	1171.11	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	1171.11	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1171.11	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Forestierului (Tulcea Vest)				Total LDC-D-1.1.5	

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”					
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri					
UAT		UAT Tulcea					
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi					
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte					
Lista Nr.		LDC-D-1.1.6 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Enegiei (Tulcea Vest)					
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.					
D1		Conducte de alimentare cu apa					
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)					
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	141.75			
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	277.40			
D4		Conectari la conducte si camine existente					
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00			
D5		Camine					
D5-CV9		Camine de vane Tip 9 conform planșa detalii					
	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00			
D6		Vane, debitmetre si hidranti					
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00			
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2.00			
	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2.00			
	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	1.00			
D7		Bransamente la rețeaua de distributie					
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	7.00			
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)					
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	419.15			
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)					
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	419.15			
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă					
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	419.15			
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Enegiei (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.6					

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UATSomova				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.7 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Carierei (Mineri)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	28.62		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	98.60		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00		
D5		Camine				
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		
	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	3.00		
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	3.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	127.22		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	127.22		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	127.22		
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Carierei (Mineri)		Total LDC-D-1.1.7				

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.8 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada 11 (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	524.22	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5	Camine				
D5-CV2	Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00	
	D7	Bransamente la retea de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	6.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	524.22	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	524.22	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	524.22	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada 11 (Tulcea Vest)					
Total LDC-D-1.1.8					

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.9 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Livezilor IV (Tulcea Vest)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	149.10	
D4		Conectari la conducte si camine existente			
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	16.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	149.10	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	149.10	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	149.10	
Total sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Livezilor IV (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.9			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Tulcea				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.10 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Forestierului (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	185.22		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	63.37		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
D5		Camine				
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	6.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	248.59		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	248.59		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	248.59		
Total sistem de alimentare cu apa pe Intrarea Forestierului (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.10				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Tulcea				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.11 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe DN22 (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	118.93		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	335.79		
	D1-PE-01.6	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	659.34		
	D1-PE-02.6	De 160 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	873.33		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	3.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	7.00		
	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	6.00		
	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	5.00		

	D7	Bransamente la rețeaua de distribuție				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 15 mm</u>	buc	5.00		
	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 20 mm</u>	buc	1.00		
	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 25 mm</u>	buc	2.00		
	D7-04	Bransament cu contor Dn 32 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm	buc	3.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv desfacere rigole și/sau podete)				
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conduței de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	1987.39		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)				
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conduței de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	1987.39		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1987.39		
E1		Traversări drumuri				
	E1-01	SDN1a - Subtraversare drum național DN22 cu conductă de distribuție extindere, PEID, De 110 mm, în conductă de protecție OL Dn 273.1x7.9mm, L=15.10 m	buc	1.00		
Total sistem de alimentare cu apă pe DN22 (Tulcea Vest)						
					Total LDC-D-1.1.11	

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.12 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Aleea Livezilor (Tulcea Vest)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	60.47	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	163.49	
D4		Conectari la conducte si camine existente			
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	23.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	223.96	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	223.96	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	223.96	
Total sistem de alimentare cu apa pe Aleea Livezilor (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.12			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.13 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Aleea Forestierului (Tulcea Vest)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	280.08	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	35.03	
D4		Conectari la conducte si camine existente			
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	15.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	315.11	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	315.11	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	315.11	
Total sistem de alimentare cu apa pe Aleea Forestierului (Tulcea Vest)		Total LDC-D-1.1.13			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Somova				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.14 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Alea Cocorului (Mineri)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	65.24		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	114.72		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D7	Bransamente la retea de distributie				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	13.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	179.96		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	179.96		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	179.96		
Total sistem de alimentare cu apa pe Alea Cocorului (Mineri)		Total LDC-D-1.1.14				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Tulcea				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.15 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare Strada Combustibilului (Tulcea Vest)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	125.77		
	D1-PE-02.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	65.22		
	D1-PE-01.8	De 180 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	212.76		
	D1-PE-02.8	De 180 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	492.30		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	2.00		
D5		Camine				
D5-CV3		Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D5-CV6		Camine de vane Tip 6 conform plansa detalii				
	D5-CV6-01	Camin vane Tip 6: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D5-CV9		Camine de vane Tip 9 conform plansa detalii				
	D5-CV9-01	Camin vane Tip 9: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2.00		
	D6-08	Vana cu sertar, din fonta, Dn 150 mm, montata in camin de vane	buc	6.00		
	D6-09	Vana cu sertar, din fonta, Dn 200 mm, montata in camin de vane	buc	2.00		
	D6-24	Compensator de montaj Dn 150 mm, montat in camin vane	buc	4.00		
	D6-25	Compensator de montaj Dn 200 mm, montat in camin vane	buc	1.00		

	D7	Bransamente la rețeaua de distribuție				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 15 mm</u>	buc	5.00		
	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 20 mm</u>	buc	1.00		
	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 25 mm</u>	buc	1.00		
	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de</u> <u>terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea</u> <u>și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm,</u> <u>camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv</u> <u>contor apa Dn 32 mm</u>	buc	3.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv desfacere rigole și/sau podete)				
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	896.05		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)				
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	896.05		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	896.05		
Total sistem de alimentare cu apă pe Reabilitare Strada Combustibilului (Tulcea Vest)						
					Total LDC-D-1.1.15	

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.16 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Voronetului (Tulcea Sud)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	161.24	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	122.53	
D5-CV2	Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	5.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	21.00	
	D7-08	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	283.77	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	283.77	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	283.77	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Voronetului (Tulcea Sud)					
				Total LDC-D-1.1.16	

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.17 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Sperantei (Tulcea Sud)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	229.91	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	71.32	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
D5	Camine				
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la retea de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	27.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	301.23	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	301.23	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	301.23	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Sperantei (Tulcea Sud)					
					Total LDC-D-1.1.17

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Minerii și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Minerii				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.18 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Saon (Tulcea Sud)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	57.97	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	108.00	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5-CV3	Camine de vane Tip 3 conform plansa detalii				
	D5-CV3-01	Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	4.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	98.33	
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	67.64	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	98.33	
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	67.64	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	165.97	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Saon (Tulcea Sud)					
					Total LDC-D-1.1.18

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.19 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Prof Ivan Elisev (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	104.62	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	8.04	
D4		Conectari la conducte si camine existente			
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la retea de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	1.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	112.66	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	112.66	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	112.66	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Prof Ivan Elisev (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.19			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.20 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Mesteacănului (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	280.22	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	63.48	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	13.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	343.70	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	343.70	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	343.70	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Mesteacănului (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.20			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.21 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Mat Grigore Moisil (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	37.49	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	166.04	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	19.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	203.53	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	203.53	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	203.53	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Mat Grigore Moisil (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.21			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.22 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Graf Ctin Gavena (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	83.63	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	269.65	
D5		Camine			
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii			
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00	
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	26.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	353.28	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	353.28	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	353.28	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Graf Ctin Gavena (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.22			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.23 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Fiz Nicolae Dinulescu (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	201.96	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	134.75	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	11.00	
	D7-02	<u>Bransament cu contor Dn 20 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm</u>	buc	1.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	336.71	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	336.71	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	336.71	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Fiz Nicolae Dinulescu (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.23			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Tulcea				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.24 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Cocos (Tulcea Sud)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	107.16		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	149.24		
D5		Camine				
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie				
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	3.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	256.40		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	256.40		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	256.40		
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Cocos (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.24				

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Tulcea				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.25 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Cernica (Tulcea Sud)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	141.06		
D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	30.81		
D5-CV2	Camine de vane Tip 2 conform planșa detalii				
D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2.00		
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4.00		
D7	Bransamente la rețeaua de distributie				
D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	11.00		
D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm</u>	buc	1.00		
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	171.87		
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	171.87		
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	171.87		
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Cernica (Tulcea Sud)			Total LDC-D-1.1.25		

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Minerii și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Minerii			
UAT		UAT Tulcea			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.26 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Celic (Tulcea Sud)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	121.49	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	69.35	
D5		Camine			
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D7	Bransamente la reseaua de distributie			
	D7-01	<u>Bransament cu contor Dn 15 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm</u>	buc	16.00	
	D7-03	<u>Bransament cu contor Dn 25 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 25 mm</u>	buc	2.00	
	D7-04	<u>Bransament cu contor Dn 32 mm</u> <u>Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din PEID/PE complet echipat, inclusiv contor apa Dn 32 mm</u>	buc	1.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	190.84	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	190.84	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	190.84	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Celic (Tulcea Sud)		Total LDC-D-1.1.26			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Ceatalchioi			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.27 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Trifoiului (Ceatalchioi)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	156.41	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	246.31	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	8.00	
	D7-08	Terminal portabil pentru citire apometre, inclusiv software aferent, conform fisa tehnica	buc	2.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	402.72	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	402.72	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	402.72	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Trifoiului (Ceatalchioi)		Total LDC-D-1.1.27			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”					
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri					
UAT		UAT Ceatalchioi					
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi					
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte					
Lista Nr.		LDC-D-1.1.28 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Lostritei (Ceatalchioi)					
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.					
D1		Conducte de alimentare cu apa					
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)					
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	42.06			
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	71.12			
D6		Vane, debitmetre si hidranti					
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie					
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	2.00			
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)					
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	113.18			
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)					
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	113.18			
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă					
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	113.18			
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Lostritei (Ceatalchioi)							
		Total LDC-D-1.1.28					

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Ceatalchioi			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.29 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Lalelelor (Ceatalchioi)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	162.22	
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	86.63	
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D7	Bransamente la reseaua de distributie			
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	5.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	248.85	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	248.85	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	248.85	
Total sistem de alimentare cu apa pe Strada Lalelelor (Ceatalchioi)		Total LDC-D-1.1.29			

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Ceatalchioi				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.30 - Extindere sistem de alimentare cu apa pe Strada Dunarii (Ceatalchioi)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	533.57		
	D1-PE-02.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	923.51		
	D1-PE-03.3	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	32.63		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	2.00		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	3.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		

	D7	Bransamente la rețeaua de distribuție				
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apă Dn 15 mm	buc	22.00		
	D7-02.b	Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea și montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apă Dn 20 mm	buc	1.00		
	D7-03.b	Bransament cu contor Dn 25 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apă Dn 25 mm	buc	1.00		
	D7-04.b	Bransament cu contor Dn 32 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrări de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea și montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apă Dn 32 mm	buc	1.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv desfacere rigole și/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatră spartă/ macadam, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	1489.71		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatră spartă/ macadam, pentru montarea conductei de distribuție (inclusiv refacere rigole și/sau podete)	m	1489.71		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	1489.71		
Total sistem de alimentare cu apă pe Strada Dunării (Ceatachioi)						
					Total LDC-D-1.1.30	

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Ceatalchioi				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.31 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Primaverii (Ceatalchioi)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	364.22		
	D1-PE-02.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	172.98		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00		
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3.00		
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie				
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	7.00		
	D7-02.b	Bransament cu contor Dn 20 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 20 mm	buc	3.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-02	Desfacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	537.20		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip asfalt, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	537.20		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	537.20		
Total sistem de alimentare cu apa pe Reabilitare - Strada Primaverii (Ceatalchioi)		Total LDC-D-1.1.31				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT		UAT Ceatalchioi				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.1.32 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Nuferilori (Ceatalchioi)				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	45.15		
	D1-PE-02.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	317.53		
	D1-PE-03.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	75.84		
D4		Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	2.00		
D5		Camine				
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform plansa detalii				
	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00		
	D6-23	Instalatie montata in camin vane, pentru monitorizare presiune	buc	1.00		
	D6-44	Alimentare cu energie electrica pentru instalatia de monitorizare presiune	suma provizorie	1.00	50816.00	
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	4.00		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	438.52		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	438.52		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	438.52		
E1		Traversari drumuri				
	E1-02	SDJ1a - Subtraversare drum judetean DJ222N cu conducta de distributie extindere, PEID, De 110 mm, in conducta de protectie OL Dn 273.1x7.9mm, L=15m	buc	1.00		
Total sistem de alimentare cu apa pe Reabilitare - Strada Nuferilori (Ceatalchioi)		Total LDC-D-1.1.32				

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”			
Denumire contract		TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri			
UAT		UAT Ceatalchioi			
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi			
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte			
Lista Nr.		LDC-D-1.1.33 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Narciselor (Ceatalchioi)			
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.			
D1		Conducte de alimentare cu apa			
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)			
	D1-PE-01.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	202.83	
	D1-PE-02.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	754.51	
	D1-PE-03.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	19.15	
D4		Conectari la conducte si camine existente			
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D5		Camine			
D5-CV1		Camine de vane Tip 1 conform planșa detalii			
	D5-CV1-01	Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1.00	
D6		Vane, debitmetre si hidranti			
	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1.00	
	D7	Bransamente la rețeaua de distributie			
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	18.00	
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)			
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	976.49	
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)			
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	976.49	
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă			
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	976.49	
Total sistem de alimentare cu apa pe Reabilitare - Strada Narciselor (Ceatalchioi)		Total LDC-D-1.1.33			

OFERTANT

Titlul Proiectului	Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2021-2027”				
Denumire contract	TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri				
UAT	UAT Ceatalchioi				
Sectiunea	4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria	Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.	LDC-D-1.1.34 - Sistem de alimentare cu apa - Reabilitare - Strada Bisericii (Ceatalchioi)				
Utilizarea Listei de Cantitati	Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4. Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
D1	Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE	Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100, PN10 (pozate ingropat)				
	D1-PE-01.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	234.26	
	D1-PE-02.3r	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	202.88	
D4	Conectari la conducte si camine existente				
	D4-01	Conectare la conducte de alimentare cu apa existente	buc	1.00	
D6	Vane, debitmetre si hidranti				
	D7	Bransamente la reseaua de distributie			
	D7-01.b	Bransament cu contor Dn 15 mm Desfacerea - refacerea sistemelor rutiere, lucrari de terasamente (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine din beton complet echipat, inclusiv contor apa Dn 15 mm	buc	6.00	
D10	Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	437.14	
D12	Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip piatra sparta/ macadam, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	437.14	
D18	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	437.14	
E1	Traversari drumuri				
	E1-03	SDJ2a - Subtraversare drum judetean DJ222N cu conducta de distributie extindere, PEID, De 110 mm, in conducta de protectie OL Dn 273.1x7.9mm, L=16m	buc	1.00	
Total sistem de alimentare cu apa pe Reabilitare - Strada Bisericii (Ceatalchioi)					
				Total LDC-D-1.1.34	

OFERTANT