

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.11- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Str. Sf. Alexandru				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	192		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	129		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	4		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	4		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	8		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
7	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	5		
8	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
9	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
10	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		

D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
11	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	321		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
11	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
12	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	321		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
13	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	321		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Sf. Alexandru						
Total LDC-1.2.11						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.12- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Str. M. Sadoveanu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	377		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	232		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	4		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	4		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	2		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	4		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
7	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	15		
8	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	5		
D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
9	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	11		
D11		Imbunatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
9	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
10	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	11		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	609		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. M. Sadoveanu						
Total LDC-1.2.12						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.15- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Str. C.A. Rosetti				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	43		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	50		
D5-CV4		Camine de vane Tip 4 conform planșa detalii				
3	D5-CV4-01	Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	3		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
7	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
8	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
9	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		

D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
10	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	93		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
10	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
11	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	93		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
12	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	93		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. C.A. Rosetti						
Total LDC-1.2.15						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.16- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Str. Duiliu Zamfirescu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	115		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
2	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
3	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	1		
4	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
5	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
D7		Bransamente la rețeaua de distributie				
6	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
7	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
8	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		

D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
9	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	115		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
9	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
10	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	115		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
11	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	115		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Duiliu Zamfirescu						
Total LDC-1.2.16						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.17- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Al. Tineretului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	61		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	25		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
3	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	1		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
4	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	1		
5	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
6	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	2		
D7		Bransamente la reseaua de distributie				
7	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
8	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
9	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	1		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
9	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
10	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	86		
Total sistem de alimentare cu apa pe Al. Tineretului						
Total LDC-1.2.17						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.2.18- Extindere conducta de distributie apa potabila pe Str. Europolis				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D1		Conducte de alimentare cu apa				
D1-PE		Conducta de distributie din tuburi PEID, PE100 (pozate ingropat)				
1	D1-PE-01.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mica de 1.5 m	m	200		
2	D1-PE-02.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	56		
3	D1-PE-03.2	De 110 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	10		
D5-CV2		Camine de vane Tip 2 conform plansa detalii				
4	D5-CV2-01	Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2.0m	buc	2		
D6		Vane, debitmetre si hidranti				
5	D6-01	Hidrant de incendiu suprateran, Dn 80 mm	buc	2		
6	D6-04	Vana cu sertar, din fonta, Dn 50 mm, montata in camin de vane	buc	1		
7	D6-06	Vana cu sertar, din fonta, Dn 100 mm, montata in camin de vane	buc	1		
8	D6-44	Alimentare cu energie electrica pentru instalatia de monitorizare presiune	buc	2		
9	D6-45	Alimentare cu energie electrica pentru instalatia de masura debit - debitmetru	buc	9		
D7		Bransamente la retea de distributie				
10	D7-01	Bransament Dn 15 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 15 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	10		
11	D7-02	Bransament Dn 20 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 25 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 20 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	6		
12	D7-03	Bransament Dn 25 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 25 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		
13	D7-04	Bransament Dn 32 mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru bransament PEID De 40 mm, camine prefabricate din beton cu diametru interior Di = 1 m, instalatie de contorizare cu contor tip mecanic, monojet, echipat cu modul radio pentru transmitere la distanta, Dn 32 mm, robineti amonte/aval, imbinari si fittinguri, Lmed = 10 m.	buc	2		

D10		Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv desfacere rigole si/sau podete)				
14	D10-01	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	6		
D11		Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare				
14	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	0		
D12		Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)				
15	D12-01.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de distributie (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	6		
D18		Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă				
16	D18-01	Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă	m	266		
E2		Traversari rauri				
17	E2-01	SR3 - Subtraversare canal Busurca cu conducta de distributie, extindere, PEID De 110 mm, in conducta de protectie, PEHD 225 mm, L=30 m	buc	1		
Total sistem de alimentare cu apa pe Str. Europolis						
Total LDC-1.2.18						

OFERTANT