

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Secțiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.1- Extindere retea de canalizare pe Str Independentei				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4. Secțiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	41		
2	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	207		
3	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	296		
4	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	290		
5	D2-PVC-06.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.5 m si 4.0 m	m	165		
6	D2-PVC-07.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mare de 4.0 m	m	65		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
7	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	3		
8	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	4		
9	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	6		
10	D5-CDV-05.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 3.0 m si 3.5 m	buc	7		
11	D5-CDV-06.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 3.5 m si 4.0 m	buc	2		
12	D5-CDV-07.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea mai mare de 4.0 m	buc	1		
13	D5-CDV-09	Instalatie in camin de deversare din refulare (conform detaliu tip)	buc	1		
14	D5-CDV-010	Instalatie in camin de decantare (gratar, inglobare in beton, etc)	buc	2		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
15	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	46		
16	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	4		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
17	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	1064		
D16 Camine de decantare						
18	D16-01	Camin de decantare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, conform detaliu tip, cu cos inox	buc	2		
Total sistem de canalizare pe Str Independentei						
Total LDC-1.3.1						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.3- Extindere retea de canalizare pe Str Fara Denumire 3				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	33		
2	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	33		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	2		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
4	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	66		
Total sistem de canalizare pe Str Fara Denumire 3						
Total LDC-1.3.3						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Secțiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.5- Extindere retea de canalizare pe Str A. Popescu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Secțiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-01.2	Dn 250 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	m	42		
2	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	212		
3	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	208		
4	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	138		
5	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	30		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
6	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
7	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	6		
8	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	5		
9	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	1		
D8 Racorduri la rețeaua de canalizare						
10	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	27		
11	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
12	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	630		
Total sistem de canalizare pe Str A. Popescu						
Total LDC-1.3.5						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.7- Extindere retea de canalizare pe Str M. Florian				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-01.2	Dn 250 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	m	34		
2	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	94		
3	D2-PP-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	49		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	2		
5	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	3		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
6	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	10		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
7	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	177		
Total sistem de canalizare pe Str M. Florian						
Total LDC-1.3.7						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.8- Extindere retea de canalizare pe Str Morunului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PP-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	95		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
2	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	1		
3	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
4	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	9		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
5	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	95		
Total sistem de canalizare pe Str Morunului						
Total LDC-1.3.8						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.9- Extindere retea de canalizare pe Str Marea Neagra				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-01.2	Dn 250 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	m	45		
2	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	45		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	1		
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
5	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	5		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
6	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	90		
Total sistem de canalizare pe Str Marea Neagra						
Total LDC-1.3.9						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.11- Extindere retea de canalizare pe Str Sf. Alexandru				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	116		
2	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	124		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
4	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	7		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
5	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	7		
6	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	3		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
7	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	240		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
8	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	240		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	240		
Total sistem de canalizare pe Str Sf. Alexandru						
Total LDC-1.3.11						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Secțiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.12- Extindere retea de canalizare pe Str M. Sadoveanu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Secțiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-01.2	Dn 250 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	m	95		
2	D2-PP-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	100		
3	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	60		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	4		
5	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	2		
D8 Racorduri la rețeaua de canalizare						
6	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	15		
7	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	5		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
8	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	255		
Total sistem de canalizare pe Str M. Sadoveanu						
Total LDC-1.3.12						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.13- Extindere retea de canalizare pe Str N. Balcescu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	90		
2	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	34		
3	D2-PVC-06.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.5 m si 4.0 m	m	4		
4	D2-PVC-07.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime mai mare de 4.0 m	m	2		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
5	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
6	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	2		
7	D5-CDV-06.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 3.5 m si 4.0 m	buc	2		
8	D5-CDV-010	Instalatie in camin de decantare (gratar, inglobare in beton, etc)	buc	1		
D8 Racorduri la reseaua de canalizare						
9	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	9		
10	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
11	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	130		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
12	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	130		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
13	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	130		
D16 Camine de decantare						
14	D16-01	Camin de decantare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, conform detaliu tip, cu cos inox	buc	1		
Total sistem de canalizare pe Str N. Balcescu						
Total LDC-1.3.13						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.14- Extindere retea de canalizare pe Str W. Maracineanu				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	50		
2	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	85		
3	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	30		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
5	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	1		
6	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	2		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
7	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	10		
8	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
9	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	165		
Total sistem de canalizare pe Str W. Maracineanu						
Total LDC-1.3.14						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.15- Extindere retea de canalizare pe Str C.A. Rosetti				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	100		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
2	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
3	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
4	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	1		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
5	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	1		
6	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv						
7	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	100		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
8	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	100		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
9	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	100		
Total sistem de canalizare pe Str C.A. Rosetti						
Total LDC-1.3.15						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.17- Extindere retea de canalizare pe Al Tineretului				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PP-03.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.0 m si 2.5 m	m	45		
2	D2-PVC-04.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 2.5 m si 3.0 m	m	45		
3	D2-PVC-05.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 3.0 m si 3.5 m	m	41		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
4	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
5	D5-CDV-03.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m	buc	2		
6	D5-CDV-04.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m	buc	1		
7	D5-CDV-05.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 3.0 m si 3.5 m	buc	1		
D8 Racorduri la reseaua de canalizare						
8	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
9	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	2		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv						
10	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	41		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
11	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	131		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
12	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	41		
Total sistem de canalizare pe Al Tineretului						
Total LDC-1.3.17						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.19- Extindere retea de canalizare pe Str Republicii				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	43		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
2	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm ÷ 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	2		
D8 Racorduri la retea de canalizare						
3	D8-01	Racorduri Dn 160mm Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord Dn 160mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	3		
4	D8-02	Racorduri PVC 200 Lucrari de terasamente si desfacerea - refacerea sistemelor rutiere (inclusiv rigole / podete afectate), aprovizionarea si montarea conductei pentru racord PVC200mm, SN 8 si a caminelor de racord	buc	1		
D10 Desfacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv desfacere						
5	D10-02.1	Desfacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	43		
D11 Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
6	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	43		
D12 Refacerea sistemului rutier/pietonal, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere						
7	D12-02.1	Refacerea sistemului rutier - tip pavele, pentru montarea conductei de canalizare (inclusiv refacere rigole si/sau podete)	m	43		
Total sistem de canalizare pe Str Republicii						
Total LDC-1.3.19						

OFERTANT

Titlul Proiectului		Proiect: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA”				
Denumire contract		TL-CL-14 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Sulina și Crișan. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Sulina				
Comuna		SULINA				
Sectiunea		4.4 –Liste de cantitati si preturi				
Seria		Conducte si Accesorii Pentru Conducte				
Lista Nr.		LDC-D-1.3.20- Extindere retea de canalizare pe Str Fara Denumire				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.				
		Valori in LEI (fara TVA)				
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
D2 Conducte de canalizare						
D2-PVC Conducte de canalizare din PVC SN8 (pozate ingropat)						
1	D2-PVC-01.2	Dn 250 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	m	35		
2	D2-PVC-02.2	Dn 250 mm, cu cota generatoare inferioara la adancime intre 1.5 m si 2.0 m	m	33		
D4 Conectari la conducte si camine existente						
3	D4-02	Conectare la conducte de canalizare existente, in camine existente	buc	1		
D5-CDV Camine de vizitare pe canalizare						
4	D5-CDV-01.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine ce nu depasesc adancimea de 1.5 m	buc	3		
5	D5-CDV-02.1	Camin de vizitare pe canalizari pentru conducte cu Dn 250 mm + 500 mm, camine cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m	buc	1		
D11						
Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vizitare						
6	D11-02	Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu perna de balast	m	68		
Total sistem de canalizare pe Str Fara Denumire						
Total LDC-1.3.20						

OFERTANT