

<b>F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv</b>			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
2.2.1	CAP 2		
2.2.1.1	energie electrica pana la BMPT		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.2	str Joseni		
4.1.2.1	terasamente		
4.1.2.2	suprastructura		
4.1.2.3	largire pe o parte la podet transv exist cu riflat DN 600 L=2,5 M		
4.1.2.4	largire pe o parte la podet transv exist cu riflat DN 800 L=2,5 M		
4.1.3	str Bisericii		
4.1.3.1	terasamente		
4.1.3.2	suprastructura		
4.1.4	str Apei		
4.1.4.1	terasamente		
4.1.4.2	suprastructura		
4.1.5	str. Membrilor		
4.1.5.1	terasamente		
4.1.5.2	suprastructura		
4.1.6	Marcaje ,indicatoare rutiere		
4.1.6.1	marcaje si indicatoare rutiere		
4.1.7	statie de reincarcare		
4.1.7.2	parcare		
4.1.7.3	instalatie electrica		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.2.7	statie de reincarcare		
4.2.7.1	montaj utilaje		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.7.1	Deviz: montaj utilaje		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		



<b>F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte</b>		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.2	str Joseni	
4.1.2.1	terasamente	
4.1.2.2	suprastructura	
4.1.2.3	largire pe o parte la podet transv exist cu riflat DN 600 L=2,5 M	
4.1.2.4	largire pe o parte la podet transv exist cu riflat DN 800 L=2,5 M	
4.1.3	str Bisericii	
4.1.3.1	terasamente	
4.1.3.2	suprastructura	
4.1.4	str Apei	
4.1.4.1	terasamente	
4.1.4.2	suprastructura	
4.1.5	str. Membrilor	
4.1.5.1	terasamente	
4.1.5.2	suprastructura	
4.1.6	Marcaje ,indicatoare rutiere	
4.1.6.1	marcaje si indicatoare rutiere	
4.1.7	statie de reincarcare	
4.1.7.2	parcare	
4.1.7.3	instalatie electrica	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
4.2.7	statie de reincarcare	
4.2.7.1	montaj utilaje	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.3.7.1	Deviz: montaj utilaje	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

Obiect: CAP 2						
Deviz: energie electrica pana la BMPT						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	W2E12A#	Bloc de măsură și protecție cu limitator de putere și loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de cărămidă;	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.1.2	7322286	Bloc de masura si protectie trifazic 160A	buc	1.00		
1.1.2	EC01A#	Cablul pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.2.2	7319034	Doza patrata	buc	1.00		
1.1.3		Cablul energie Acyaby 3X150+70mmp	m	5.00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.4	W1MN10B#	Priză de pământ zincată cu un contur teren tare	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.4.2	19081	Priza de impamantare a BMPT ului platbanda 40x4 cu 5 tarusi	buc	1.00		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	3.00%				
Profit	1.00%				

Total Deviz (fără TVA)  
TVA (19%)

Obiect: str Joseni						
Deviz: terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)

2.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	13.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii ilimitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratii etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	149.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.1.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	269.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3 259.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	18.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	23.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
Transporturi						

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	5.00%					

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: str Joseni
Deviz: suprapstructura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)

2.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	26.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	531.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	133.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 566.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	225.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	56.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	600.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu perla mecanica;	mp	1 876.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	19.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.10	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	188.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.10.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	17.67		
				Materiale		
				Transporturi		

2.2.11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1 688.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.11.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	158.67		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.12	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	19.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.12.1	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	7.92		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	209.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.14	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	1 907.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.14.5	2100912	Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/ B 250)	mc	38.14		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	94.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	71.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1 185.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.17.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	53.33		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.18	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	132.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2.2.19	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	148.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)  
TVA (19%)

Obiect: str Joseni  
Deviz: largire pe o parte la podet transv exist cu rîfat DN 600 L=2,5 M

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.3.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.06		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.3.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.3.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in stratouri cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2.3.6	IFB09E2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast	mp	3.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	14.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	3.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.01		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.10	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.10.2	2100916	Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 400)	mc	2.02		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3.11	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	1.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.11.2	21009181	Beton marfa clasa C 35/45	mc	1.51		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3.12	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	7.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.13	ACA16F1	Montare tuburi scurgere lib. Din pafs prin infas. Sau centrifug. In pamant exterioare clad. Cu mf+cep p avand dn 600	m	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.13.8	13369199	Tub riflat d 600 pe sn8	ml	2.50		
				Materiale		
				Transporturi		
2.3.14	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.06		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2.3.15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.3.16	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	9.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	5.00%					

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: str Joseni  
Deviz: largire pe o parte la podet transv exist cu riflat DN 800 L=2,5 M

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.4.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.07		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratii etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.3	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	16.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2.4.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de : 15-20 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.09		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.6	IFB09E2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast	mp	4.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	17.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	5.10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.02		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.10	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.10.2	Z100916	Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 400)	mc	2.02		
				Materiale		
2.4.11	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.11.2	Z1009181	Beton marfa clasa C 35/45	mc	2.02		
				Materiale		
2.4.12	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	9.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.13	ACA16F1	Montare tuburi scurgere lib. Din pafs prin infas. Sau centrifug. In pamant exterioare clad. Cu mf+cep p avand dn 600	m	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.13.8	133666199	Tub riflat d 800 pe sn8	, ml	2.50		
				Materiale		

2.4.14	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.16	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	12.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.17	PJ04B1	Daramare beton din fundat. culei,pile,zid. sprijin fara exploziv cu ciocan cu aer comprimaterial	mc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.18	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.4.19	TRA01A50 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: str Bisericii

Deviz: terasamente

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	19.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

3.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	215.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	387.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4 690.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	26.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	33.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)  
TVA (19%)

Obiect: str Bisericii

Deviz: suprastructura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	33.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

3.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	742.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	185.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2 189.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	310.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	77.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	826.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu perla mecanica;	mp	2 582.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie catlonica cu rupere rapida	100 mp	26.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.10	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	258.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
3.2.10.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	24.30		
				Materiale		
3.2.11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2 324.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

3.2.11.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	218.50				
				Materiale				
				Transporturi				
3.2.12	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	26.00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.12.1	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	10.84				
				Materiale				
				Transporturi				
3.2.13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	288.00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.14	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	2 581.00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.14.5	2100912	Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/ B 250)	mc	51.62				
				Materiale				
				Transporturi				
3.2.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	127.50				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	97.00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	2 380.50				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.17.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	107.12				
				Materiale				
				Transporturi				
3.2.18	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	264.50				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
3.2.19	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	297.50				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
------------	---------	-----------	----------	---------	--------------	-------

Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					
---------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	5.00%					

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: str Apei  
Deviz: terasamente

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	105.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	116.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	210.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2 537.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	14.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	18.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: str Apel

Deviz: suprastructura

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	18.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	404.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	101.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 191.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorolre;	mc	169.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	42.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	451.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1 408.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

4.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	14.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.10	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	141.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.10.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	13.25		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2.11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1 267.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.11.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	119.14		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2.12	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	14.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.12.1	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	5.84		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2.13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	157.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.14	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	1 287.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.14.5	2100912	Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/ B 250)	mc	25.74		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	63.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	48.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

4.2.17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1 286.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.17.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	57.87		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2.18	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	143.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.2.19	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	tona	161.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: str. Membrilor

Deviz: terasamente

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
5.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	8.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	85.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1.3	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	153.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

5.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1 852.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	13.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: str. Membrilor

Deviz: suprastructura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
5.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	13.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	293.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	73.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	864.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

5.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	123.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	31.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	329.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1 028.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	10.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.10	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	103.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.10.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	9.68		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2.11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	925.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.11.2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	to	86.95		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2.12	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	10.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.12.1	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	4.38		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2.13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	114.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

5.2.14	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	939.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				18.79		
5.2.14.5	2100912	Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/ B 250)	mc	Materiale		
				Transporturi		
5.2.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	46.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	tona	35.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.17	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	939.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.17.5	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	42.28		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2.18	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	104.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.2.19	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	tona	117.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: Marcaje ,indicatoare rutiere

Deviz: marcaje si indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)

6.1.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbille de sticla;	km	0.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.2	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	11.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.3	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	21.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	21.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.5	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	11.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.5.2	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 ( BC 10/ B 150)	mc	11.59		
				Materiale		
				Transporturi		
6.1.6	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	92.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.6.1	6301793	Stalp metalic confectionat industrial L=3m	buc	92.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.7	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	92.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.7.7		Indicatoare din tabla de otel 1,5mm vopsite circulare,dreptunghiulare sau patrate	buc	92.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	28.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

6.1.10	TRI1AC01 C3	Incarcare materiale gr.c-ambalate,sub 10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil rampa- vagon categ.	tona	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6.1.11	TRI1AC12 B4	Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub 10kg,deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ	tona	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
Transporturi						

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: statie de reincarcare

Deviz: montaj utilaje

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
7.1.1	13915460	montare statii reincarcare	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	3.00%				
Profit	1.00%				

Total Deviz (fără TVA)

TVA (19%)

Obiect: statie de reincarcare

Deviz: parcare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)

7.2.1	CG35A#	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu nisip trotuare,alei cu trafic redus etc. ,asezate pe pat nisip 5 cm gros, rosturile umpl	mp	30.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.2.1.4		dale de beton	mp	30.90		
7.2.2	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.2.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	4.80		
7.2.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.2.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	17.30		
7.2.6	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	9.30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.2.7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	15.00		
7.2.8	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dlst.= 5 km	tona	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: statie de reincarcare						
Deviz: instalatie electrica						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
7.3.1	EC01A#	Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	50.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.1.2	7319034	Doza patrata	buc	10.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.2		Cablu energie cyaby 3X50+25mmp	m	50.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.3	EA01A#	Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	50.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.4		TUB PVC DN 50	m	50.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.5	25231567 20846	Folie avertizoare	m	50.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.6	W2E12A#	Bloc de măsură și protecție cu limitator de putere și loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de cărămidă;	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.6.2	7112286	Bloc de masura si protectie trifazic BMPT40 A	buc	1.00		
7.3.7	TSA04A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren usor	mc	32.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.8	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	32.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.9	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

7.3.10	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	4.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.12	EC01A#	Cablul pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	210.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.12.2	7319034	Doza patrata	buc	42.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.13		Cablul energie Acyaby 3X95+35mmp	m	210.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.14	W1MN10B#	Priză de pământ zincată cu un contur teren tare	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.14.2	19081	Priza de împământare a BMPT ului platbanda 40x4 cu 5 tarusi	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3.15	RpDB38B%	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri;	mc	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.16	DC04A%	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la: plste aeroportuare;	m	200.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.3.17	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	48.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorile pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Obiect: Organizare de santier  
 Deviz: lucrari de constructii

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
8.1.1	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	6.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
8.1.2	12691924 1	Container monobloc lung(mm)= 4000 lat(mm)= 2400 h(mm)= 2700	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
8.1.3	13600944	Pichet psi	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		
8.1.4		Panou de prezentare	buc	1.00		
				Materiale		
				Transporturi		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	3.00%				
Profit	1.00%				

Total Deviz (fără TVA)	
TVA (19%)	

Total General (fără TVA)	
TVA	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Realizare piste pentru biciclete in comuna Pericei, jud. Salaj

Obiectul: statie de reincarcare

Devizul: montaj utilaje

#### F4 - LISTA

#### cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Deviz: montaj utilaje						
Nr. crt.	Nume	UM	Cantitate	Prețul unitar - LEI / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
1	statie de reincarcare 22kw	buc	1.00			
2	statie de reincarcare 72kw	buc	1.00			
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	Dotări					
	Active necorporale					
TOTAL						

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



**C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	847.03	mc			847.03	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	59.90	mc			59.90	
3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	8.00	mc			8.00	
4	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	3 249.05	mc			5 523.39	
5	2200379	Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	2.05	mc			3.48	
6	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	260.60	mc			638.46	
7	2100912	Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/ B 250)	134.29	mc			0.00	
8	2100916	Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 400)	4.03	mc			0.00	
9	21009181	Beton marfa clasa C 35/45	3.53	mc			0.00	
10	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 ( BC 10/ B 150)	11.59	mc			0.00	
11	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0.06	mc			0.03	
12	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	0.60	kg			0.00	
13	7322286	Bloc de masura si protectie trifazic 160A	1.00	buc			0.04	
14	7112286	Bloc de masura si protectie trifazic BMPT40 A	1.00	buc			0.04	
15	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	5 819.95	m			640.20	
16	2800325	Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	6 748.07	m			222.69	
17		Cablu energie Acyaby 3X150+70mmp	5.00	m			0.00	
18		Cablu energie Acyaby 3X95+35mmp	210.00	m			0.03	
19		Cablu energie cyaby 3X50+25mmp	50.00	m			0.01	
20	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	23 758.44	kg			24.00	
21	126919241	Container monobloc lung(mm)= 4000 lat(mm)= 2400 h(mm)= 2700	1.00	buc			0.00	
22	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	0.01	kg			0.00	
23		dale de beton	30.90	mp			3.89	
24	7315789	Decofrol	4.65	kg			0.01	
25	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	1.23	kg			0.00	
26	6200676	Diluant White spirit rafinat tip A stas 44	0.40	kg			0.00	

27	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm 1a 1-r 55	0.80	buc		0.01
28	7319034	Doza patrata	53.00	buc		0.02
29	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	0.00	mc		0.00
30	6108804	Email alb ii e.I09-5 ni 1707-61	25.22	kg		0.03
31	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	3 162.25	kg		3.48
32	2523156720846	Folie avertizoare	50.00	m		0.05
33	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	0.04	mc		0.02
34		Indicatoare din tabla de otel 1,5mm vopsite circulare,dreptunghiulare sau patrute	92.00	buc		0.23
35	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	5.75	kg		0.01
36	2900888	Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	0.00	mc		0.00
37	7801035	Material marunt	6.00	%		0.00
38	3064291	Material marunt	3.00	%		0.00
39	7815006	Material marunt (benzina,bumbac,vaselina)	0.60	%		0.00
40	7329912	Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	8.45	kg		0.01
41	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	648.18	to		641.60
42	13915460	montare statii reincarcare	2.00	buc		0.00
43	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	28.98	to		0.00
44	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	67.37	mc		90.95
45	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	6.57	mc		8.87
46	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	75.85	kg		0.08
47	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	1.86	mp		0.04
48		Panou de prezentare	1.00	buc		0.00
49	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	210.10	mc		315.16
50	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	1 261.66	mc		1 892.50
51	13600944	Pichet psi	1.00	buc		0.00
52	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	368.00	buc		0.00
53	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	184.00	buc		0.00
54	2004268	Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80	0.69	buc		0.05
55	19081	Priza de impamantare a BMPT ului platbanda 40x4 cu 5 tarusi	1.00	buc		0.00
56	19081	Priza de impamantare a BMPT ului platbanda 40x4 cu 5 tarusi	1.00	buc		0.00
57	2918794	Rigla fag neaburite cl.b tiv. G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m	0.00	mc		0.00

58	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	1.84	kg		0.00
59	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	3.68	kg		0.00
60	7344235	Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	0.31	kg		0.00
61	3803166	Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	0.13	kg		0.00
62	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	2.20	kg		0.00
63	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	1.00	kg		0.00
64	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0.01	mc		0.01
65	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	1.33	kg		0.00
66	6301793	Stalp metalic confectionat industrial L=3m	92.00	buc		1.38
67	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	368.00	buc		0.03
68	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	184.00	buc		0.00
69	5837356	Surub zincat de lemn cu cap inecat crestat l8x40mm	8.00	buc		0.00
70		TUB PVC DN 50	50.00	m		0.00
71	13369199	Tub riflat d 600 pe sn8	2.50	ml		0.00
72	133666199	Tub riflat d 800 pe sn8	2.50	ml		0.00
TOTAL LEI:						
Greutate (t):						10 925.71

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



**C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	88.70		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	115.85		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	31.02		
4	10111	Asfaltator categoria I	370.19		
5	10221	Betonist categoria a II-a	25.52		
6	10231	Betonist categoria a III-a	49.25		
7	10211	Betonist categoria I	8.56		
8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	8.23		
9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	10.78		
10	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	3.61		
11	10711	Dulgher constructii categoria I	7.09		
12	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	20.24		
13	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	3.82		
14	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	120.68		
15	11141	Fierar beton categoria a IV-a	0.47		
16	11111	Fierar beton categoria I	0.66		
17	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	505.83		
18	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	0.20		
19	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	1.25		
20	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	0.90		
21	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0.75		
22	11531	Instalator electrician categoria a III-a	171.40		
23	30231	Miner suprafata categoria a III-a	1.22		
24	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	84.60		
25	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	20.24		
26	49931	Muncitor deservire categoria a III-a	0.08		
27	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.12		
28	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.00		
29	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	143.02		
30	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	355.48		
31	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	574.33		
32	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	8.72		
33	12821	Pavator categoria a II-a	1 377.24		
34	12831	Pavator categoria a III-a	726.32		
35	12841	Pavator categoria a IV-a	34.50		
36	12811	Pavator categoria I	3 795.46		
37	12911	Pietrar categoria I	3.84		
38	19621	Sapator categoria a II-a	2 925.14		
Ore (h):			11 595.31		
TOTAL LEI:					



Obiectivul: Realizare piste pentru biciclete in comuna Pericei, jud. Salaj

### C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	106.59		
2	3546	Autogreder pina la 175cp	136.52		
3	4047	Autogudronator 3500-3600l	3.68		
4	3554	Buldozer pe senile 81-180cp	54.58		
5	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	12.75		
6	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	130.20		
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	683.06		
8	4008	Compactor static autoproppe pneuri10.1-16tf	32.89		
9	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	223.58		
10	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	45.05		
11	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	37.00		
12	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.14		
13	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	16.37		
14	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	2.07		
15	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	32.89		
16	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	6.87		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



**C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	1 021.50	tona		
2	8888988	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	4.80	tona		
3	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	9 557.90	tona		
4	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	255.70	tona		
5	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	12 460.20	tona		
6	8888989	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =50 km	4.00	tona		
TOTAL LEI:						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

