

Beneficiar: MUNICIPIUL GALATI
 Executant:
 Proiectant: TERA design studio S.R.L.
 Obiectivul: "Obținere autorizație de construire pentru reabilitare și
 refuncționalizare teren degradat Valea Tiqlinei - etapa biodiversitate"
 Obiectul: OB.1 PARC
 Stadiul fizic: 04 PLANTARI

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO04B% - Protejarea arborilor existenti - Imprejmuire realizată din lemn (gard de protecție lemn)	m	7,140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2903971 - Scindura	m	7,140.000		
1	2205769 - Spumă cauciucată/odgoane	m	3,750.000		
2	TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	913.296		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SVB.57.A.1 - Lucrări de întreținere la arbori existenți	1000 buc	1.785		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSH02C1 - Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31- 60 cm.	buc	329.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg	T	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SLVD08A - Afanare sol in pepiniere cu cultivator rot. G.g.Z-1 cu tractor (U-650; U-651) lung.sola < 100 M	HECTA R	5.518		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	273.989		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	43,838.210		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG10A02> - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	16,553.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	16,553.140		
12	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	26,485.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSH05C1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 20 CM grosime	mp	55,177.130		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	196.048		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30 %	100 mp	261.394		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	7362225 - Mix semințe - Festuca arundinacea, Lolium perenne, Trifolium repens	kg	1,035.121		
16	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30 %	100 mp	5.270		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.0	7329869 - Mix semințe - Achillea millrffolium, Silene vulgaris, Centaurea cyanus, Poa pratensis, Festuca rubra, Trifolium repens	kg	20.868		
17	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30 %	100 mp	462.711		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	20010531 - Hidroînsămânțare	kg	1,832.337		
18	TSH12B1 - Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	925.423		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TSC03E1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,în : pământ cu umiditate naturală,descărcare în autovehicule teren catg 1	100 mc	17.812		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A10P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=10 km \$	tona	2,849.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TSH05A1 - Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu păstrarea structurii,în straturi de : 10 CM grosime	mp	8,906.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20010472 - Pământ vegetal	mc	1,781.200		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	2,849.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TSH30B1 - Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 CM. in teren	100 buc	890.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	7200013 - Plante talie joasă (10 buc/mp)	buc	13,040.000		
23	7204241 - Plante de mal (10 buc/mp)	buc	76,020.000		
24	TSH27B1 - Udatul plantatiilor cu galeata	mc	165.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TSH05C1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 20 CM grosime	mp	8,906.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	100014495 - Mulci din scoarță de copac	mp	8,906.000		
26	SPVB22C - Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 80X80X60 CM in teren tare	buc	621.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	SPVB19C - Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 40X40X30 CM in teren tare	buc	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	344.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	CG10A02> - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	215.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.0	20010472 - Pamant vegetal	mc	215.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	387.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TSH24C1 - Plantari puieti de arbori foiosi fara balot	buc	621.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	7202944 - Arbore	buc	621.000		
32	TSH24A1 - Plantari arbusti fara balot	buc	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	7202918 - Arbust foios	buc	70.000		
33	SLVG42A1G - Confectionare tutori foioase, din lemn doborat(nestrans in gramezi), L 1,2-1,80M	100 BUCAT I	18.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	2949432 - Tutor	buc	1,863.000		
34	TSH27B1 - Udatul plantatiilor cu galeata	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
Municipiul Galati

Intocmit:
arh. Tamara ROSETI

Proiectant:
TERA design studio S.R.L.