

**OBIECTIV: “CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI
FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI
DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN
COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA”**

LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI LICITATIE

NOIEMBRIE 2025

Obiectiv: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA ”

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

BORDEROU FORMULARE

Nr. crt.	Nr. cap./subcap deviz	DENUMIRE FORMULAR
	F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
	F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari
	F3	Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
	F4	Lista cu echipamente utilaje si dotari
	Obiect: 2 Bransamente	
1	I.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	1	1 Bransamente
	Obiect: 4.1 Cladire centru	
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	4.1.1	01 Terasam
3	4.1.2	02 Structura
4	4.1.3	03 Arhitectura
5	4.1.4	04 Inst electrice iluminat
6	4.1.5	05 Inst electrice
7	4.1.6	06 Inst detectie incendiu
8	4.1.7	07 Instal el paratrasn
9	4.1.8	08 Instalatii CCTV si efracție
10	4.1.9	09 Inst apa cald panou solar
11	4.1.10	10 Instalatii incalzire
12	4.1.11	11 Instalatii ventilatii
13	4.1.12	12 Instalatii sanitare
14	4.1.13	13 Inst sanit hidranti int
15	4.1.14	14 Instalatii fotovoltaice
16	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
17	4.2.1	15 Echipam el tablouri GE
18	4.2.2	16 Echipamente HVAC
19	4.2.3	17 Echipam apa calda
20	4.2.4	18 Echipam panouri solare
21	4.2.5	19 Echipam el fotovoltaice
22	4.2.6	20 Echipam detect inc
23	4.2.7	21 Echipamente Supraveghere video
24	4.2.8	22 Echipamente efracție
25	4.2.9	23 Dotari interioare
26	4.2.10	24 Dotari exterior
30		Procurare
31	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
33	4.5	Dotari
	Obiect: 4.2 Carosabil trotuar relaxare	
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	4.1.1	1 Terasamente
3	4.1.2	2 Carosabil BCR4
4	4.1.3	3 Trotuare pavele
5	4.1.4	4 Zona fitness

6	4.1.5	5 Zid sprijin
7	4.1.6	6 Scurgerea apelor
8	4.1.7	7 Zona relaxare verde
Obiect: 4.3 Instalatii electrice incinta		
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	4.1.1	01 Terasam instalatii electrice
3	4.1.2	02 Iluminat incinta 2 stalpi
4	4.1.3	03 Instalatii electrice incinta
5	4.1.4	04 Inst priza de pamant stalpi
Obiect: 4.4 Inst incinta sanitare		
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	4.1.1	01 Terasamente apa
3	4.1.2	02 Terasam canal
4	4.1.3	03 Camine canal menajer 9b
5	4.1.4	04 Instalatii camin apometru
6	4.1.5	05 Inst sanitare GospApa
7	4.1.6	06 Conducte apa incinta
8	4.1.7	07 Conducte canal incinta
9	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
10	4.2.1	08 Echipam Gosp apa ext
11	4.2.2	09 Echip canal bazin vidanjabil
12		Procurare
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect: 5.1 Organizare de santier		
1	I.	Constructii si instalatii aferente acestora
2	1	1 Lucrari de constructii
F5	Fise tehnice	
F6	Graficul general de realizare al lucrarilor	

PROIECTANT
SC STRUCT QUALITY BUILDING SRL



Formular F1

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1		
		Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	2		3
2	Bransamente			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Cladire centru			
4.2	Carosabil trotuar relaxare			
4.3	Instalatii electrice incinta			
4.4	Inst incinta sanitare			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1	Organizare de santier			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)			



Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 Bransamente

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	1 Bransamente		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 Bransamente

Categoria de lucrari: 1 Bransamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	9001204	BUCATA	1,00000		
BRANSAMENT APA					
2	9002017	BUCATA	1,00000		
RACORD RETELE ELECTRICE BRANSAMENT					
4	9001226	BUCATA	1,00000		
RACORD INTERNET TELEFONIE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1 Cladire centru

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)	
		1		2	
4.1.		Constructii si instalatii aferente acestora			
4.1.1	01	Terasam			
4.1.2	02	Structura			
4.1.3	03	Arhitectura			
4.1.4	04	Inst electrice iluminat			
4.1.5	05	Inst electrice			
4.1.6	06	Inst detectie incendiu			
4.1.7	07	Instal el paratrasn			
4.1.8	08	Instalatii CCTV si efractie			
4.1.9	09	Inst apa cald panou solar			
4.1.10	10	Instalatii incalzire			
4.1.11	11	Instalatii ventilatii			
4.1.12	12	Instalatii sanitare			
4.1.13	13	Inst sanit hidranti int			
4.1.14	14	Instalatii fotovoltaice			
TOTAL I					
4.2.		Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
4.2.1	15	Echipam el tablouri GE			
4.2.2	16	Echipamente HVAC			
4.2.3	17	Echipam apa calda			
4.2.4	18	Echipam panouri solare			
4.2.5	19	Echipam el fotovoltaice			
4.2.6	20	Echipam detect inc			
4.2.7	21	Echipamente Supraveghere video			
4.2.8	22	Echipamente efractie			
4.2.9	23	Dotari interioare			
4.2.10	24	Dotari exterior			
TOTAL II					

Formular F2		Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	1	2
Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
4.5	Dotari					
TOTAL III						
TOTAL valoare (exclusiv TVA)						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 01 Terasam

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A11	82 SUTE MC	6,00000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.					
2	RPGD11A	99 M CUB	87,00000		
SAPATURA					
3	RCSA06A	02 M CUB	234,00000		
UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95%					
4	TRA05A05	82 TONE	23,40000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa la compactare					
5	TRA01A10P	82 TONE	815,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
6	TSD02XB	93 SUTE MC	4,53000		
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR					
CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM					
7	TSD16B1	82 M CUB	203,00000		
PIETRIS COMPACTAT DR=95%					
8	TRA01A25	82 TONE	362,36000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
9	TRA05A05	82 TONE	20,30500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 02 Structura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	3274814	MP	811,00000		
FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP infrastructura					
2	RCSE40A	02 MP	811,00000		
MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE POLIETILENA					
3	00107B012	02 MP	819,11000		
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM L:LA001B -0001:7800121 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 70 + CUI DE PLASTIC IU L:LA001F -M :111555 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME					
4	RPCB02E	99 M CUB	32,00000		
BETON C12/15 IN FUNDATII SIMPLE LA SCARI NOI ACCE S infrastructura L:LC02 -0019:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
5	TRA06A25	82 TONE	76,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
6	CA05B	02 M CUB	387,00000		
TURNARE BETON ARMAT C25/30 cuzineti si talpi fundatii L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400) L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
7	TRA06A25	82 TONE	928,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
8	CZ0303C1	82 KG	26822,00000		
ARMATURA BST500S cuzineti si talpi fundatii					
9	CC01C1	82 KG	26822,00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
10	CB01A1	82 MP	1150,00000		
COFRAJE FUNDATII					
11	CA05B	02 M CUB	150,00000		
BETON C25/30 PARDOSEALA (15CM GROSIME) L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
12	TRA06A25	82 TONE	360,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
13	RCSD08A	02 KG	23096,00000		
PLASE SUDATE SPPB IN PARDOSEALA					
L:LRC13 -0009:2000846 -PLASE SUDATE TIP 105 GQ 106 (25,0 KG/BUC) OL 37-1N					
14	CB04A1	82 MP	33,00000		
COFRAJ PARDOSEALA					
15	TRA02A25	82 TONE	72,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
armatura cofraje plasa					
16	TRI1AC12C6	82 TONE	72,70000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
17	CA05B	02 M CUB	16,00000		
BETON ARMAT C25/30					
gospodarie apa infrastruktura					
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:LCU01A -0004:0003719 -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, 0,25-1,1 KW					
18	TRA06A25	82 TONE	38,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
19	CZ0303C1	82 KG	1858,00000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S GOSPODARIE APA					
20	CC01C1	82 KG	1858,00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI					
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
21	CB04A1	82 MP	34,00000		
COFRAJ GOSPODARIE APA					
22	TRA02A25	82 TONE	2,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
23	TRI1AC12C6	82 TONE	2,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
24	CA02J1	82 M CUB	36,00000		
BETON ARMAT C25/30					
stalpi parter					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
25	TRA06A25	82 TONE	86,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
26	CB04A1	82 MP	403,00000		
COFRAJ STALPI					
27	CZ0303C1	82 KG	8739,00000		
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON ARMATURA BST500S					
stalpi					
28	CC02C1	82 KG	8739,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI					
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
29	CA02J1	82 M CUB	14,00000		
BETON ARMAT C25/30					
pereti					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
30	TRA06A25	82 TONE	33,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
31	CZ0303C1	82 KG	876,00000		
ARMATURA BST500S pereti					
32	CC02C1	82 KG	876,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
33	CB04A1	82 MP	107,00000		
COFRAJ PERETI					
34	CA02J1	82 M CUB	43,00000		
BETON ARMAT C25/30 grinzi					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
35	TRA06A25	82 TONE	103,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
36	CZ0303C1	82 KG	7465,00000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S grinzi					
37	CC02C1	82 KG	7465,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
38	CB04A1	82 MP	457,00000		
COFRAJ GRINZI INCLUSIV CENTURA					
39	CA02J1	82 M CUB	130,00000		
BETON ARMAT C25/30 PLACA PESTE PARTER L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
40	TRA06A25	82 TONE	312,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
41	CZ0303C1	82 KG	13320,00000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S PLACA					
42	CC02C1	82 KG	13320,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
43	CB04A1	82 MP	725,00000		
COFRAJ PLACA					
44	TRA02A25	82 TONE	63,05000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
45	TRI1AC12C6	82 TONE	63,05000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
46	CE29A	02 M CUB	24,00000		
LEMN BRAD C24- SARPANTA SI TERASA Lemn brad clasa C24 (cal, 1)					
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM L:LC03G -0149:2907827 -RIGLA RASIN LUNGA CLS C GR=58-96MM L=3,00-6,00M L:LC03O -0155:2907905 -GRINDA RASIN CLS C GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M L:LC05B -0013:5886942 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 L:LC23C -0286:5881289 -SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 14 OL34 S 1388 L:LC23H -0022:5825687 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 260 GR. 4.8 S 1472 L:LC23I -0016:5825479 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 16X 260 GR. 4.8 S 1472 L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071 L:LC23L -0233:5841461 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071					
47	00701A1	02 MP	300,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL sarpanta					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
48	00701B1	02	MP	300,00000	
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE					
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL					
sarpanta					
49	RCSP14A	02	KG	48,00000	
PIESE METALICE DE IMBINARE (COLTARE, PLACI DREPTUN					
GHIULARE MULTICUI, CUIE, HOLTZSURUBURI)					
asim					
50	TRI1AC12C6	82	TONE	21,25000	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
51	TRA02A25	82	TONE	21,25000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
lemn si accesorii					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 03 Arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00201A01	02 M CUB	202,13000		
CARAMIDA GOLURI VERTICALE, 250 X 300 X 238 MM PERETI EXTERIORI					
2	RPCE07A	09 MP	565,02000		
MEMBRANA BITUMINOASA HIDROIZOLANTA L:LRC48B -0012:2600437 -MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIF.EPM BITUPLAN GV-4,2 L=1M					
3	CF21A	02 MP	200,13000		
TERMOSISTEM, POLISTIREN EXTRUDAT 10CM, RMIN = 4,59 [M²K/W] L:LC22B -0012:6719287 -DIBLU PVC MARIMEA 4 NII-1030-75 L:LC25G -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
4	IZC06A	09 MP	565,02000		
MEMBRANA CU CRAMPOANE					
5	RPCN15A	02 M	116,61000		
PROFIL DE INCHIDERE - MEMBRANA CU CRAMPOANE					
6	RPCE31E	09 MP	42,84000		
MEMBRANA HIDROIZOLANTA (ZIDARIE CARAMIDA)					
7	CP34A	02 MP	2,00000		
MONTARE PANOURI DENUMIRE					
8	9001949	BUCATA	1,00000		
PANOU DENUMIRE INSTITUTIE					
9	CK03A1	82 MP	7,02000		
USI LEMN STRATIFICAT, GRI INCHIS (RAL 7016), 2 CAN ATE(1CANAT FIX, 1 CANAT MOBIL- L:10156 -0002:2933316 -USI LEMN STRATIFICAT, GRI INCHIS (RAL 7016), 2 CANATE					
10	CK03A1	82 MP	23,92000		
USI LEMN STRATIFICAT, GRI INCHIS (RAL 7016), 3 CAN ATE(1CANAT FIX, 2 CANATE MOBILE bara antipanica L:10156 -0018:2933471 -USI LEMN STRATIFICAT, GRI INCHIS (RAL 7016), 3 CANATE					
11	CK03A1	82 MP	32,44000		
USI LEMN, CULOARE ALB (RAL 7016), 2 CANATE(1 FIX, 1 MOBIL_OSCILO-BATANT, L:10156 -0081:2928517 -USI LEMN, CULOARE ALB (RAL 7016), 2 CANATE(1 FIX, 1 MOBIL					
12	CK03A1	82 MP	38,25000		
USI LEMN, CULOARE ALB (RAL RAL 7016), 3 CANATE(2 F IXE, 1 MOBIL_OSCILO-BATANT, L:10156 -0020:2933495 -USI LEMN, CULOARE ALB (RAL RAL 7016), 3 CANAT					
13	CK03A1	82 MP	6,72000		
USI LEMN, CULOARE ALB (RAL 7016), 1 CANAT(1 FIX, 1 MOBIL_CU ARTICULATIE MEDIANA), L:10156 -0024:2933536 -USI LEMN, CULOARE ALB (RAL 7016), 1 CANAT(					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
14	RPCN15C	02 M	116,61000		
PROFIL LACRIMAR PENTRU SOCLU					
15	CE26C	02 M	100,86000		
BENZI ETANSARE TAMPLARIE					
asim					
L:LC48K -M :2001000 -BANDA DE ETANSARE 50 MM					
16	CH04A	02 MP	1,79000		
PLACA TERMOIZOLANTA ELIMINARE PUNTI TERMICE, GROS					
ME 50MM					
17	CE10XA	91 M	41,90000		
GLAF EXTERIOR, METALIC , RAL 7016					
18	RPCE16B2	82 MP	614,51000		
TERMOSISTEM VATA MINERALA, 15CM, RMIN=4.16 MPK/W					
19	00102B05	02 MP	614,51000		
TENCUIALA EXTERIOARA					
20	RPCN15C	02 M	65,70000		
PROFIL PICURATOR CU PLASA, PVC					
21	CK26A	02 M	41,90000		
GLAF INTERIOR 28CM LATIME, LEMN					
22	CE31A	02 MP	71,63000		
ASTEREALA, OSB					
L:LC03B -M :1101589 -PLACI PRESATE PLATE - OSB					
L:LC05B -0008:5886760 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111					
23	CE29A	02 M CUB	8,78000		
SIPCI-CONTRASIPCI					
8.78mc					
L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15					
L:LC03G -0053:2906959 -RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80					
L:LC03O -0057:2908737 -GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
L:LC05B -0004:5886849 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111					
L:LC23C -0283:5881227 -SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388					
L:LC23H -0005:5802520 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X 60 GR. 8.8 S4272					
L:LC23I -0008:5818608 -SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 200 GR. 5.8 S 6220					
L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071					
L:LC23L -0233:5841461 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071					
24	RPCE54A	09 MP	71,63000		
MEMBRANA HIDROIZOLANTA, PERMEABILA LA VAPORI, PE A					
STEREALA					
25	CE04XA	91 MP	1006,75000		
INVELITOARE DIN TABLA METALICA PREFALTUITA, CULOAR					
I GRI ANTRACIT, INCLUSIV ACCESORII					
LUCRARI LA NIVELUL INVELITORII					
L:10146 -0024:3667823 -PANOU CUTAT NG. 447 1,50X 750X200 OL34-1N					
26	RPCH09A	02 M	69,32000		
PAZIE LEMN, 25CM , CULOARE GRI INCHIS-ECHIVALENT R					
AL 7019					
27	RPCH09A	02 M	79,38000		
PAZIE LEMN, 35CM , CULOARE GRI INCHIS-ECHIVALENT R					
AL 7019					
28	CK19A1	82 MP	24,72000		
SAGEAC, LEMN IGNIFUGAT, 60CM LATIME					
29	RPCP17A	02 M	75,00000		
PARAZAPEZI, CULOARE GRI INCHIS(RAL 7019)					
asim					
30	00701A1	02 MP	876,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES					
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
31	00701B2	02 MP	876,00000		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE					
32	RPCI21A1	82 M	68,50000		
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTR OSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM;					
33	RPCI25A1	82 M	40,00000		
BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTROS TATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 10CM					
34	IFC05A1	82 M	79,38000		
FLASING, CULOARE GRI INCHIS(RAL 7019) - PAZIE					
35	IFC05A1	82 M	16,40000		
FLASING, CULOARE GRI INCHIS(RAL 7019) - INCHIDERE VERTICALA(PERETE)					
36	IZC06A	09 MP	145,83000		
HIDROIZOLATIE BITUMINOASA PENSULABILA					
37	CF21C	02 MP	57,57000		
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT, 10CM, RMIN=4.59 MPK/W					
L:LC22B -0010:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
L:LC25G -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
38	IZF12XC	91 MP	134,39000		
SAPA ARMATA DE EXTERIOR, 5CM					
39	00103E011	02 MP	159,26000		
PLACI CERAMICE RECTIFICATE ANTIDERAPANTE, ANTIGELI VE PENTRU TRAFIC INTENS EXTERIOR					
PLATFORME EXT					
L:LC52A -0067:6110532 -ADEZIVI PULBERE +LIANTI HIDR.- GRANIRAPID					
L:LC64G -0245:2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					
L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6					
40	CH10A1	82 M	8,05000		
PLACI CERAMICE RECTIFICATE DE EXTERIOR ANTIGELIVE ASPECT GRANIT + ADEZIV (CONTRATREPTE)					
L:10118 -M :2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					
41	RPCN15C	02 M	17,50000		
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR					
42	CF22A	02 M	24,40000		
PROFILE ALUMINIU TIP COLTAR TREAPTA, ANTIDERAPANTE , CU RIZURI, 22.5X40MMX100CM					
43	RCSO48A	02 M	51,78000		
BALUSTRADA METALICA (EXTERIOARA), H=90CM, CU MONTA NTI LA MAXIM 10 CM DISTANTA					
L:LRC28A -M :9101181 -BALUSTRADA METALICA GALVANIZATA H=0.90M					
44	H1008A	82 BUCATA	123,00000		
PLACI MARCAJ TACTIL PENTRU NEVAZATORI, 30X30CM asim					
45	IZE03C	09 M	22,21000		
GLAF PIATRA, JARDINIERE					
46	00301E	02 MP	53,37000		
TENCUIALA DECORATIVA CULOARE GRI ANTRACIT					
47	00102A08	02 MP	614,51000		
TENCUIALA DECORATIVA FATADA EXTERIOARA ALB					
48	RCSI12A	02 MP	26,24000		
TABLA PREFALTUITA, CULOARE GRI INCHIS(RAL 7019), I NCLUSIV SISTEM PRINDERE DE FATADA					
L:LRC11 -0008:3600186 -TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,50X 800X1600 OL32					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
49	00303B1	02 MP	820,00000		
MONTAJ TERMOIZOLATIE - POLISTIREN EXTRUDAT 10CM IN CLUSIV ADEZIV BITUMINOS, L:LA003A -0003:7800081 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 115 MM					
50	7800611	MP	820,00000		
POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
51	RPCE07B	09 MP	820,00000		
FOLIE DE POLIETILENA MONTATA PRIN ASEZARE					
52	IZF12XC	93 MP	820,00000		
SAPA SLAB ARMATA, 8CM					
53	CG01F1	82 MP	702,12000		
SAPA AUTONIVELANTA, 3CM					
54	00301C	02 MP	65,56000		
TENCUIALA PE BAZA DE CIMENT					
55	RCSE05A	02 MP	820,00000		
BARIERA DE VAPORI					
56	01501A1	02 MP	820,00000		
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA CASERATA, 30CM, RMIN=8 .20 MPK/W L:LA015A1-M :7802242 -PLACA VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX E 100X60 CM,GR.20 CM L:LA015A2-0001:2101144 -MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII L:LA015A3-0005:7800084 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 155 MM					
57	CI16A	02 MP	56,74000		
PLACAJ OSB FIXAT PE STRUCTURA DE LEMN, IGNIFUGAT L:LC52 -0062:6110527 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERABOND CONDUTTIVO L:LC58I -M :1101589 -PLACI PRESATE PLATE - OSB					
58	RPCJ27XA	93 MP	62,90000		
GLET PERETI ZIDARIE					
59	RPCE26A	09 MP	170,05000		
HIDROIZOLATIE LICHIDA, GRUPURI SANITARE					
60	CD05E2	82 M CUB	15,47000		
CARAMIDA GOLURI VERTICALE, 375 X 250 X 238 MM L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
61	QCD20B23	99 ZECI MP	2,43900		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; IGNIFUGAT; TRI PLU-PLACAT PE AMBELE FETE(2X12.5MM, 2X12.5MM) 24,39 mp L:QC001B -0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000					
62	QCD13D11	99 ZECI MP	25,85900		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; IGNIFUGAT; DUB LU-PLACAT PE AMBELE FETE(2X12.5MM, 2X12.5MM); 258,59 mp L:QC001B -M :8527033 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/275 L:QC001B1-M :8527033 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/275 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
63	QCD13A11	99 ZECI MP	13,73700		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; IGNIFUGAT; DUB LU PLACAT PE O FATA(2X12.5MM) SI HIDROFUGA 137,37 mp pe cealalta(2x12.5mm) L:QC001B -0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
64	QCD11A32	99 ZECI MP	26,37200		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT; DU BLU PLACAT PE AMBELE FETE(2X12.5MM, 2X12.5MM), 263,72,1 mp dublu placat pe ambele fete 12,5 mm L:QC001C -M :8527046 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250 L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03			
0	1	2	3	4	5	
65	QCD06A11	99	ZECI MP	14,89100		
P.HIDROFUG 150 MM - DUBLU PLACAT FATA(2X12.5MM STA NDARD), DUBLU PLACAT A2 FATA(2X12.5MM HIDROFUGE) 148,91 mp						
L:QC001B -0003:8527032 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260						
L:QC001D -M :8527016 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
66	QCD10A32	99	ZECI MP	18,11300		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT, DU BLU PLACAT PE O FATA(2X12.5MM) SI STANDARD, 181.13 mp						
L:QC001A -0006:8527016 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
67	QCD02A12	99	ZECI MP	19,52500		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT, SI MPLU PLACAT PE AMBELE FETE(1X12.5MM, 1X12.5MM), 195,25 mp simplu placat						
L:QC001C -0002:8527046 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
68	QCD05A12	99	ZECI MP	1,25200		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT, SI MPLU PLACAT PE O FATA(1X12.5MM) SI STANDARD, 12,52 mp 1 pl nornala 1 rez umezeala						
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600						
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
69	QCD02A13	99	ZECI MP	0,42600		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT, SI MPLU PLACAT PE O FATA(1X12.5MM), 4,26 mp						
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
70	QCD02A21	99	ZECI MP	0,25500		
PERETE GIPS-CARTON COMPARTIMENTARE; HIDROFUGAT, SI MPLU PLACAT PE AMBELE FETE(1X12.5MM, 1X12.5MM) 2,55 mp						
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260						
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						
71	RPCG30C	09	MP	5,64000		
SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL PE PICIORUSE asim						
L:LC27A -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL						
72	RPCG30C	09	MP	44,80000		
SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN, I NCLUSIV SISTEME DE PRINDERE						
L:LC27A -M :8809884 -SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN						
73	QCK04A02	99	ZECI MP	43,48700		
TAVAN GIPS-CARTON STANDARD, DUBLU PLACAT, REALIZAT PE O STRUCTURA METALICA(PROFILE CD), 434,87 mp FINISAJE TAVANE						
L:QC001A -0009:8527019 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/3000						
L:QC006D -0005:855811E -TIRANT-TIJA CU BUCLA 750 MM						
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF						



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
74	QCK04A12	99 ZECI MP	25,40000		
TAVAN SUSPENDAT DIN GIPS-CARTON HIDROFUG, DUBLU PL ACAT, REALIZAT PE O STRUCTURA METALICA 254 mp					
L:QC001C -0005:8527049 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/300 L:QC006D -0005:855811E -TIRANT-TIJA CU BUCLA 750 MM L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
75	CN01A	02 MP	1680,59000		
VOPSITORIE LAVABILA ANTIBACTERIAN L:LC68R -M :7800071 -VOPSEA LAVABILA ANTISEPTICA					
76	CN01A	02 MP	537,41000		
VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIMUCEGAI L:LC68R -0002:6103505 -VOPSEA ANTIVEGETATIVA V.733-6 NTR 1701-80					
77	00106B011	02 MP	829,04000		
PLACARE FAIANTA, 30X30CM, CULOARE ALB(ECHIVALENT R AL 9010), H=2.10M L:LC52A -0059:6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDRAULICI -KERABOND L:LC64G -0253:2420759 -PLACI GRESIE STELATE NATUR S 150X150X12 C1 VRAC L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
78	00103E011	02 MP	537,47000		
PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS + ADEZI V FINISAJE PARDOSELI L:LC52A -0063:6110528 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERAFFLOOR L:LC64G -0249:2420486 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS L:LC65 -0005:7318736 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M5 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
79	CG15XC	91 M	609,89000		
PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM L:10124 -M :2202406 -PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM					
80	CG08A	02 MP	83,95000		
COVOR PVC SI 10CM RIDICAT PE PERETI-SPATII MEDICAL E L:LC62F -0025:6716352 -COVOR PVC CU STR.TERMO.PE SUP.TEX.2MM NTR.1038 UNI					
81	CG06B	02 M	66,20000		
PROFIL DE FIXARE PLINTA PENTRU COVOR PVC L:LC61D -M :6718210 -PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 20 X 12.5 MM					
82	RMDC09A1	99 M	66,20000		
PROFIL SCAFA					
83	01301A1	02 M	4,60000		
PROFILE DE TRECERE INTRE PARDOSELI DIFERITE asim					
84	RPCJ36B1	82 MP	702,12000		
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .					
85	CB14C	02 MP	688,87000		
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOB ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE) L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM L:LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942 L:LC03F -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
86	EF12C1	82 BUCATA	6,00000		
FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM asim TAMPLARII EXTERIOARE+INTERIOARE L:12044 -0009:6306743 -FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
87	CK01A	02 MP	71,30000		
TAMPLARIE LEMN CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANATE(1 CANAT MOBIL-DREAPTA), FOAIE PLINA					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0032:2938811 -TAMPLARIE LEMN CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANATE					
88	CK01A	02 MP	24,99000		
TAMPLARIE LEMN CULOARE ALB (RAL 9010), 2 CANATE(MOBILE), FOAIE DE GEAM TIP TERMOPAN, STICLA CLARA.					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0039:2938885 -TAMPLARIE LEMN CULOARE ALB (RAL 9010), 2 CANATE(MOBILE)					
89	CK12A	02 MP	3,57000		
TAMPLARIE METALICA CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANAT E(1 CANAT MOBIL-DREAPTA), FOAIE PLINA autoinchidere, USA REZISTENTA FOC EI-90-C.					
L:LC08 -0006:5900750 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44T 2					
L:LC34E -0056:6306510 -TAMPLARIE METALICA CULOARE ALB (RAL 9010),					
90	CK12A	02 MP	17,01000		
TAMPLARIE METALICA, CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANATE(1 CANAT MOBIL-STANGA), FOAIE PLINA, autoinchidere					
L:LC08 -0006:5900750 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44T 2					
L:LC34E -0047:6306499 -TAMPLARIE METALICA, CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANATE					
91	CK01A	02 MP	10,82000		
TAMPLARIE LEMN, CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANAT(MOBIL-GLISARE), GEAM TERMOPAN, STICLA SABLATA.					
L:LC05B -0009:5886772 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111					
L:LC28 -0008:2935572 -TAMPLARIE LEMN, CULOARE ALB (RAL 9010), 1 CANAT(MOBIL)					
92	CK01A	02 MP	6,72000		
TAMPLARIE LEMN, CULOARE ALB (RAL 9010), 2 CANATE(1 FIX, 1 MOBIL GLISANT, DESCHIDERE DREAPTA) geam tripan, transparent, Rmin=1.25 [mpK/W].					
L:LC05B -0010:5886851 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111					
L:LC28 -0014:2935948 -TAMPLARIE LEMN, CULOARE ALB (RAL 9010), 2 CANATE(					
93	CE16E1	82 BUCATA	1,00000		
TRAPA ACCES POD, 65X65CM, REZISTENTA LA FOC 30 MIN, CU SISTEM AUTOINCHIDERE. POD 0,4225 mp					
94	00502A2	02 M	63,00000		
BUIANDRUGI LA ZIDARIE INTERIOARA 42 buc					
L:LA005B -0003:7800658 -COFRAJE NEOPOR GO BIG-EL BUIANDRUG SUPER 30X25X100 CM					
95	00701A1	02 MP	976,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL					
96	00701B2	02 MP	976,00000		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE					
97	CB14B	02 MP	615,00000		
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT H >30 M C U IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE) fatada					
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942					
L:LC03F -0027:2904119 -DULAPURI DE RASIN.CA.A GR.28-58MM.L=4-6M STAS 942-80					
L:LC05B -0009:5886772 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
98	TRA02A25	82 TONE	745,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
materiele si schele					
99	TRI1AC12C6	82 TONE	745,00000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
100	DA06A1	82 M CUB	15,70000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
10 cm trotuar de garda					
101	TRA01A25	82 TONE	34,99000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
102	TRA05A05	82 TONE	3,64000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
103	CO01A1	82 MP	102,84000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
15 cm trotuar perimetral 1m					
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
104	TRA06A30	82 TONE	57,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
105	CB04A1	82 MP	34,52000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C					
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI					
106	TE06C1	82 MP	102,84000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE					
100X100MM					
107	RCSE33A	02 M	116,61000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR					
II CU BITUM TIP D					
108	DE10XA	91 M	116,61000		
BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.10X15CM P					
T INCADR.SPATII VERZI PE FUND.BET. DE 10X20CM					
109	TRA02A30	82 TONE	6,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
110	TRI1AC12C6	82 TONE	6,02000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
111	TRA06A30	82 TONE	8,03000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
beton borduri					
112	RCSA06A	02 M CUB	15,43000		
UMPLUTURA COMPACTATA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 04 Inst electrice iluminat

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EE07XA 91	BUCATA	210,00000		
MONTAJ CORP DE ILUMINAT					
2	5102425	BUCATA	74,00000		
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W,, 600X600 MM, 380 OLM montaj incastrat					
3	1565156	BUCATA	4,00000		
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W 3800LM ACUMULATO R 3 ORE					
4	2001610	BUCATA	58,00000		
CORP ILUMINAT TIP DOWNLIGHT LED 20W, 4000K, IP44 montaj incastrat					
5	5102437	BUCATA	27,00000		
CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP65, SENZOR PRE ZENTA					
6	5103778	BUCATA	2,00000		
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66 ACUMULATO R AUT 3H montaj aparent					
7	5102504	BUCATA	1,00000		
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66, ACUMULAT OR AUT 1 H montaj aparent					
8	5102449	BUCATA	37,00000		
CORP ILUMINAT SIGURANTA MARCARE CAI EVACUARE, LED 5W, IP44 acumulator autonomie 3 ore					
9	5102463	BUCATA	7,00000		
CORP ILUMINAT SIGUR MARCARE HIDRANTI INTERIORI, LE D5W,IP44 echipata cu acumulator autonomie 3 ore					
10	RPEF19C 99	BUCATA	11,00000		
MONTARE SENZOR/DETECTOR DE MISCARE					
11	1300354	BUCATA	4,00000		
SENZOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 360 °, 250W SARCINA AC3/AC5 cu montaj pe plafon					
12	1500118	BUCATA	7,00000		
SENZOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 180 °, 250W SARCINA AC3/AC5 cu montaj pe perete					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate04		
0	1	2	3	4	5
13	RPEF19C	99 BUCATA	1,00000		
SENZOR CREPUSCULAR					
L:EL21Z1 -M :9002013 -SENZOR CREPUSCULAR					
14	EI03XB	91 BUCATA	210,00000		
RACORDAREA FARA PAPUCI A COND.CU SI AL CU SEC.SUB					
16MMP LA TABL.COND.CU SEC.SUB 4MMP,LUNG.PESTEL,5M					
etichete					
L:14005 -0001:7309883 -COLIER PT.PRIZA BRANS.DN 100					
L:90051 -0001:7321166 -ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIP.PT.INSTALATI AUTOMATIZAR					
15	EI01XB	91 BUCATA	210,00000		
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN MATERIAL PLA					
STIC					
L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
16	EH10XA	91 BUCATA	210,00000		
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN					
VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT					
17	EH10XB	91 BUCATA	210,00000		
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN					
VERIFICAREA CORP ILUMINAT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 05 Inst electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPAK10A1	82 M	40,00000		
PAT CABLU DIN TABLA PERFORATA 200X35X0.75 MM asim					
2	RPAK10A1	82 M	20,00000		
PAT CABLU DIN TABLA PERFORATA 100X35X0.75 MM					
3	EC05A	99 M	2900,00000		
CABLU N2XH 3X1.5MMP Iluminat, prize, forta					
L:EL15 -M :596385 -CABLU N2XH 3X1.5 UN=1 KV					
4	EC05A	99 M	50,00000		
CABLU N2XH 4X1.5MMP L:EL15 -M :9007029 -CABLU N2XH 4X1.5MMP					
5	EC05A	99 M	1800,00000		
CABLU N2XH 3X2.5MMP L:EL15 -M :596380 -CABLU N2XH 3X2.5 UN=1 KV					
6	EC05A	99 M	100,00000		
CABLU N2XBY 3X2.5 MMP L:EL15 -M :2000023 -CABLU N2XBY 3X2.5 MMP					
7	EC05A	99 M	110,00000		
CABLU N2XH 3X4MMP L:EL15 -M :111150 -CABLU N2XH 3X4MMP					
8	EC06C	99 M	10,00000		
CABLU N2XH 5X4MMP L:EL24 -M :9007036 -CABLU N2XH 5X4MMP					
9	EC06C	99 M	10,00000		
CABLU N2XH 5X6MMP L:EL24 -M :111141 -CABLU N2XH 5X6 MMP					
10	EC06C	99 M	80,00000		
CABLU N2XH 5X16MMP L:EL24 -M :3001285 -CABLU N2XH 5X16MMP					
11	EC06C	99 M	200,00000		
CABLU MYM 7X1.5MMP L:EL24 -M :000042 -CABLU MYM 7X1.5MMP					
12	EC03B	99 M	50,00000		
CABLU VLPV 16 MMP L:EL15 -M :A01065 -CABLU VLPV 16 MMP					
13	EC06C	99 M	450,00000		
CABLU UTP CAT 6 L:EL24 -M :1100106 -CABLU UTP CATEG 6					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05		
0	1	2	3	4	5
14	EC09A1	82 M	120,00000		
CABLU RG6U					
15	EC09A1	82 M	100,00000		
CABLU LIYCY 2X1 MMP					
16	EA02A2	82 M	2500,00000		
TUB PVC LSZH 20MM					
17	EA02A2	82 M	1000,00000		
TUB RIFLAT 20 MM					
18	EA02B1	82 M	10,00000		
TUB PVC LSZH 32MM					
19	ED01B	99 BUCATA	39,00000		
INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT					
L:EL18 -0097:5518519 -INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT					
20	ED01B	99 BUCATA	1,00000		
INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , I					
P44					
L:EL18 -0092:5519240 -INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , IP44					
21	ED01B	99 BUCATA	26,00000		
INTRERUPATOR CAP SCARA , 10A/230V , MONTAJ INGROPA					
T , IP20					
L:EL18 -M :1500162 -INTRERUPATOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
22	ED01B	99 BUCATA	3,00000		
INTRERUPATOR CAP CRUCE10A/230V, IP20, MONTAJ INGRO					
PAT					
L:EL18 -M :1500163 -INTRERUPATOR CRUCE 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
23	FG02A1	82 BUCATA	13,00000		
MONTAJ TERMOSTAT AMBIENT					
24	8807015	BUCATA	13,00000		
TERMOSTAT AMBIENT					
25	ED08A1	82 BUCATA	135,00000		
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, I					
P 20, MONTAJ INGROPAT					
L:12017 -0002:5536169 -PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, IP20					
26	ED08A1	82 BUCATA	4,00000		
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MON					
TAJ INGROPAT, IP44					
L:12017 -0007:5536171 -PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ INGROPA					
27	ED08E1	82 BUCATA	14,00000		
PRIZA UTP CAT 6					
L:12017 -0005:5536030 -PRIZA UTP CAT 6					
28	ED06XF	93 BUCATA	3,00000		
PRIZA TV					
L:90034 -M :4644323 -PRIZA TV					
29	EF06A	99 BUCATA	25,00000		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE					
(AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.					
30	W1S23B	82 BUCATA	14,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON					
DUCTOARE					
31	W1S23D	82 BUCATA	6,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY-					
J 4X95MMP, 1KV					
32	W1S23E	82 BUCATA	2,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY-					
J 1X70MMP, 1KV					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05		
0	1	2	3	4	5
33	EA14A	99 BUCATA	240,00000		
DOZA APARAT					
L:EL03 -0008:7319034 -DOZA PATRATA					
34	EA16A	99 BUCATA	65,00000		
DOZA LEGATURA 105X105X50 MM					
L:EL03H -0002:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
35	W1MM06A	99 BUCATA	10,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE					
36	TRA02A25	82 TONE	1,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
37	TRI1AC12C6	82 TONE	1,60000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 06 Inst detectie incendiu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC09A1	82 M	500,00000		
MONTAJ CABLU TIP JEH(ST)H-FE180/E30 2X2X0.8 MMP TR					
ASEU DETECTIE INCENDIU					
2	AC04	M	500,00000		
CABLU INCENDIU JHSTH E30 2X2X0,8					
3	EA02A2	82 M	400,00000		
MONTAJ TUB DE PROTECTIE RIGID CU INTARZIERE LA PR					
OPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20 MM					
ASIMILAT					
4	0101HAL	M	400,00000		
TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN					
5	EA02A2	82 M	100,00000		
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL COPEX CU INTARZIERE LA P					
ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20MM					
6	EF10A1	82 BUCATA	400,00000		
CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90					
ASIMILAT					
L:12001 -M :3335968 -CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90					
7	ATD43XC	93 BUCATA	65,00000		
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PLUMB					
POASONATE MONTATE PENTRU MARCAREA CABLURILOR					
8	EH01A1	82 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI					
MUM 1 KV. \$					
9	EB08XD	93 BUCATA	2,00000		
SISTEM ETANSARE ANTIFOC					
10	XI01	82 LEI	200,00000		
MATERIAL MARUNT					
11	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
12	TRI1AA08F2	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate06		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 07 Instal el paratrasn

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EG01B	99 BUCATA	1,00000		
INSTALATIE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI PDA, TI P IONIFLASH MACH II, RAZA PROTECTIE 40M,NIVEL IV L:EL13E -0001:8000162 -TIJA DE CAPTARE L:EL13F -0001:800016B -DISPOZITIV SUSTINERE TIJA CAPTARE (CONSOLA,CENTURA,ETC)					
2	EI12XA	93 BUCATA	12,00000		
SUPORT PLATBANDA ACOPERIS					
3	EB08D1	82 M	170,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4MM					
4	EB08B1	82 M	25,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4MM					
5	EC04A1	82 M	40,00000		
CONDUCTOR ALUMINIU 10 MM L:12007 -M :9000044 -CONDUCTOR ALUMINIU 10 MM					
6	EG18A	99 BUCATA	1,00000		
BARA EGALIZARE POTENTIALE L:EL34 -M :6717954 -BARA EGALIZARE POTENTIALE					
7	EG13A	99 BUCATA	5,00000		
CUTIE DE MASURA IMPAMANTARE L:EL34 -0002:731246E -CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES-2					
8	W1R11A	82 BUCATA	4,00000		
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G ALVANIZATE M12X40					
9	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
10	W1LSV02A	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE P AMANT					
11	EG09B1	82 BUCATA	1,00000		
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG .30X30X4MM					
12	TRA02A25	82 TONE	0,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate07		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 08 Instalatii CCTV si efracție

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC03B	99 M	1400,00000		
CABLU LIHCH 6X0,22 MM² INSTALATIE DE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACȚIE					
L:EL15 -M :0000012 -CABLU LIHCH 6X0,22 MM²					
2	EC05A	99 M	300,00000		
CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1.5MMP L:EL15 -M :111135 -CABLU N2XH 3X1,5					
3	EA02A2	82 M	690,00000		
TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN),					
4	EA14A	99 BUCATA	5,00000		
DOZE DE DERIVATIE REZISTENTE LA FOC 30 MIN L:EL03 -0023:7319187 -DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI					
5	ATD43XC	93 BUCATA	15,00000		
ETICHETARE PORTURI					
6	EI02H1	82 MP	1,00000		
ETANSARI LA FOC					
7	ATA12XA	93 BUCATA	30,00000		
CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU L:90240 -0005:7309417 -CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU					
8	XI01	82 LEI	375,23000		
MATERIAL MARUNT					
9	W1MM06A	99 BUCATA	5,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITE ELECTRICE					
10	EI02H1	82 MP	1,00000		
SLITURI IN ZIDARIE, CAROTARE, ETANSARE GAURI TRECE RE PENTRU CABLURI					
11	EH01A1	82 BUCATA	5,00000		
INCERCAREA CABLURILOR PENTRU INST. ELECTR. DE COMA NDA SI SEMNALIZARE					
12	TRA02A25	82 TONE	0,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
13	TRI1AA08F2	82 TONE	0,45000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2 \$					
14	EC09A1	82 M	490,00000		
CABLU DE DATE FTP CAT.6 LSZH INSTALATIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO					
15	ATD10XE	93 BUCATA	2,00000		
CABLU HDMI 10 M L:12510 -M :9003128 -CABLU HDMI 10 M					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate08		
0	1	2	3	4	5
16	ATD10XA	93 BUCATA	1,00000		
CABLU VGA/DVI 1.5M L:12510 -M :8809775 -CABLU VGA/DVI 1.5M					
17	EC05A	99 M	50,00000		
CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1,5 MMP					
18	EA02A2	82 M	246,00000		
TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN),					
19	EF06A	99 BUCATA	25,00000		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.					
20	W1S23B	82 BUCATA	14,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON DUCTOARE					
21	EI02H1	82 MP	1,00000		
SLITURI IN ZIDARIE, CAROTARE, ETANSARE GAURI TRECE RE PENTRU CABLURI UTP CAT 6					
22	EI01XB	93 BUCATA	20,00000		
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN MATERIAL PLA STIC L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
23	ATD43XC	93 BUCATA	4,00000		
ETICHETE CABLURI CU IMPRIMARE TERMICA					
24	EI05XA	93 BUCATA	10,00000		
ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PL ANSEE IN TEAVA L:11309 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656 L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 L:90085 -0002:6100046 -GRUND ROSU OXID ANTICOROZIV ULEI G.731-1 NTR 90-80					
25	W1D06XA1	93 BUCATA	4,00000		
TESTARE CABLURI, ECHIPAMENTE, CONEXIUNI					
26	W1MM06A	99 BUCATA	2,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE					
27	W1D06XA1	93 BUCATA	1,00000		
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM TVCI					
28	XI01	82 LEI	201,56000		
MATERIAL MARUNT					
29	TRA02A25	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
30	TRI1AC12C6	82 TONE	0,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 09 Inst apa cald panou solar

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	FE03E1	82 M	30,00000		
TEAVA DE CUPRU IZOLATA 35X1.5 MM Conducte pentru sistemul solar					
2	ID11C1	82 BUCATA	18,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 2" L:11314 -M :9000831 -ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM					
3	ID11B2	82 BUCATA	8,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 1 1/2" L:11314 -M :9100195 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA CU TIJA D: 40 MM					
4	ID11A3	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 1" L:11314 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1"					
5	FF07B1	82 BUCATA	8,00000		
PURJOR AUTOMAT DE AERISIRE 1/2" +RS ½" asim					
6	IA24B1	82 BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SIGURANTA CU D:3/4''					
7	IA24A1	82 BUCATA	1,00000		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''					
8	ID14D1	82 BUCATA	2,00000		
CLAPET DE RETINERE Ø 2" L:11314 -M :8813017 -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2"					
9	ID14D1	82 BUCATA	2,00000		
CLAPET DE RETINERE Ø 1 1/2" L:11314 -M :1100068 -CLAPETA SENS DN 40					
10	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 2" L:SL44C -M :000510 -FILTRU Y 2''					
11	SE56A	99 BUCATA	2,00000		
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2" L:SL44C -M :8815352 -FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2"					
12	7321221	KG	100,00000		
ANTIGEL SOLAR					
13	FI06A1	82 BUCATA	1,00000		
PROBA LA FUNCTIONARE SI PUNERE FUNCT INSTALATIE D E PREPARARE APA CALDA MENAJERA asim					
14	TRB05A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate09		
0	1	2	3	4	5
15	TRI1AC13B1	82 TONE	0,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					
16	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 10 Instalatii incalzire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IB06A 99 BUCATA		16,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV					
2	5708863 BUCATA		2,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 400					
3	570886E BUCATA		5,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 600					
4	5709074 BUCATA		4,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600					
5	5709076 BUCATA		5,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800					
6	IB06B 99 BUCATA		6,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 10 01 -1500 MM					
7	5709078 BUCATA		1,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000					
8	5709082 BUCATA		5,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400					
9	IB06C 99 BUCATA		6,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15 01 -2000 MM					
10	5709083 BUCATA		3,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600					
11	5709084 BUCATA		3,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800					
12	ID01XA 91 BUCATA		56,00000		
ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST. INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 1/2" tur retur					
L:11314 -0003:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC					
13	8801233 BUCATA		28,00000		
ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV ANTI-VANDA L					
14	FG02A1 82 BUCATA		28,00000		
MONTAJ ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV DE SIGURANTA ANTI-VANDALISM					
15	VC22XB 93 KG		100,00000		
DISPOZ.DE SUST.+ANCORARE (CONSOLA,CADRU,ANCORAJ) PT. APARATE,CANALE,ETC.DIN OL PROFIL.GR=5-10 KG/BUC					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10		
0	1	2	3	4	5
16	IC35B	99 M	290,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR. L:IL19 -0002:6716501 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM					
17	IC35C	99 M	190,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=25MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR. L:IL19 -0003:6716502 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM					
18	IC35D	99 M	140,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR. L:IL19 -0004:6716503 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM					
19	IC36D	99 M	120,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RMA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR. L:IL19 -0005:6716504 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM					
20	IC36E	99 M	50,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEAR MA D=50MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					
21	IC36F	99 M	85,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RMA D=63MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR. L:IL19 -0007:6716506 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=63MM					
22	SA08F1	82 M	20,00000		
TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONST R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=2 TOLI L:11418 -0043:3306273 -TEAVA INST.ZINC FILET UI - 50(2) OL 32 1 S 7656					
23	IC38A	99 BUCATA	2,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2" L:IL20 -0016:6719916 -ADAPTOR DIN POLIPROPILENA, FILET INTERIOR, D=20- 1/2"					
24	IC38F	99 BUCATA	2,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø63MM/OL 2" L:IL20 -M :8811856 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 63/ 2"					
25	IC38A	99 BUCATA	30,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM L:IL20 -0030:6719930 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=20-1/2"					
26	IC38B	99 BUCATA	16,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=25MM L:IL20 -0032:6719932 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=25-1/2"					
27	IC38C	99 BUCATA	14,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=32MM L:IL20 -0034:6719934 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=32-1"					
28	IC38D	99 BUCATA	10,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=40MM L:IL20 -0035:6719935 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=40-1 1/4"					
29	IC38E	99 BUCATA	4,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=50MM L:IL20 -0102:6719489 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10		
0	1	2	3	4	5
30	IC38F	99 BUCATA	6,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=63MM L:IL20 -0103:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
31	IC39D1	82 BUCATA	50,00000		
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 "-2 1/2"					
32	RPIF09C	99 M	290,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN20 L:IL15A -M :7805347 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 22 MM					
33	RPIF09C	99 M	190,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN25 L:IL15A -M :7805348 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 28 MM					
34	RPIF09C	99 M	140,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN32 L:IL15A -M :7805349 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 35 MM					
35	RPIF09C	99 M	120,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 19 MM, PT. CONDUCTE DN 40 MM L:IL15A -M :7805372 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 42 MM					
36	RPIF09C	99 M	50,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 20 MM, PT. CONDUCTE DN 50 MM L:IL15A -M :7805374 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 54 MM					
37	RPIF09C	99 M	85,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 20 MM, PT. CONDUCTE DN63 L:IL15A -M :7805376 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 64 MM					
38	IZL01A1	82 MP	31,40000		
IZOLATIE USOARA (CITOM) EXECUT.MANUAL PE TRASEU LA TEVI DE OTEL					
39	IC35D1	82 BUCATA	220,00000		
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$					
40	IC35E1	82 BUCATA	140,00000		
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$					
41	IC35F1	82 BUCATA	100,00000		
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$					
42	IC35G1	82 BUCATA	70,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$					
43	IC35H1	82 BUCATA	25,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$					
44	IC35I1	82 BUCATA	50,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$					
45	IC35H1	82 BUCATA	2,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10		
0	1	2	3	4	5
46	ID14B1	82 BUCATA	4,00000		
COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 3/4" (DN20MM)					
L:11314 -M :1101379 -COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 3/4" (DN20MM)					
47	ID14C1	82 BUCATA	2,00000		
COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 1 1/4" (DN32MM)					
L:11314 -M :9000710 -COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 1 1/4" (DN32MM)					
48	ID14C2	82 BUCATA	2,00000		
COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 1 1/2" (DN40MM)					
L:11314 -M :9000835 -COMPENSATOR AXIAL DE DILATARE Ø 1 1/2" (DN40MM)					
49	ID14B1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE CU CEP, DOP SI PORTFURTUN DN 15					
L:11314 -M :4500889 -ROBINET GOLIRE CEP DOP + PORTFURTUN DN 1/2					
50	RPCU20A1	82 BUCATA	50,00000		
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI					
E					
51	2101001	M CUB	0,50000		
MORTAR M 100 T - (M.F.C.)					
52	6202741	KWH	50,00000		
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-M					
ONTAJ					
53	TCB14B1	82 BUCATA	1,00000		
AUTOMATIZARE IN CT					
asim					
54	ATE11J	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA TERMICA					
asim					
55	RPACH28A	99 M	895,00000		
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI					
56	RP1E04D1	82 M	895,00000		
EFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA					
LATIEI					
57	RP1E05A1	82 M	895,00000		
EFECTUARE PROBE DE DILATARE - CONTRACTARE A INSTAL					
ATIEI					
58	TRA02A25	82 TONE	3,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
59	TRI1AA08A1	82 TONE	3,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 11 Instalatii ventilatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC05C	99 BUCATA	14,00000		
VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 35 PA L:LV01H -M :8809138 -VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 35 PA					
2	VB10B	99 BUCATA	2,00000		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLAIE, RACORD DN 16 0 MM					
3	VB10B	99 BUCATA	1,00000		
GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPAT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 200 MM					
4	VB10B	99 BUCATA	1,00000		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLAIE, RACORD DN 25 0 MM					
5	EA12A1	82 M	153,00000		
MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA					
6	9999760	M	21,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM 7 buc de 3 m					
7	9999761	M	18,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM 5 buc de 3 m					
8	9999763	M	6,00000		
TUBULATURA CIRCULARA TABLA GALVANIZATA 160 MM 2 buc de 3 m					
9	9999764	M	6,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM 2 buc de 3 m					
10	FE27D1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA					
11	9001099	BUCATA	9,00000		
COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 100 MM					
12	9001100	BUCATA	2,00000		
COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 125 MM					
13	FE28A1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim					
14	9001110	BUCATA	7,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 /110 MM					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
15	9001111	BUCATA	3,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 160/100MM					
16	9001112	BUCATA	1,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 200/160MM					
17	FE27D1	82 BUCATA	17,00000		
MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA					
18	9001106	BUCATA	2,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM					
19	9001107	BUCATA	2,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM					
20	9001108	BUCATA	9,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM					
21	9001109	BUCATA	4,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM					
22	FE28A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim					
23	9001118	BUCATA	2,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM					
24	RPIE04F1	82 M	129,00000		
EFFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE CONDUCTE CIRCULARE					
25	IZD06A	09 MP	70,00000		
IZOLATIE VATA MINERALA CASERATA D=20MM					
26	IZD06B	09 MP	30,00000		
IZOLATIE VATA MINERALA D=50MM					
27	EI12XA	93 BUCATA	16,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100					
28	EI12XA	93 BUCATA	5,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125					
29	EI12XA	93 BUCATA	4,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 160					
30	VC23B1	82 KG	150,00000		
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC 5- 10 KG.					
31	7801878	M	100,00000		
BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU 30 buc de 30 m					
32	8806421	BUCATA	10,00000		
SILICON ETANSARE 280ML					
33	6103749	KG	6,00000		
VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS-CT antifoc art asim					
34	7803951	LITRU	11,00000		
MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR					
35	RPCU07B1	82 BUCATA	10,00000		
STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE					
36	RPCJ23C1	82 MP	6,00000		
REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM GROS LA PERETI DIN CARAMIDA CU SUPR.PLANE *					
360 buc					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
37	EI06XA	93 M	6,00000		
ACOPERIREA CU MORT.DE CIM.A TUB.DE PROTEC.SI A CON D.PUNTE (INTENC) 1-2 TUBURI D PINA 50MM,MONT.PARAL					
38	CE26A	02 M	10,00000		
ETANSEIZARE STRAPUNGERI PERETI, PLANSEE, REZISTENT E LA FOC 32 buc asim					
L:LC09B -0012:6102827 -CHIT DE ETANSARE MAPESIL AC L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
39	VC09A1	82 BUCATA	10,00000		
PIESA DE TRECERE ETANSA PENTRU TRECEREA CONDUCTELO R PRIN PERETII					
40	AUT7606	82 ORE	120,00000		
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T \$					
41	IZB04A1	82 BUCATA	5,00000		
PROTECTIE LA TRECEERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA FOC P 0.2~0.5M L:11214 -0028:7322691 -FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970					
42	IZB04A2	82 BUCATA	5,00000		
PROTECTIE ANTICOROZIVA A STRAPUNGERILOR PRIN PERET I PLANSEE CU FOLIE TIP MONTARE					
43	IZB04B1	82 BUCATA	4,00000		
PROTECTIE LA TRECEERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA FOC P 1.00~3M					
44	CMTA14B	02 100 CMP	20,00000		
TAIERE IN SECTIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIAL E PROFILATE SI TEVI OTEL CU L > 2 M					
45	RPSA43H	99 BUCATA	12,00000		
MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND .OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3" L:SL07 -0010:4204123 -BRATARI TEVI INSTALATII					
46	IC19XB	93 M	22,00000		
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.11-65 KG/BUC L:11317 -0028:3700687 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 75 OL37-1N					
47	RPGA12H	99 BUCATA	17,00000		
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE L A Ø 45 MM SI GROSIMEA DE 4,5-6 MM COT)					
48	7309862	BUCATA	17,00000		
COLIER METALIC CU STRANGERE CU SURUB TIP 29/42					
49	SA33B	99 BUCATA	15,00000		
CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,OTEL PT.INSTAL., NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4" L:SL47 -0003:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					
50	YC01	82 LEI	590,00000		
MATERIAL MARUNT \$					
51	VC27A	82 LEI	1500,00000		
REGLAREA VERIFICARE PIF INST DE VENTILATII					
52	TRA02A25	82 TONE	2,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
53	TRI1AC12C6	82 TONE	2,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 12 Instalatii sanitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD02A	99 BUCATA	6,00000		
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE,PE PERETI ZIDARIE / BCA L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732					
2	SC02XA	93 BUCATA	6,00000		
CADA DE DUS, DOTAT CU VENTIL DE SCURGERE DIN ALAMA CROMATA PENTRU SPALATOR Ø11/2					
3	SC06A	99 BUCATA	9,00000		
SPALATOR DIN INOX MONTARE ÎN CONSOLA VENTIL Ø11/2" ,SIFON TIP BUTELIE fara material existent la dotari arh L:SL12C -0002:672015T -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L250 L:SL25A -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611 L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610 L:SL25C -0030:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
4	SD04A	99 BUCATA	9,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATOR,INDIFER ENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2" L:SL41 -0011:4201432 -BATERIE AMEST.SPALAT.AM 1/2TOLI 4309 FARA PERL.					
5	SC04A	99 BUCATA	18,00000		
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE L:SL12A -0004:672016D -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L750 L:SL24 -0001:2308542 -LAVOAR DIN CERAMICA CU ETAJERA,SEMIPICIOR SUSPENDAT L:SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611 L:SL25B -0021:4203337 -VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU RACORD S9610					
6	SD04A	99 BUCATA	18,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2" L:SL41 -0010:4201420 -BATERIE AMEST.BAIE FONTA 1/2" S8732					
7	SC04A	99 BUCATA	5,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZ ABILITATI, L:SL12A -0003:672016B -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500 L:SL24 -0158:2442329 -LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, L:SL25A -0011:4203129 -SIFON PENTRU SPALATOR VASE SIMB.8C 795 D=1 1/2 TOLI FC L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610 L:SL25C -0030:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
8	SD04A	99 BUCATA	5,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR DIZABILIT ATI L:SL41 -0013:4201468 -BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR DIZABILITATI					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
9	SD01XA	91 BUCATA	54,00000		
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 1/2"					
robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2" spal					
L:11411	-0009:4202204	-ROBINET SIMPLU SERV.CROMAT	1/2" GARN.DETAS.C501H S4124		
L:11414	-0002:4203985	-ROZETA METALICA PT MASCARE	1/2"		
10	SC13A	99 BUCATA	23,00000		
OGLINDA SANITARA,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUIITE,50					
0*600MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A					
L:SL35	-0003:2506085	-OGLINDA CRISTAL DREPTUNGIULARA			
11	SC14A	99 BUCATA	23,00000		
SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELAN SANITAR,PERE					
TE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.					
12	SE59A	99 BUCATA	12,00000		
DISTRIBUITOR PROSOAPE DE HARTIE					
L:SL44D	-M :8808622	-DISTRIBUITOR SERVETELI, DE PERETE			
L:SL44I	-0005:6313318	-DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE	PT.SURUB M 10		
13	SC07A	99 BUCATA	6,00000		
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR					
MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL29	-0012:2443476	-VAS CLOSET COL4-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			
L:SL30	-0001:2452958	-REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441			
14	SC07B	99 BUCATA	5,00000		
VAS WC DIN PORTELAN SANITAR CU IESIRE LATERALA PEN					
TRU OAMENI CU DIZABILITATI,					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000			
L:SL12D	-0025:672018F	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL25F	-0044:8810385	-COT WC PREL.CU O-RING D110/100			
L:SL29	-0088:2448440	-VAS CLOSET DIZABILITATI			
L:SL30	-0002:2452972	-REZERVOR WC R 5 NORMAL ALB C.1 NI1117			
15	SC15A	99 BUCATA	11,00000		
PORTHIRTIE,DIN FONTA EMAILATA-MAT.PLASTIC-PORTELAN					
,PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA					
L:SL37	-0016:4200357	-PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT			
16	SD01A	99 BUCATA	12,00000		
ROBINET DE SERVICIU ,DE CORTAR DN 3/8" WC					
Robinet de colt f 3/8" - racord WC+pisoar					
L:SL25G	-0033:4203935	-ROZETA METALICA PT.TEVI SIMB.492 D 1 TOLI CROMATA			
L:SL41	-0020:4201937	-ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377			
17	SC09A	99 BUCATA	1,00000		
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MNTAT PE PERETE DIN ZI					
DARIE DE CARAMIDA SAU B.C.A.					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL31	-0003:2451423	-PISOAR PORTELAN TIP V3 ALB C.1 S 2383			
18	SD13A1	82 BUCATA	13,00000		
ROBINET CU SFERA 15 MM F1/2"					
L:11411	-M :0006288	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"			
19	SD13A1	82 BUCATA	22,00000		
ROBINET CU SFERA, DN20 MM 3/4"					
L:11411	-0056:4202462	-ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
20	SD13D1	82 BUCATA	7,00000		
ROBINET CU SFERA, 1 1/4' 32 MM					
L:11411	-M :0007019	-ROBINET DN 1 1/2"			
21	SD13D1	82 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU SFERA, 1 1/2" 40 MM					
L:11411	-M :0002997	-ROBINET CU SFERA 1 1/2"			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
22	SD13F1	82	BUCATA	1,00000	
ROBINET CU SFERA 2"					
L:11411 -M :4204419 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU D=2"					
23	SE56A	99	BUCATA	1,00000	
KIT ANTICALCAR 2"					
L:SL44C -0040:7322057 -KIT ANTICALCAR 2"					
24	FE27A1	82	BUCATA	1,00000	
COMPENSATORI AXIALI DILATARE 3/4"					
L:11617 -M :7804366 -COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.18					
25	FE27A1	82	BUCATA	1,00000	
COMPENSATORI AXIALI DILATARE 1 1/4"					
L:11617 -M :7804369 -COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.35					
26	SB30A	99	KG	200,00000	
CONFECTII METALICE PENTRU SUSTINUT CONDUCTE SI ECH					
IPMENTE SANITARE					
L:SL44G -0017:3401827 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20					
27	SB30B	99	KG	200,00000	
SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA					
RE, AVIND GREUTATE DE 2.1 - 10 KG					
L:SL44G -0017:3401827 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20					
28	SA15B	99	M	300,00000	
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=20MM					
Conducta PPR-Al Ø20x1,9 mm					
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM					
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
29	SA15B	99	M	190,00000	
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=25MM					
Conducta PPR-Al Ø25x2,3 mm					
L:SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM					
L:SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM					
L:SL06C -0031:6719450 -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
30	SA16C	99	M	85,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=32MM					
Conducta PPR-Al Ø32x3,0 mm					
L:SL05 -0032:6717089 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM					
L:SL06A -0060:6719479 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM					
L:SL06B -0068:6719487 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM					
L:SL06C -0076:6719495 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
31	SA16D	99	M	95,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=40MM					
Conducta PPR-Al Ø40x3,7 mm					
L:SL05 -0033:6717090 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM					
L:SL06A -0061:6719480 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM					
L:SL06B -0069:6719488 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM					
L:SL06C -0077:6719496 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM					
L:SL06E -0101:6719520 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 25 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
32	SA16E	99	M	10,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PPR-AL, D=50MM					
Conducta PPR-Al Ø50x4,6 mm					
L:SL05 -0034:6717091 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
33	SA16F	99	M	5,00000	
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R, D=63MM					
L:SL05 -0035:6717092 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63MM					
L:SL06A -0063:6719482 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63 MM					
L:SL06B -0071:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06C -0079:6719498 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06E -0110:6719529 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 63 * 50 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
34	SA16F	99 M	5,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM Conducta PEHD63 alimentare cu apa					
L:SL05	-0026:671708A	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 63MM			
L:SL06A	-0006:6719425	-MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM			
L:SL06B	-0013:6719432	-COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
35	RPSF09A	91 M	300,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 20 MM					
36	RPSF09A	91 M	190,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 25 MM					
37	RPSF09A	91 M	85,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 32 MM					
38	RPSF09A	91 M	95,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 40 MM					
39	RPSF09A	91 M	10,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 50 MM					
40	RPSF09A	91 M	5,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 63 MM					
41	SA33B	99 BUCATA	12,00000		
CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE, OTEL PT. INSTAL., NEAGRA, LA TRECERE CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4"					
L:SL47	-0003:3304859	-TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656			
42	SA37B	99 BUCATA	220,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"					
L:SL07	-0002:4204044	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"			
43	SA37C	99 BUCATA	125,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1"					
L:SL07	-0005:4204070	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"			
44	SA37D	99 BUCATA	45,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"					
L:SL07	-0006:4204082	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"			
45	SA37E	99 BUCATA	55,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2"					
L:SL07	-0007:4204094	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"			
46	SA37F	99 BUCATA	7,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"					
L:SL07	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"			
47	SA37G	99 BUCATA	3,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"					
L:SL07	-0009:4204111	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2			
48	02012A1	02 BUCATA	24,00000		
COT LA 90GR DIN PPR-AL Ø 20X1.9MM - TRECERE PPR-OL 1/2''					
49	00604C04	02 BUCATA	2,00000		
TRECERE PPR Ø50MM/OL1 1/2"					
L:LA006E3-0013:8812025	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 50 X 1" 1/2				
50	00604C04	02 BUCATA	8,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø40MM/OL1 1/4"					
L:LA006E3-0009:8812020	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 40 X 1" 1/4				



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
51	00604C02	02 BUCATA	5,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø25MM/OL 3/4"					
L:LA006E3-0003:8812014 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 25 X 3/4"					
52	00604C01	02 BUCATA	5,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2"					
L:LA006E3-0001:8812011 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2"					
53	SF01C	99 M	690,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS					
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM					
54	SF02C	99 ZECI M	69,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE					
APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM					
55	SF05C	99 M	690,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D					
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM					
56	SB08A	99 M	95,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 32MM					
L:SL12 -0021:6720178 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM					
57	SB08B	99 M	50,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 40MM					
L:SL12 -0003:6720160 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500					
58	SB08C	99 M	150,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 50MM					
L:SL12 -0040:6720197 -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D50,L1000MM					
59	SB08E	99 M	35,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D=110MM					
L:SL12 -0025:6720182 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM					
60	00605A6	02 BUCATA	9,00000		
TEAVA PVC D = 110 MM, L = 6 M					
50 m					
L:LA006F1-0005:8816474 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=6M					
61	00605C6	02 BUCATA	5,00000		
TEAVA PVC D = 160 MM, L = 6 M					
25 m					
L:LA006F1-0054:8813815 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M					
62	SA37D	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"					
L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
63	SA37E	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2"					
L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"					
64	SA37F	99 BUCATA	75,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"					
L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					
65	SA37I	99 BUCATA	25,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"					
L:SL07 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"					
66	SB09E	99 BUCATA	20,00000		
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 45					
L:SL13A -M :8818805 -COT PP ALB D. 110 MM; 45 GRD					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
67	SB09E	99	BUCATA	2,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 90					
L:SL13A -M :1100670 -COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =110 MM, LA 90GRADE					
68	SB10E	99	BUCATA	34,00000	
COT PVC-KG Ø110MM LA 45					
L:SL13B -M :1100677 -COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, AVAND D = 110 MM, LA					
69	SB09C	99	BUCATA	56,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø50MM LA 45					
L:SL13A -0014:6721013 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=50MM					
70	SB09C	99	BUCATA	12,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø50MM LA 90					
L:SL13A -M :1100209 -COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 90 GRD D.50MM					
71	SB09B	99	BUCATA	40,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø40MM LA 45					
L:SL13A -M :1002125 -COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =40 MM, LA 45GRADE					
72	SB09B	99	BUCATA	10,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø40MM LA 90					
L:SL13A -0013:6721012 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=40MM					
73	SB09A	99	BUCATA	55,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø32MM LA 45					
L:SL13A -M :6712127 -COT INST.CANAL.POLIPROPIL.IGNIFUGA,D= 32 MM, 45 GR.					
74	SB09A	99	BUCATA	5,00000	
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø32MM LA 90					
L:SL13A -0012:6721011 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=32MM					
75	SB09E	99	BUCATA	103,00000	
MONTAJ RAMIFICATII TIP Y 45 GR					
76	7806114		BUCATA	13,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/110 MM,4					
5 GRD					
77	7806129		BUCATA	4,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.160/110 MM,4					
5 GRD					
78	7806233		BUCATA	3,00000	
RAMIFICATIE PP CORUGATA D 160/50 45 GR					
79	7806234		BUCATA	2,00000	
RAMIFICATIE PP CORUGATA D 160/40 45 GR					
80	7806117		BUCATA	15,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/50 MM,45					
GRD					
81	7806101		BUCATA	12,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.50/50 MM,45					
GRD					
82	7806099		BUCATA	45,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.50/40 MM,45					
GRD					
83	7806093		BUCATA	3,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.40/32 MM,45					
GRD					
84	7806092		BUCATA	6,00000	
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.32/32 MM,87					
GRD					
85	SB09G	99	BUCATA	2,00000	
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 160/110MM					
L:SL13A -M :7806145 -REDUCTIE PP FONOABSORBANTA MASTER 3 PLUS D.160/110 MM					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
86	SB09E	99 BUCATA	10,00000		
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110/50MM					
L:SL13A -M :8819012 -REDUCTIE EXCENTRICA TRIPLUS D.110/50					
87	SB09C	99 BUCATA	6,00000		
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 50/40MM					
L:SL13A -0021:6721020 -REDUCTIE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANALIZ,D1=50,D2=40					
88	SB21C1	82 BUCATA	8,00000		
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE					
PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
89	SB27A	99 BUCATA	4,00000		
DEFLECTOR VENTILATIE F50MM (GRILA DE VENTILATIE MO					
NTATA IN FATADA 100X100MM)					
L:SL44F -0003:4113582 -CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67					
90	SB44B1	82 BUCATA	15,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50					
MM,SIMPLU					
91	SB44F1	82 BUCATA	5,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100					
MM,SIMPLU					
92	SF04B	99 ZECI M	39,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCIONARE A I					
NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM					
93	TRA02A25	82 TONE	2,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
94	TRI1AC13B1	82 TONE	2,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 13 Inst sanit hidranti int

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	SA04A	99 M	3,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1/2 " PENTRU G OLIRI INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI					
L:SL01	-0001:3306041	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 15(1/2) OL	32 1 S	7656
2	SA04G	99 M	50,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2"					
L:SL01	-0007:3306106	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 65(2 1/2) OL	32 1 S	7656
L:SL02A	-0033:4114287	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477 65X 50 ZN	F2	
L:SL02B	-0061:4115580	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 65 21/2	ZN	
L:SL02C	-0075:4118013	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 40 11/2	ZN	
L:SL02D	-0112:4120200	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 40 11/2	ZN	
L:SL02F	-0181:4123408	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 65 21/2	ZN DS	
3	SA04F	99 M	50,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 "					
L:SL01	-0006:3306091	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 50(2) OL	32 1 S	7656
L:SL02A	-0024:4114172	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477 50X 25 ZN	F2	
L:SL02B	-0058:4115554	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 50 2	ZN	
L:SL02C	-0077:4118037	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 50 2	ZN	
L:SL02D	-0114:4120224	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 50 2	ZN	
L:SL02F	-0180:4123367	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 50 2	ZN DS	
4	O2012A1	02 BUCATA	1,00000		
COT PEHD75/90 GR					
5	SD17A	99 BUCATA	7,00000		
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", IN NISE (CUTIE DE HIDRANT CU RAMA) cheie racord tip "B-C" robinet hidrant Dn2"					
6	IC41B	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND. D =2 " 50 MM					
L:IL21	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"		
7	IC41C	99 BUCATA	28,00000		
BRATARA 2 1/2" 65 MM					
L:IL21	-0009:4204111	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"1/2		
8	GD15A	99 BUCATA	3,00000		
MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTEN TI LA FOC)					
L:GL01A	-M :9000115	-MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)			
9	GD15A	99 BUCATA	1,00000		
MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI L A FOC)					
L:GL01A	-M :9000116	-MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13		
0	1	2	3	4	5
10	SD13F1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''					
L:11411 -M :9000707 -ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''					
11	SD13G1	82 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE DN 2 1/2''					
L:11411 -M :8813028 -CLAPET RETINERE VERT. FI-FI D.2" 1/2					
12	SD19XA	91 BUCATA	1,00000		
RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P					
OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD INFUNDAT DN100					
13	SD19XB	91 BUCATA	1,00000		
RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P					
OMPIERI, INCLUSIV RACORD INFUNDAT DN100					
14	SD19B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE DN 3/4"					
L:SL42 -M :0001349 -ROBINET 3/4"					
15	TFD01A1	82 BUCATA	1,00000		
MANOMETRU CU ROBINET 1/2''					
L:11507 -0008:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
16	00602G01	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"					
L:LA006B1-M :1101007 -ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"					
17	RCSR27C1	02 M	32,00000		
VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDIC, PE CONDUCTE CU Ø > 34					
MM					
18	RPIF12A	99 M	32,00000		
GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALATII,2					
STRATURI,VOPSEA ULEI,DIAMETRUL EXTERIOR < 60 MM					
19	SF01A	99 M	100,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS					
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2					
20	SF02A	99 ZECI M	10,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE					
APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"					
21	SF05A	99 M	100,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D					
E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"					
22	IA07XD	93 BUCATA	2,00000		
ETANSARE LA FOC PENTRU GOLURI SI DESCHIDERI PENTRU					
INSTALATII					
23	IC44A	99 BUCATA	4,00000		
CONFECT.,MONTAREA SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE					
LA TRECEREA COND.PRIN ZIDURI 1"-2"					
L:IL08 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
24	TRA02A25	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
25	TRI1AC12C6	82 TONE	1,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ATA05XA	93 BUCATA	3,00000		
MONTAREA TABLOURI ELECTRICE TABLOU TEG SI TABLOU TECT TESP					
2	EF07XA	93 BUCATA	3,00000		
PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU PUNERE SUB TENSIUNE					
3	EH05A	99 BUCATA	3,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTECTIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
4	TCD11B1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ GRUP ELECTROGEN 20 KVA INCLUSIV PANOU DE AUTOMATIZARE SI CONTROL, AUTONOMIE MINIM 8 ORE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Obiectiv01		Obi4.1		Cate15		
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000023	BUCATA		1,00000			FT IE3
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG						
9000030	BUCATA		1,00000			FT IE4
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT						
9000031	BUCATA		1,00000			FT IE 5
TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP						
9000033	BUCATA		1,00000			FT IE1
GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT						
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	01901C	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C					
) QR = 50-60 KW					
Echip INSTALATII TERMICE					
2	IA37A	99 BUCATA	5,00000		
MONTAJ POMPE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) AGENT TERMI					
C					
echip TERMICE					
L:IL08 -0005:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					
L:IL09K -0132:4122246 -RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 32 11/4					
3	IC42A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ DISTRIBUTOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZA					
RE, Q=70KW					
4	RPIA28C1	82 BUCATA	14,00000		
MONTARE VCV CARCASAT DE PARDOSEALA					
echip CLIMATIZARE SI VENTILATIE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

Obiectiv01		Obi4.1		Cate16			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000364	BUCATA		1,00000			FT HVAC 1	
POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW							
9000518	BUCATA		1,00000			FT HVAC 8	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA							
9000519	BUCATA		1,00000			FT HVAC 9	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA							
9000520	BUCATA		1,00000			FT HVAC 10	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M							
9000521	BUCATA		1,00000			FT HVAC 11	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA							
9000522	BUCATA		1,00000			FT HVAC 12	
DISTRIBUTOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW							
9000546	BUCATA		8,00000			FT HVAC 13	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H							
9000547	BUCATA		2,00000			FT HVAC 14	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H							
9000548	BUCATA		4,00000			FT HVAC 15	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW,DR=1320MC/H							
Total :							



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IA22D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ BOILER V = 1000 LITRI, AVAND O SERPENTINA D					
E LA CAZAN SI UNA DE LA PANOURILE SOLARE,					
dar si rezistenta electrica					
2	IA22F1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V = 300 LITRI,					
3	FA14A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CAPACIT 12 - 100 L					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

Obiectiv01		Obi4.1		Cate17		
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	EF39	BUCATA	1,00000			FT HVAC 4
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L					
	EIS02	BUCATA	1,00000			FT HVAC 5
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L					
	ESC100	BUCATA	1,00000			FT HVAC 3
	BOILER V 1000 LITRI					
	ESC101	BUCATA	1,00000			FT HVAC 2
	PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI					
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00803C09A2	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=2					
4KW					
asim complet echipati si utilizati, pe acoperis					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Obiectiv01		Obi4.1	Cate18			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	9000083	BUCATA	1,00000			FT HVAC 6
ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW						
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00803C09A2	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ INSTALATII PANOURI FOTOVOLTAICE 33 B SI ACC					
ESORII INVERTOR, TABLOU					
global asim					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Obiectiv01		Obi4.1		Cate19			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000080	BUCATA		1,00000			FT IE2	
SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 350V							
9000081	BUCATA		1,00000				
INVERTOR TRIFAZAT 12KW, ON GRID							
9000084	BUCATA		1,00000				
TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM							
Total :							



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00802B01A1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ CENTRALA DETECTARE / AVERTIZARE INCENDIU 1 BUCLA, ANALOG ADRESABILA 128 adrese/bucla					
2	00801A07D	02 BUCATA	1,00000		
MONTARE COMUNICATOR GSM					
3	00803C16A2	02 BUCATA	1,00000		
SOFTWARE + INTERFATA PROGRAMARE					
4	00802B24B1	02 BUCATA	91,00000		
MONTAJ DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPORAT achizitia la art. in F4					
5	EF05A	99 BUCATA	91,00000		
SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI L:EL20M -0003:5536787 -SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI					
6	00802B20A1	02 BUCATA	43,00000		
MONTAJ INDICATOR OPTIC PARALEL					
7	00802B07B1	02 BUCATA	2,00000		
MONTAJ MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT SI 4/1					
8	ED10F1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ BUTON MANUAL DE INCENDIU SI BUTON CU AUTORE TINERE L:12013 -0019:5535799 -CARCASA BUTON MANUAL					
9	00802B23A1	02 BUCATA	7,00000		
MONTAJ LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA					
10	00804D01C11	02 BUCATA	9,00000		
MONTAJ SIRENE ACUSTICE INTERIOARE EXTERIOARE achizitionat in F4					
11	EB15B1	82 BUCATA	55,00000		
ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TR ANSPONDERE L:12023 -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC					
12	00802B28A2	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca			%
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po	



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate20		
0	1	2	3	4	5



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc

Obiectiv01		Obi4.1		Cate20		
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000078	BUCATA		1,00000			
CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR						
9000544	BUCATA		89,00000			
DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO						
9000545	BUCATA		2,00000			
DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL						
9001004	BUCATA		11,00000			
BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO						
9001006	BUCATA		1,00000			
COMUNICATOR GSM						
9001007	BUCATA		8,00000			
SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT						
9001008	BUCATA		1,00000			
SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA						
9001013	BUCATA		43,00000			
INDICATOR OPTIC PARALEL						
9001016	BUCATA		1,00000			
MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT						
9001017	BUCATA		1,00000			
MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT						
9001018	BUCATA		7,00000			
LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA						
9001019	BUCATA		1,00000			
CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS						
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipamente Supraveghere video

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00803C12C1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE					
2	00803C03C2	02 BUCATA	4,00000		
MONTAJ HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE					
3	00804D04A1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFIS AJ LED, asim					
4	TCC23B1	82 BUCATA	2,00000		
MONTARE MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTR OL PENTRU INSTALATIA SUPRAVEGHERE VIDEO					
5	00803C05A2	02 BUCATA	5,00000		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE montaj					
6	00803C05A2	02 BUCATA	7,00000		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN INTERIOR CAMERA VIDEO IP BULLET, POE montaj					
9	00803C14B1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ DULAP RACK 9U 600X560 MM					
10	00803C03C2	02 BUCATA	2,00000		
MONTAJ CONVERTOR HDMI -CABLU FTP CAT 6 PROGRESSIVE SCAN CMOS, AUTO-IRIS,					
11	00803C15C	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS					
12	00803C16C2	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA S ISTEM CCTV SI PROGRAMARE					
13	00803C16B2	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE FUNCTIONARE SISTEM TVCI SI PROGRAMARE					
14	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000		
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.1	Cate21		
0	1	2	3	4	5



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipamente Supraveghere video

Obiectiv01		Obi4.1		Cate21		
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000014	BUCATA		4,00000			
HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE						
9000015	BUCATA		1,00000			F5 IE 12
UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED						
9000016	BUCATA		1,00000			F5 IE 11
INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE						
9000018	BUCATA		2,00000			
CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6						
9000019	BUCATA		2,00000			F5 IE 13
MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080						
9000020	BUCATA		1,00000			
SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS						
9000021	BUCATA		1,00000			F5 IE 16
DULAP RACK 9U 600X560 MM						
9000069	BUCATA		5,00000			F5 IE 14
CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE						
9000070	BUCATA		7,00000			F5 IE 15
CAMERA VIDEO IP BULLET, POE						
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Dotari interioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TRA02A50	82 TONE	10,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
2	RCSH11B	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ MOBILIER GLOBAL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Dotari interioare

<i>Obiectiv</i> 01	<i>Obi</i> 4.1	<i>Cate</i> 23				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
c) Dotari						
	9000010	BUCATA	1,00000			
	SUPTOR PENTRU CUPTOR					
	9000115	BUCATA	1,00000			
	MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE					
	9000199	BUCATA	1,00000			
	CARUCIOR MARFA					
	9000200	BUCATA	1,00000			
	CUPTOR ELECTRIC					
	9000612	BUCATA	1,00000			
	PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA					
	9000613	BUCATA	1,00000			
	HOTA DE PERETE					
	9000614	BUCATA	2,00000			
	MASA INOX TIP 1					
	9000615	BUCATA	1,00000			
	MASA INOX TIP 2					
	9000616	BUCATA	1,00000			
	MASA INOX TIP 3					
	9000617	BUCATA	1,00000			
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2					
	9000618	BUCATA	4,00000			
	TRUSA PRIM AJUTOR					
	9000620	BUCATA	1,00000			
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE					
	9000621	BUCATA	1,00000			
	TELEFON FIX					
	9000946	BUCATA	5,00000			
	BIROU					
	9000955	BUCATA	2,00000			
	FOTOLIU					
	9000956	BUCATA	2,00000			
	MASUTA					
	9000957	BUCATA	1,00000			
	DULAP METAL+LEMN					
	9000960	BUCATA	1,00000			
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA					
	9000961	BUCATA	2,00000			
	MASA FIZIOTERAPIE					
	9000965	BUCATA	2,00000			
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1					
	9000966	BUCATA	1,00000			
	APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC INTERFERENTIAL DINAMIC					
	9000967	BUCATA	1,00000			
	APARAT PROFESIONAL ELECTROTHERAPIE					



Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate23

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	9000968	BUCATA	1,00000			
	TENSIOMETRU	CU STETOSCOPI				
	9000969	BUCATA	1,00000			
	NEGATOSCOPI					
	9000970	BUCATA	1,00000			
	CIOCAN REFLEXE					
	9000971	BUCATA	90,00000			
	SCAUN SUPRAPOZABIL					
	9000973	BUCATA	11,00000			
	MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA					
	9000975	BUCATA	1,00000			
	VIDEOPROIECTOR INTERACTIV					
	9000976	BUCATA	1,00000			
	SISTEM AUDIO					
	9000977	BUCATA	10,00000			
	SALTEA GIMNASTICA					
	9000978	BUCATA	2,00000			
	PARAVAN MOBIL					
	9000979	BUCATA	3,00000			
	BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR					
	9000980	BUCATA	3,00000			
	SPALIER GIMNASTICA					
	9000981	BUCATA	1,00000			
	SET MINGI MEDICINALE					
	9000982	BUCATA	1,00000			
	FLIPCHART+ACCESORII					
	9000984	BUCATA	1,00000			
	TELEVIZOR					
	9000985	BUCATA	1,00000			
	SUPORT DE PERETE PENTRU TV					
	9000987	BUCATA	5,00000			
	MASA 6 PERSOANE					
	9000988	BUCATA	2,00000			
	CARUCIOR DE SERVIRE					
	9000989	BUCATA	1,00000			
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1					
	9000990	BUCATA	2,00000			
	DULAP FRIGORIFIC 60X60					
	9000991	BUCATA	1,00000			
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE					
	9000992	BUCATA	1,00000			
	MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA					
	9000993	BUCATA	8,00000			
	COS DE GUNOI CU CAPAC					
	9000994	BUCATA	1,00000			
	CHIUVETA					
	9000995	BUCATA	1,00000			
	MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE					
	9000996	BUCATA	1,00000			
	CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI					
	9000997	BUCATA	1,00000			
	SET 6 COSURI VASE					
	9000998	BUCATA	1,00000			
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1					
	9000999	BUCATA	2,00000			
	ETAJERA DE MONTAT PE PERETE					



Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate23

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	9001000	BUCATA	2,00000			
	DULAP FRIGORIFIG REFRIGERARE					
	9001001	BUCATA	1,00000			
	DULAP CONGELARE					
	9001002	BUCATA	3,00000			
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2					
	9001003	BUCATA	2,00000			
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL					
	DSC100	BUCATA	1,00000			FT.DM.75
	APARAT DE TUNS					
	DSC102	BUCATA	4,00000			FT.DM.77
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA					
	DSC112	BUCATA	2,00000			FT.DM.87
	RAFT INOX CU POLITE					
	DSC113	BUCATA	1,00000			FT.DM.88
	MASINA DE SPALAT RUFE					
	DSC114	BUCATA	1,00000			FT.DM.89
	USCATOR DE RUFE					
	DSC115	BUCATA	5,00000			FT.DM.90
	FISSET METALIC DOSARE					
	DSC26	BUCATA	13,00000			FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC27	BUCATA	1,00000			FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE					
	DSC28	BUCATA	9,00000			FT.DM.03
	SCAUN BIROU					
	DSC29	BUCATA	10,00000			FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	DSC30	BUCATA	5,00000			FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	DSC31	BUCATA	10,00000			FT.DM.06
	CADRU DE MERS					
	DSC32	BUCATA	6,00000			FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE					
	DSC33	BUCATA	2,00000			FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE					
	DSC35	BUCATA	1,00000			FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR					
	DSC36	BUCATA	3,00000			
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA					
	DSC37	BUCATA	1,00000			
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA					
	DSC38	BUCATA	2,00000			FT.DM.13
	FISSET METALIC					
	DSC39	BUCATA	3,00000			FT.DM.14
	BIROU MEDIC					
	DSC40	BUCATA	5,00000			FT.DM.15
	CHUIVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	DSC41	BUCATA	3,00000			FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	DSC42	BUCATA	5,00000			FT.DM.17
	SCARITA					
	DSC43	BUCATA	1,00000			FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL					
	DSC44	BUCATA	6,00000			FT.DM.09
	DULAP METALIC					



Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate23

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	DSC45	BUCATA	4,00000			FT.DM.20
	TABURET MEDIC					
	DSC46	BUCATA	1,00000			FT.DM.21
	FRIGIDER DESEURI MEDICALE					
	DSC47	BUCATA	3,00000			FT.DM.22
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	DSC56	BUCATA	1,00000			FT.DM.31
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC					
	DSC59	BUCATA	2,00000			FT.DM.34
	FRIGIDER MEDICAMENTE					
	DSC60	BUCATA	1,00000			FT.DM.35
	DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE					
	DSC61	BUCATA	2,00000			FT.DM.36
	PAT MEDICAL					
	DSC62	BUCATA	1,00000			FT.DM.37
	SALTEA PAT MEDICAL					
	DSC63	BUCATA	2,00000			FT.DM.38
	NOPTIERA CU MASA					
	DSC64	BUCATA	1,00000			FT.DM.39
	DULAP VESTIAR IZOLATOR					
	DSC68	BUCATA	13,00000			FT.DM.43
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	DSC69	BUCATA	4,00000			FT.DM.44
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL					
	DSC72	BUCATA	13,00000			FT.DM.47
	VESTIAR METALIC 6 USI					
	DSC73	BUCATA	12,00000			FT.DM.48
	CUIER METALIC					
	DSC74	BUCATA	9,00000			FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPTOR PANTOFI					
	DSC75	BUCATA	10,00000			FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC76	BUCATA	8,00000			FT.DM.51
	CUIER DUS					
	DSC77	BUCATA	2,00000			FT.DM.52
	SCAUN DE DUS					
	DSC78	BUCATA	1,00000			FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE					
	DSC79	BUCATA	1,00000			FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE					
	DSC80	BUCATA	1,00000			FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT					
	DSC87	BUCATA	1,00000			FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR					
	DSC88	BUCATA	1,00000			FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA					
	DSC89	BUCATA	1,00000			FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR					
	DSC90	BUCATA	1,00000			FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR					
	DSC91	BUCATA	1,00000			FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR					
	DSC92	BUCATA	1,00000			FT.DM.67
	MASA MANICHIURA					
	DSC93	BUCATA	1,00000			FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA					



Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate23

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	DSC94	BUCATA	1,00000			FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR					
	DSC95	BUCATA	1,00000			FT.DM.70
	STERILIZATOR					
	DSC96	BUCATA	4,00000			FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE					
	DSC97	BUCATA	1,00000			FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA					
	DSC98	BUCATA	1,00000			FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE					
	DSC99	BUCATA	1,00000			FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari exterior

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TRA02A50	82 TONE	5,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
2	00801A08B	02 BUCATA	9,00000		
MONTARE DOTARI					
asim					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari exterior

Obiectiv01	Obi4.1	Cate24				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
c) Dotari						
	9000600	BUCATA	1,00000			FT NR.107
	MAGAZIE					
	9000601	BUCATA	1,00000			FT NR.108
	SET UNELTE DE GRADINA					
	9000602	BUCATA	1,00000			FT NR.109
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	9000603	BUCATA	1,00000			FT NR.110
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA					
	9000604	BUCATA	1,00000			FT NR.111
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI					
	9000605	BUCATA	1,00000			FT NR.112
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE					
	9000606	BUCATA	10,00000			FT NR.113
	BANCA CU SPATAR 60X83X150					
	9000607	BUCATA	6,00000			FT NR.114
	COS DE GUNOI, SELECTIV					
	9000608	BUCATA	2,00000			FT NR.115
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE					
	9000609	BUCATA	2,00000			FT NR.117
	PUBELA DESEURI MEDICALE					
	9000610	BUCATA	2,00000			FT NR.123
	APARAT COMPOST					
	9000611	BUCATA	1,00000			FT NR.106
	POMPA DE APA GRADINA					
Total :						



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente efracție

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00801A01B13 02 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CENTRALA DETECTIE AVERTIZARE EFRACTIE, SURS A DE ALIMENTARE 3 A ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
2	00801A03A11 02 BUCATA		3,00000		
PROGRAMARE TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTER E					
3	00801A26A1 02 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APELATOR TELEFONIC GSM EFRACTIE montaj					
4	00801A01C11 02 BUCATA		5,00000		
MONTAJ MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACTIE 8 ZONE					
5	00801A26A1 02 BUCATA		5,00000		
MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULA TOR 12 VCC / 7 AH SI CUTIE METALICA					
6	00801A05A 02 BUCATA		34,00000		
MONTAJ DETECTOR ANTI-EFRACTIE SI DE MISCARE CU INF RAROSII DE INTERIOR					
7	00801A08C 02 BUCATA		13,00000		
MONTARE CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA					
8	00801A24A1 02 BUCATA		2,00000		
MONTARE BUTOANE DE PANICA inclusiv achizitia					
L:LA008B5-0001:7800978 -SOCLU					
9	00801A04A 02 BUCATA		2,00000		
MONTAJ SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACTIE					
10	00801A03A13 02 BUCATA		1,00000		
PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente efracție

Obiectiv01		Obi4.1		Cate22			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000072	BUCATA		1,00000			F5 IE 1	
CENTRALA ANTIEFRACTIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A							
9000073	BUCATA		1,00000			F5 IE 9	
SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACȚIE DE INTERIOR CU FLASH							
9000074	BUCATA		1,00000			F5 IE 10	
SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH							
9000075	BUCATA		13,00000			F5 IE 7	
CONTACT MAGNETIC							
9000076	BUCATA		34,00000			F5 IE 6	
DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR							
9000077	BUCATA		2,00000			F5 IE 8	
BUTON DE PANICA							
9000079	BUCATA		3,00000			F5 IE 2	
TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE							
9000082	BUCATA		5,00000			F5 IE 5	
SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH							
9000101	BUCATA		1,00000			F5 IE 3	
APELATOR TELEFONIC GSM							
9000102	BUCATA		5,00000			F5 IE 4	
MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACȚIE 8 ZONE,							

Total :



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 14 Instalatii fotovoltaice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	L2G07A1	82 BUCATA	1,00000		
CABLURI CURENT CONTINUU PENTRU PANOURI GLOBAL asim					
2	00801A04A	02 BUCATA	1,00000		
SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE GLOBAL asim					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1 Terasamente		
4.1.2	2 Carosabil BCR4		
4.1.3	3 Trotuare pavele		
4.1.4	4 Zona fitness		
4.1.5	5 Zid sprijin		
4.1.6	6 Scurgerea apelor		
4.1.7	7 Zona relaxare verde		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SVB2A01A	82 100 BUCATI	5,31000		
PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII IN ALINIAMENT					
2	2958938	BUCATA	531,00000		
TARUSI DIN LEMN					
3	TSC04F1	82 SUTE MC	8,12000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
4	TRA01A10P	82 TONE	1461,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ pamant excedentar					
5	TSD02XB	91 SUTE MC	8,12000		
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TRCTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM pamant excedentar					
6	RPCA06B	02 M CUB	1055,73000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC umplutura din pamant din sapatura incinta					
7	TRA05A05	82 TONE	105,57300		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
8	TSE01B1	82 SUTE MP	8,17000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU					
9	TSE02B1	82 SUTE MP	8,17000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU					
10	TSE06A1	82 SUTE MP	8,17000		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.					
11	TRA05A05	82 TONE	8,17000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate1		
0	1	2	3	4	5



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 2 Carosabil BCR4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82 M CUB	153,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
2	TRA01A25	82 TONE	341,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ la balast					
3	TRA05A05	82 TONE	35,50000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ la balast					
4	DA19A1	82 MP	510,00000		
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
5	TRA01A25	82 TONE	1,02800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ piatra sparta					
6	DC05C1	82 MP	510,00000		
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM 20CM BETON DE CIMENT RUTIER BCR 4.0					
7	2101042	M CUB	102,00000		
BETON RUTIER BCR 4					
8	TRA02A25	82 TONE	246,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ materiale drum					
9	DE10A1	82 M	185,00000		
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
10	TRA02A25	82 TONE	22,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ borduri					
11	TRI1AC13A5	82 TONE	22,20000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate2		
0	1	2	3	4	5
12	TRA06A25	82 TONE	17,76000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
la borduri					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT

STRUCTURE QUALITY BUILDING

Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 7 Zona relaxare verde

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSH04B1	82 MP	2325,00000		
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM					
2	TSH09A1	82 SUTE MP	23,25000		
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * fara material					
3	7362225	KG	75,00000		
SEMINTE DE PLANTE PENTRU GAZON					
4	TSH12B1	82 SUTE MP	18,00000		
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA					
5	TRA05A05	82 TONE	18,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ apa					
6	TRA02A25	82 TONE	4,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ asimilat transport plante la dist mai mare					
7	SVB2A21A3	82 BUCATA	35,00000		
PLANTARE ARBORI CU BALOT DE PAMANT NEAMBALAT, IN G ROPI SAPATE CU DIAM. BALOT 61-80 CM, MANUAL					
8	9001149	BUCATA	4,00000		
ACER RUBRUM 50 CM					
9	9001150	BUCATA	5,00000		
PLATANUS ACERIFOLIA					
10	9001151	BUCATA	3,00000		
FAGUS SYLVATICA					
11	9001152	BUCATA	23,00000		
FAGUS SYLVATICA DAWYCK 3M					
12	SVB2A21A1	82 BUCATA	67,00000		
PLANTARE ARBUSTI					
13	9001153	BUCATA	13,00000		
CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA 5L					
14	9001154	BUCATA	8,00000		
EUONYMUS ALATUS COMPACTUS 10L					
15	9001155	BUCATA	16,00000		
EUONYMUS FORTUNEII EMERALD N GOLD 60 CM					
16	9001156	BUCATA	16,00000		
JUNIPERUS HORIZONTALIS MOTHER LODGE/GOLD STRIKE/ GO LDEN CARPE					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate7		
0	1	2	3	4	5
17	9001157	BUCATA	14,00000		
SALIX PURPUREA NANA 10L					
18	SVB2A20A	82 BUCATA	24,00000		
GARD VIU DECORATIV H1,2M - LIGUSTRUM OVALIFOLIUM					
Gard viu decorativ 1,2m 3L - Ligustrum ovalifolium					
19	9001094	BUCATA	24,00000		
GARD VIU DECORATIV H1,2M - LIGUSTRUM OVALIFOLIUM					
20	SVB2A20A	82 BUCATA	32,00000		
PLANTAREA GARD VIU FONOIZOLANT 2M - CARPINUS					
21	9001095	BUCATA	32,00000		
GARD VIU FONOIZOLANT 2M - CARPINUS					
22	SVB2A20A	82 BUCATA	33,00000		
PLANTAREA GARD VIU MEDIU 1M - HEDERA HELIX					
23	9001096	BUCATA	33,00000		
GARD VIU MEDIU 1M - HEDERA HELIX					
24	SVB2B04A	82 BUCATA	558,00000		
PLANTAREA PLANTELOR PERENE CU BALOT					
25	9001097	BUCATA	110,00000		
AJUGA REPTANS 2L					
26	9001098	BUCATA	34,00000		
CORTADERIA SELLOANA 5L					
27	9001099	BUCATA	62,00000		
HELLEBORUS SPP 2L					
28	9001100	BUCATA	92,00000		
IRIS SIBIRICA 2L					
29	9001101	BUCATA	42,00000		
MENTHA AQUATICA 2L					
30	9001102	BUCATA	44,00000		
VERONICA SPICATA					
31	9001103	BUCATA	74,00000		
SALVIA NEMOROSA					
32	9001104	BUCATA	100,00000		
AQUILEGIA HYBRIDS					
33	TRB01C29	82 TONE	1,90000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP 4 DISTANTA 90M \$					
transport mranita					
34	TSH13A1	82 TONE	1,90000		
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,DIN MRANITA					
35	TRA01A25	82 TONE	1,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
mranita					
36	SVB2A02B3	82 BUCATA	191,00000		
SAPARE GROPI POLIGONALE MANUAL, IN TEREN TARE, 40					
X 40 X 30 CM					
37	TRA01A10P	82 TONE	5,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASculANTA DIST.=10 KM \$					
pamant excedentar gropi plantare					
38	SVC3C01A1	82 AR	1,00000		
UDAREA SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE CU FURT					
UNUL LA GURA DE APA ,EXCLUSIV APARATUL DE UDAT					
39	TSD14XA	91 M CUB	1,00000		
UDAREA MEC.A STRATURILOR DE PAM.CU AUTOCISTERNA DE					
5-8T PREVAZ.CU DISP.DE STROPIRE,PT.COMPLET.UMIDITA					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate7		
0	1	2	3	4	5
40	TRA05A03	82 TONE	1,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 3 KM. \$					
apa pentru udat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT

STRUCT. QUALITY BUILDING

Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 5 Zid sprijin

Nr. crt.	Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA19A1	82 MP	168,00000		
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
2	PE01D1	82 M CUB	63,00000		
BOLOVANI RÂU DREN					
3	TRA01A25	82 TONE	117,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
4	CB01A1	82 MP	55,00000		
COFRAJE IN FUNDATII, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS S C SI SUBSC INCL SPIJINIRI					
5	TE06C1	82 MP	796,63000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM					
6	TRI1AH02F2	82 TONE	4,66000		
INCARCARE-DESCARCARE MAT.					
7	TRA04A30	82 TONE	4,66000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.* \$					
8	CA07K1	82 M CUB	134,40000		
TURNARE BETON BETON C30/37 L:10173 -M :2100900 -BETON C30/37					
9	TRA06A30	82 TONE	329,28000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
10	CA07H1	82 M CUB	121,80000		
TURNARE BETON C35/45 L:10173 -0234:2100918 -BETON C35/45					
11	TRA06A30	82 TONE	298,41000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
12	RCSE40A	02 MP	168,00000		
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate5		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 6 Scurgerea apelor

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CA11A1	82 MP	15,28000		
BETON C8/10					
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
2	TRA06A20	82 TONE	3,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$					
3	CR16A	02 M	210,00000		
RIGOLA R3 CU CAPAC NEARMAT					
asim					
4	CR16A	02 M	25,00000		
RIGOLA R3 CU CAPAC DUBLU ARMAT					
5	TRI1AA01C1	82 TONE	39,01000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					
6	TRA02A20	82 TONE	39,01000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$					
7	TRI1AA08C1	82 TONE	39,01000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 3 Trotuare pavele

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82 M CUB	37,80000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
2	TRA01A25	82 TONE	84,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ trotuare agregate					
3	TRA05A05	82 TONE	8,80000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ apa la agregate					
4	DA19A1	82 MP	252,00000		
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
5	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
6	DA06A2	82 M CUB	25,20000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA 5 cm					
7	TRA01A25	82 TONE	39,46000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
8	TRA05A05	82 TONE	4,28000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
9	2800329	MP	252,00000		
PAVELE AUTOBLOCANTE 6CM 1% pierderi					
10	DD01A1	82 MP	252,00000		
MONTAJ PAVELE AUTOBLOCANTE 6CM					
11	TRA02A25	82 TONE	3,28000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ borduri+pavele					
12	TRB01A15	82 TONE	3,28000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate3		
0	1	2	3	4	5
13	TRI1AA01C1	82 TONE	3,28000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
14	TRI1AA08C1	82 TONE	3,28000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1					
15	DE11A1	82 M	135,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE					
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
borduri trotuar					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
16	TRI1AA01C1	82 TONE	4,86000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
17	TRB01A15	82 TONE	4,86000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M					
18	TRA02A25	82 TONE	4,86000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
19	TRI1AA08C1	82 TONE	4,86000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1					
20	TRA06A25	82 TONE	6,48000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
fundatie beton borduri					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



PROIECTANT

STRUCTURE QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 4 Zona fitness

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DD01A1	82 MP	55,00000		
TARTAN PLACI POZATE PE NISIP					
achizitie si montare					
2	DA19A1	82 MP	55,00000		
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR					
SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
3	TRA02A30	82 TONE	1,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
diverse materiale					
4	DA06A1	82 M CUB	8,25000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
5	TRA01A25	82 TONE	18,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
balast					
6	TRA05A05	82 TONE	2,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
7	TSE02XC	93 SUTE MP	0,55000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A PLATFORMELOR, IN					
TEREN TARE					
8	TSE04XA	93 SUTE MP	0,55000		
NIVELAREA TER.NAT.SI PLATF.TERASAM.CU BULDOZER PE					
SENILE CU BULDOZER 65-80CP.TER.CAT.I-II					
9	TSE06XB	93 SUTE MP	0,55000		
PREGATIREA PLATF.PT.ASTERNEREA STRAT IZOLATOR DIN					
NISIP/BALAST,NIV.MAN.COMP.RUL.COMPR.10-12T, COEZIV					
10	TRA05A05	82 TONE	0,55000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.2	Cate4		
0	1	2	3	4	5



Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.3 Instalatii electrice incinta

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		2
4.1.1	01	Terasam instalatii electrice	
4.1.2	02	Iluminat incinta 2 stalpi	
4.1.3	03	Instalatii electrice incinta	
4.1.4	04	Inst priza de pamant stalpi	
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 01 Terasam instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	72,00000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TSD18B1	82 M CUB	56,00000		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU					
3	TRA05A05	82 TONE	5,60000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ apa la compactare					
4	W2H04A1	82 M CUB	16,00000		
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT					
5	TRA01A25	82 TONE	33,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ nisip					
6	TRB01A25	82 TONE	33,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M \$					
7	TRB04B1	82 TONE	3,56000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE \$					
8	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,16000		
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30					
9	TRA01A10P	82 TONE	28,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ pamant excedentar					
10	TSD02C1	82 SUTE MC	0,16000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM imprastiere pamant excedentar					
11	TSA01B1	82 M CUB	4,20000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU* stalpi					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.3	Cate01		
0	1	2	3	4	5
12	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04200		
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST					
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30					
13	TRA01A10P	82 TONE	7,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
14	TSD02C1	82 SUTE MC	0,04200		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 02 Iluminat incinta 2 stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	W2A16A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ STALP METALLIC, ECHIPAT CU USA DE VIZITARE H=6M stalpi iluminat, h= 6m					
2	9008015	BUCATA	2,00000		
STALPI ILUMINAT, H= 6M					
3	W2F02XA	93 BUCATA	2,00000		
MONTAJ CORP DE ILUMINAT MONTAT PE STILP DE 6 M					
4	9001208	BUCATA	2,00000		
CORP ILUMINAT LAMPA STRADALA LED 50W, IP 66 LED, 20W, minim 1200lm, temperatura culoare 4000-					
5	CA01A1	82 M CUB	1,00000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC Postament si fund beton stalp iluminat					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
6	TRA06A25	82 TONE	2,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
7	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
8	TRI1AA08A1	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 03 Instalatii electrice incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC03A1	82 M	280,00000		
CABLU ENERGIE MONTAJ					
2	4807408	M	120,00000		
CABLU N2XBY 3X50+25 MMP					
3	9007031	M	60,00000		
CABLU N2XH 5X6 MMP					
4	3001285	M	100,00000		
CABLU NHXH FE180/E90 5X6MMP					
5	00608A1	02 M	280,00000		
TUB PROTECTIE RIFLAT HDPE 50 MM asim					
6	W2H02A	99 M	200,00000		
PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV BANDA PVC					
7	TRA02A25	82 TONE	0,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
8	TRI1AA08A1	82 TONE	0,25000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 04 Inst priza de pamant stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EB08B1	82 M	2,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT					
ELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM					
2	W1MN14A	99 M	3,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OLZN, 2", L=1.5M					
2 buc					
L:W1M078A-0002:3701413 -BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM					
L:W1ML082-0004:7319523 -ELECTROD ZINCAT 2 1/2"X3,65					
3	W1R11A	82 BUCATA	1,00000		
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G					
ALVANIZATE M12X40					
4	W2J02A	99 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB					
LU NOU- IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCT.					
5	W2J03A	99 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT					
6	TRA02A25	82 TONE	0,06000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
7	TRI1AC12C6	82 TONE	0,06000		
DESCARCARE MAT.,.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL V					
AGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.4 Inst incinta sanitare

Nr.cap./ subcap deviz general			Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
			1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora				
4.1.1	01	Terasamente apa			
4.1.2	02	Terasam canal			
4.1.3	03	Camine canal menajer 9b			
4.1.4	04	Instalatii camin apometru			
4.1.5	05	Inst sanitare GospApa			
4.1.6	06	Conducte apa incinta			
4.1.7	07	Conducte canal incinta			
TOTAL I					
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
4.2.1	08	Echipam Gosp apa ext			
4.2.2	09	Echip canal bazin vidanjabil			
TOTAL II					
Procurare					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
TOTAL III					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)					

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 01 Terasamente apa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC03D1	82 SUTE MC	0,50000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT					
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4					
2	TSA04D1	82 M CUB	42,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA					
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE					
3	ACE08A1	82 M CUB	20,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	TRA01A25	82 TONE	33,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
nisip					
5	TSD01C1	82 M CUB	22,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
umplutura de pamant peste conducte					
6	TSD02A1	82 SUTE MC	0,50000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					
7	TSD04C1	82 M CUB	22,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
8	TSD06A1	82 SUTE MC	0,50000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN					
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
9	TSD14A1	82 M CUB	5,00000		
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
10	TRA05A05	82 TONE	7,20000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa la compactare					
11	TRA01A10P	82 TONE	36,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
pamant in exces					
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,20000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
pamant excedentar					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate01		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 02 Terasam canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC03D1	82 SUTE MC	1,30000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT					
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4					
2	TSA04D1	82 M CUB	30,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA					
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE					
3	ACE08A1	82 M CUB	46,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	TRA01A25	82 TONE	77,28000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
nisip					
5	TSD01C1	82 M CUB	34,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
umplutura de pamant peste conducte					
6	TSD02A1	82 SUTE MC	0,80000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					
7	TSD04C1	82 M CUB	34,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
8	TSD06A1	82 SUTE MC	0,80000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN					
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
9	TSD14A1	82 M CUB	8,00000		
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
10	TRA05A05	82 TONE	11,40000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa la compactare					
11	TRA01A10P	82 TONE	124,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
pamant in exces					
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,69000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
pamant excedentar					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate02		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 03 Camine canal menajer 9b

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACD04C1	82 BUCATA	9,00000		
CAMIN DE CANALIZARE DIN BETON DN 800 MM CU H VARIA					
BIL DE LA 0,95 M LA 1,80 M					
carosabile					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
2	ACD01F1	82 BUCATA	9,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES					
A SUPORT CAROSABIL TIP IV \$					
3	ACD07A1	82 M	5,60000		
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS AC					
CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA\$					
60 cm					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
4	ACD07D1	82 M	1,80000		
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: ADUCER					
EA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT \$					
20 cm					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
5	00605R4	02 BUCATA	18,00000		
PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 200 MM					
L:LA006G1-0004:8813867 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.200MM					
6	ACE17A1	82 BUCATA	9,00000		
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU AL					
TE CONSTRUCȚII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$					
7	TRA02A25	82 TONE	14,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
tuburi prefabricate la camine, capace si rame					
8	TRI1AC13B1	82 TONE	14,50000		
DESCARCARE MAT.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate03		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 04 Instalatii camin apometru

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SE53A	99 BUCATA	1,00000		
CONTOR DE APA(APOMETRU) DEBIT MAXIM =20 [MC/H] CU TRANSMITERE LA DISTANTA Apometru Dn 32 clasa metrologica "C"					
L:SL49	-0003:4625562	-CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA			
2	00609A3	02 BUCATA	1,00000		
CAMIN DE APOMETRU L:LA006H2-0003:8814199 -CAMIN CU BAZA INCHISA H1500MM L:LA006I1-0001:8816691 -PIESA SUPERIOARA REGLABILA H.100-300 MM L:LA006I2-0001:8816808 -CAPAC PEHD PROTECTIE CAMIN D.INT/D.EXT = 640/ 800 MM					
3	SD08XC	93 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE DIAM 1 1/2" L:11411 -0067:4202589 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" B DESCARCARE PN10 S6480					
4	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
FILTRU IMPURITATI CU FLANSE, FONTA, TIP "Y" 1 1/4" L:SL44C -M :3270742 -FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1 1/4"					
5	SA33A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ PIESA DE TRECERE OL /PEHD					
6	8811855	BUCATA	2,00000		
TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 50/ 1" 1/2					
7	SA33A1	82 BUCATA	2,00000		
REDUCTIE OL 2"-1 1/4" L:11401 -M :4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2					
8	ACE13C1	82 BUCATA	1,00000		
HIDRANT DE GRADINA CU CUTIE SI ROBINET Ø1"					
9	00605R5	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 63 MM L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
10	CE26A	02 M	1,00000		
TRECERE+ETANSARE PROTECTIE CONDUCTA LA TRECERE PR IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE 2 buc L:LC09B -0015:6102830 -CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
11	TRA02A25	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ transport diverse accesorii					
12	TRI1AC13B5	82 TONE	0,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$					



Formular F3

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate04		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 05 Inst sanitare GospApa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD09C	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''					
L:SL43 -M :8800362 -ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''					
2	SD09C	99 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE CU FLANSE DN 2 1/2''					
L:SL43 -M :8813018 -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2					
3	SD09B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN1''					
L:SL43 -M :8808014 -ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN1''					
4	SD09B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET DN 2''					
L:SL43 -0032:4504171 -ROBINET DN 2''					
5	SD18A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE 25 MM					
L:11411 -M :8813001 -ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.1''					
6	SD19C	99 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE DN 2''					
L:SL42 -M :1100068 -CLAPETA SENS DN 40					
7	SE58A	99 BUCATA	1,00000		
APOMETRU DN 1''					
L:SL49 -0003:4625562 -CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA					
8	SD18A1	82 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU PLUTITOR DN 3/4''					
L:11411 -0130:4201652 -ROBINET RETINERE VENTIL 3/4" PN 6 MUFA NI522					
9	SD18A1	82 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU SFERA DN 3/4''					
L:11411 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1''					
10	SD32C1	82 BUCATA	1,00000		
RACORDURI POMPE MOBILE POMPIERI TIP STORZ DN100 MM					
L:11429 -0003:7336056 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP A.4" S 701					
11	IA23B2	82 BUCATA	1,00000		
MANOMETRU CU ROBINET 1/2''					
12	00604A05	02 BUCATA	3,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2''					
L:LA006E1-0012:8812170 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 75 X 2" 1/2					
13	00604A04	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD50/OL2''					
L:LA006E1-0010:8812167 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 50 X 2''					
14	00604A02	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD32/OL1''					
L:LA006E1-M :8811853 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/ 1''					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05		
0	1	2	3	4	5
15	00605R1	02 BUCATA	3,00000		
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 2 ½					
"					
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
16	00605R1	02 BUCATA	1,00000		
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 1 ½					
"					
L:LA006G1-M :9000125 -PIESA TRECERE CAMIN 40 MM					
17	SA04G	99 M	12,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 2 1/2"					
L:SL01 -0007:3306106 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0030:4114251 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 32 ZN F3					
L:SL02B -0061:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN					
L:SL02C -0079:4118051 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2 ZN					
L:SL02D -0116:4120248 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 ZN					
L:SL02F -0230:4123381 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 65 21/2					
18	SA04E	99 M	2,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1 1/2 "					
L:SL01 -0014:3306376 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0010:4114005 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 ZN F1					
L:SL02B -0056:4115528 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2 ZN					
L:SL02C -0075:4118013 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02D -0112:4120200 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02F -0179:4123329 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 40 11/2 ZN DS					
19	SA04C	99 M	2,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, CULT, 1 "					
L:SL01 -0003:3306065 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0005:4113908 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15 ZN F2					
L:SL02B -0052:4115451 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN					
L:SL02C -0071:4117954 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN					
L:SL02D -0108:4120169 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 ZN					
L:SL02F -0175:4123238 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN DS					
20	SA19B	99 M	2,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,,D= 25MM					
L:SL05 -0022:6717079 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.25MM					
L:SL06A -0002:6719421 -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=25MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
21	SD30C1	82 BUCATA	2,00000		
COT OTEL DN2 ½"					
22	SD30C2	82 BUCATA	1,00000		
COT OTEL DN1 ½"					
23	SA35A1	82 BUCATA	1,00000		
TEU OTEL DN 1 ½"					
L:11421 -M :8802192 -TEU OTEL 1 1/2"					
24	IC35G1	82 BUCATA	2,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$					
25	IC35I1	82 BUCATA	4,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$					
26	ACB05A1	82 BUCATA	2,00000		
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CO					
NTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. \$					
L:11713 -0001:6607551 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2X4 S1733					
L:11715 -0003:5801150 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 55 GR. 5.8 S4272					
L:11716 -0003:5842714 -PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4071					
27	ACB10A1	82 BUCATA	2,00000		
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR					
. AVIND DN = 50 \$					
L:11705 -0001:4400791 -FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S 8012					



Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05		
0	1	2	3	4	5
28	00605R1	02 BUCATA	3,00000		
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 21/2					
"					
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
29	00605R1	02 BUCATA	1,00000		
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 2"					
L:LA006G1-M :6310020 -PIESA DE TRECERE 50 MM					
30	00605R1	02 BUCATA	1,00000		
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 1"					
L:LA006G1-M :9813867 -PIESA TRECERE CAMIN 25 MM					
31	CL21A1	82 KG	10,00000		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					
IN BETON					
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
32	SF01B	99 M	18,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS					
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 1"-2"					
33	SF05A	99 M	18,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D					
E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"					
34	RPSF11A	99 BUCATA	1,00000		
PROBE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE, PROBE LA FUNCTIO					
NARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE HIDRANTI					
35	TRA02A25	82 TONE	0,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
36	TRI1AC12C6	82 TONE	0,60000		
DESCARCARE MAT.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 06 Conducte apa incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA14H	99 M	14,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=75MM					
L:SL05 -0027:6717084 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.75MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
2	SA14G	99 M	65,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM					
L:SL05 -0026:6717084 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.63MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
3	SA14D	99 M	16,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=32MM					
L:SL05 -0023:6717080 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.32MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
4	ACA17A1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA					
asimilat pentru montaj accesorii PEID					
5	8816326	BUCATA	4,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 32 MM					
6	8816329	BUCATA	6,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 63 MM					
7	8816330	BUCATA	1,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 75 MM					
8	ACA13C	99 BUCATA	10,00000		
SUDAREA TV.DIN POLIETILENA DE PRES.DE INALTA DENS.					
PT.REALIZ.RAMIFIC.SI LA REP.ACCIDENT. D= 63-225 MM					
asimilat pentru toate diametrele					
9	8815767	BUCATA	1,00000		
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 75 MM					
10	8815766	BUCATA	5,00000		
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 63 MM					
11	6719429	BUCATA	4,00000		
COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=32MM					
12	CE26A	02 M	2,00000		
ETANSARE REZISTENTA LA FOC LA TRECERILE INSTALATII					
LOR					
L:LC09B -0007:6102822 -CHIT DE ETANSARE ROST KERACOLOR GROSSO					
L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
13	ACA20C1	82 BUCATA	6,00000		
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE					
RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 125-140 \$					

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate06		
0	1	2	3	4	5
14	6719446	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 75MM					
15	6719445	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 63MM					
16	6719442	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 32MM					
17	TCA14V1	82 KM	0,09500		
INSTALARE BANDA SENMALIZARE CONDUCTA APA.INGROPATA					
18	8811743	M	95,00000		
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM					
19	ACE07C1	82 SUTE M	0,95000		
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA AVIND DN 100 \$					
20	SF02C	99 ZECI M	9,50000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE					
APA RECE, CU TEAVA DIN D= 16-160 MM					
asimilat pentru PEID toate diametrele					
21	TRA02A25	82 TONE	1,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
transport diverse accesorii					
22	TRI1AC13B5	82 TONE	1,10000		
DESCARCARE MAT. DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,AS					
EZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 07 Conducte canal incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00605A6	02 BUCATA	5,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M					
30 m SN 4					
L:LA006F1-0046:8813810 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3,0MM L=6M					
2	00605C6	02 BUCATA	4,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
20 m SN 4					
L:LA006F1-0054:8813815 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M					
3	00605D6	02 BUCATA	14,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 6 M					
80 m					
L:LA006F1-0055:8813818 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=200X4,9MM L=6M					
4	SB06D	99 BUCATA	2,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 110MM					
L:SL11 -M :3270414 -COT PVC-KG 110 MM					
5	SB06D	99 BUCATA	3,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM					
L:SL11 -M :8808904 -COT PVC 45GR. D.200					
6	SB06F	99 BUCATA	8,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM					
L:SL11 -M :8808907 -COT PVC 87GR. D.200					
7	ACA20G1	82 BUCATA	6,00000		
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE					
RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-300 \$					
asimilat pentru toate diametrele					
8	TCA14V1	82 KM	0,13000		
INSTALARE BANDA SEMNALIZARE CONDUCTA					
9	8814249	M	130,00000		
BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM					
10	SF05D1	82 M	130,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					

Formular F3

Executant0417	Obiectiv01	Obi4.4	Cate07		
0	1	2	3	4	5
11	TRA02A25	82 TONE	1,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
12	TRI1AC13B1	82 TONE	1,20000		
DESCARCARE MAT.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IA37D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=3MC					
2	SE55A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8 M C/H, 1 POMPA PILOT Q = 8MC/H					
3	SE55A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET EC HIPATA					
4	ATB06B	82 BUCATA	2,00000		
KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Obiectiv01		Obi4.4		Cate08			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000999	BUCATA		1,00000			F5 IS 3	
REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=3MC							
9001000	BUCATA		1,00000			F5 IS 1	
GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,							
9001008	BUCATA		1,00000			F5 IS 2	
POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA							
Total :							



PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC14A	82 BUCATA	1,00000		
MONT.BAZIN VIDANJABIL 80 MC					
2	00803C12D1	02 BUCATA	1,00000		
KIT MONTAJ RACORD BAZIN VIDANJABIL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Obiectiv01	Obi4.4	Cate09				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	9000100 BUCATA		1,00000			F5 IS 4
BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M						
Total :						



Formular F2

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.1 Organizare de santier

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	1 Lucrari de constructii		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.1 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 1 Lucrari de constructii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	M1A01A1	82 TONE	2,00000		
MONTARE CONTAINERE (BARACI) PENTRU ORGANIZARE DE S ANTIER asiml buc Birou, Vestiar/ servit masa, magazine					
2	SC16D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ GRUP SANITAR ECOLOGIC PT ORG SANTIER CU 2 C ABINE					
3	TRA04A10	82 TONE	1,50000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
4	EF02A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PE ORGANIZARE DE SANTIER					
5	7349223	BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC TIP PT ORG SANTIER					
6	W2G05A01	82 M	25,00000		
CABLU ENERGIE ELECTRICA ARMAT 1KV SECT PINA LA 2X2 5MMP MONT L:12301 -0913:4803034 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X25 MM					
7	EA01B	99 M	23,00000		
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. > 25 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -0023:6704531 -TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E(PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 L:EL02B -0031:6713702 -MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213 L:EL02F -0001:6715176 -CURBA PVC BERGMAN 90GRADE DN 39 MM L:EL03 -0038:7319369 -DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
8	9000800	BUCATA	1,00000		
PICHET SECURITATE INCENDIU					
9	CO06B	99 M	100,00000		
IMPREJM.SANTIER CU PANOURI DIN DOTARE C:03:0.20:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER					
10	9000815	KG	1,00000		
RACORDARE UTILITATI SANTIER					
11	9000818	BUCATA	1,00000		
DESFIINTARE SANTIER					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Executant0417	Obiectiv01	Obi5.1	Cate1		
0	1	2	3	4	5



Formular F4

Obiectiv: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA ”

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
3	Obiect 4.1 Cladire centru				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	Categorie: 15 Echipamente electrice	tablouri			0,00
	9000023	BUCATA	1,00000		FT IE3
	TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG				
	9000030	BUCATA	1,00000		FT IE4
	TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT				
	9000031	BUCATA	1,00000		FT IE 5
	TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP				
	9000033	BUCATA	1,00000		FT IE1
	GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT				
	Categorie: 16 Echipamente HVAC				0,00
	9000364	BUCATA	1,00000		FT HVAC 1
	POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW				
	9000518	BUCATA	1,00000		FT HVAC 8
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA				
	9000519	BUCATA	1,00000		FT HVAC 9
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA				
	9000520	BUCATA	1,00000		FT HVAC 10
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M				
	9000521	BUCATA	1,00000		FT HVAC 11
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA				
	9000522	BUCATA	1,00000		FT HVAC 12
	DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW				
	9000546	BUCATA	8,00000		FT HVAC 13
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H				
	9000547	BUCATA	2,00000		FT HVAC 14
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H				
	9000548	BUCATA	4,00000		FT HVAC 15
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW, DR=1320MC/H				
	Categorie: 17 Echipamente pentru incalzire				0,00
	EF39	BUCATA	1,00000		FT HVAC 4
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L				
	EIS02	BUCATA	1,00000		FT HVAC 5
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L				
	ESC100	BUCATA	1,00000		FT HVAC 3
	BOILER V 1000 LITRI				
	ESC101	BUCATA	1,00000		FT HVAC 2
	PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI				
	Categorie: 18 Echipamente pentru iluminat				0,00
	9000083	BUCATA	1,00000		FT HVAC 6
	ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW				
	Categorie: 19 Echipamente pentru energie regenerabila				0,00
	9000080	BUCATA	1,00000		FT IE2
	SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 350V				
	9000081	BUCATA	1,00000		
	INVERTOR TRIFAZAT 12KW, ON GRID				
	9000084	BUCATA	1,00000		

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM					
	Categorie: 20 Echipam detect inc				0,00
	9000078	BUCATA	1,00000		
	CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR				
	9000544	BUCATA	89,00000		
	DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO				
	9000545	BUCATA	2,00000		
	DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL				
	9001004	BUCATA	11,00000		
	BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO				
	9001006	BUCATA	1,00000		
	COMUNICATOR GSM				
	9001007	BUCATA	8,00000		
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT				
	9001008	BUCATA	1,00000		
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA				
	9001013	BUCATA	43,00000		
	INDICATOR OPTIC PARALEL				
	9001016	BUCATA	1,00000		
	MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT				
	9001017	BUCATA	1,00000		
	MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT				
	9001018	BUCATA	7,00000		
	LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA				
	9001019	BUCATA	1,00000		
	CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS				
	Categorie: 21 Echipamente Supraveghere video				0,00
	9000014	BUCATA	4,00000		
	HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE				
	9000015	BUCATA	1,00000		F5 IE 12
	UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED				
	9000016	BUCATA	1,00000		F5 IE 11
	INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE				
	9000018	BUCATA	2,00000		
	CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6				
	9000019	BUCATA	2,00000		F5 IE 13
	MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080				
	9000020	BUCATA	1,00000		
	SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS				
	9000021	BUCATA	1,00000		F5 IE 16
	DULAP RACK 9U 600X560 MM				
	9000069	BUCATA	5,00000		F5 IE 14
	CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE				
	9000070	BUCATA	7,00000		F5 IE 15
	CAMERA VIDEO IP BULLET, POE				
	Categorie: 22 Echipamente antiefractie				0,00
	9000072	BUCATA	1,00000		F5 IE 1
	CENTRALA ANTIEFRACTIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A				
	9000073	BUCATA	1,00000		F5 IE 9
	SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACIE DE INTERIOR CU FLASH				
	9000074	BUCATA	1,00000		F5 IE 10
	SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH				
	9000075	BUCATA	13,00000		F5 IE 7
	CONTACT MAGNETIC				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000076	BUCATA	34,00000		F5 IE 6
	DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR				
	9000077	BUCATA	2,00000		F5 IE 8
	BUTON DE PANICA				
	9000079	BUCATA	3,00000		F5 IE 2
	TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE				
	9000082	BUCATA	5,00000		F5 IE 5
	SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH				
	9000101	BUCATA	1,00000		F5 IE 3
	APELATOR TELEFONIC GSM				
	9000102	BUCATA	5,00000		F5 IE 4
	MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACTIE 8 ZONE,				
	c) Dotari				0,00
	24 Dotari interioare				
	9000010	BUCATA	1,00000		
	SUPORT PENTRU CUPTOR				
	9000115	BUCATA	1,00000		
	MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE				
	9000199	BUCATA	1,00000		
	CARUCIOR MARFA				
	9000200	BUCATA	1,00000		
	CUPTOR ELECTRIC				
	9000612	BUCATA	1,00000		
	PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA				
	9000613	BUCATA	1,00000		
	HOTA DE PERETE				
	9000614	BUCATA	2,00000		
	MASA INOX TIP 1				
	9000615	BUCATA	1,00000		
	MASA INOX TIP 2				
	9000616	BUCATA	1,00000		
	MASA INOX TIP 3				
	9000617	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2				
	9000618	BUCATA	4,00000		
	TRUSA PRIM AJUTOR				
	9000620	BUCATA	1,00000		
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE				
	9000621	BUCATA	1,00000		
	TELEFON FIX				
	9000946	BUCATA	5,00000		
	BIROU				
	9000955	BUCATA	2,00000		
	FOTOLIU				
	9000956	BUCATA	2,00000		
	MASUTA				
	9000957	BUCATA	1,00000		
	DULAP METAL+LEMN				
	9000960	BUCATA	1,00000		
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA				
	9000961	BUCATA	2,00000		
	MASA FIZIOTERAPIE				
	9000965	BUCATA	2,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1				
	9000966	BUCATA	1,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC INTERFERENTIAL DINAMIC				
	9000967	BUCATA	1,00000		
	APARAT PROFESIONAL ELECTROTHERAPIE				


Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000968	BUCATA	1,00000		
	TENSIOMETRU CU STETOSCOPI				
	9000969	BUCATA	1,00000		
	NEGATOSCOPI				
	9000970	BUCATA	1,00000		
	CIOCAN REFLEXE				
	9000971	BUCATA	90,00000		
	SCAUN SUPRAPOZABIL				
	9000973	BUCATA	11,00000		
	MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA				
	9000975	BUCATA	1,00000		
	VIDEOPROIECTOR INTERACTIV				
	9000976	BUCATA	1,00000		
	SISTEM AUDIO				
	9000977	BUCATA	10,00000		
	SALTEA GIMNASTICA				
	9000978	BUCATA	2,00000		
	PARAVAN MOBIL				
	9000979	BUCATA	3,00000		
	BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR				
	9000980	BUCATA	3,00000		
	SPALIER GIMNASTICA				
	9000981	BUCATA	1,00000		
	SET MINGI MEDICINALE				
	9000982	BUCATA	1,00000		
	FLIPCHART+ACCESORII				
	9000984	BUCATA	1,00000		
	TELEVIZOR				
	9000985	BUCATA	1,00000		
	SUPORT DE PERETE PENTRU TV				
	9000987	BUCATA	5,00000		
	MASA 6 PERSOANE				
	9000988	BUCATA	2,00000		
	CARUCIOR DE SERVIRE				
	9000989	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1				
	9000990	BUCATA	2,00000		
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000991	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE				
	9000992	BUCATA	1,00000		
	MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA				
	9000993	BUCATA	8,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000994	BUCATA	1,00000		
	CHIUVETA				
	9000995	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE				
	9000996	BUCATA	1,00000		
	CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI				
	9000997	BUCATA	1,00000		
	SET 6 COSURI VASE				
	9000998	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1				
	9000999	BUCATA	2,00000		
	ETAJERA DE MONTAT PE PERETE				
	9001000	BUCATA	2,00000		
	DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9001001	BUCATA	1,00000		
	DULAP CONGELARE				
	9001002	BUCATA	3,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2				
	9001003	BUCATA	2,00000		
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL				
	DSC100	BUCATA	1,00000		FT.DM.75
	APARAT DE TUNS				
	DSC102	BUCATA	4,00000		FT.DM.77
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA				
	DSC112	BUCATA	2,00000		FT.DM.87
	RAFT INOX CU POLITE				
	DSC113	BUCATA	1,00000		FT.DM.88
	MASINA DE SPALAT RUFE				
	DSC114	BUCATA	1,00000		FT.DM.89
	USCATOR DE RUFE				
	DSC115	BUCATA	5,00000		FT.DM.90
	FISSET METALIC DOSARE				
	DSC26	BUCATA	13,00000		FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC27	BUCATA	1,00000		FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE				
	DSC28	BUCATA	9,00000		FT.DM.03
	SCAUN BIROU				
	DSC29	BUCATA	10,00000		FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	DSC30	BUCATA	5,00000		FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	DSC31	BUCATA	10,00000		FT.DM.06
	CADRU DE MERS				
	DSC32	BUCATA	6,00000		FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE				
	DSC33	BUCATA	2,00000		FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE				
	DSC35	BUCATA	1,00000		FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR				
	DSC36	BUCATA	3,00000		
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA				
	DSC37	BUCATA	1,00000		
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA				
	DSC38	BUCATA	2,00000		FT.DM.13
	FISSET METALIC				
	DSC39	BUCATA	3,00000		FT.DM.14
	BIROU MEDIC				
	DSC40	BUCATA	5,00000		FT.DM.15
	CHUIVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC41	BUCATA	3,00000		FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	DSC42	BUCATA	5,00000		FT.DM.17
	SCARITA				
	DSC43	BUCATA	1,00000		FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL				
	DSC44	BUCATA	6,00000		FT.DM.09
	DULAP METALIC				
	DSC45	BUCATA	4,00000		FT.DM.20
	TABURET MEDIC				
	DSC46	BUCATA	1,00000		FT.DM.21
	FRIGIDER DESEURI MEDICALE				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC47	BUCATA	3,00000		FT.DM.22
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE				
	DSC56	BUCATA	1,00000		FT.DM.31
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC				
	DSC59	BUCATA	2,00000		FT.DM.34
	FRIGIDER MEDICAMENTE				
	DSC60	BUCATA	1,00000		FT.DM.35
	DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE				
	DSC61	BUCATA	2,00000		FT.DM.36
	PAT MEDICAL				
	DSC62	BUCATA	1,00000		FT.DM.37
	SALTEA PAT MEDICAL				
	DSC63	BUCATA	2,00000		FT.DM.38
	NOPTIERA CU MASA				
	DSC64	BUCATA	1,00000		FT.DM.39
	DULAP VESTIAR IZOLATOR				
	DSC68	BUCATA	13,00000		FT.DM.43
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	DSC69	BUCATA	4,00000		FT.DM.44
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL				
	DSC72	BUCATA	13,00000		FT.DM.47
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC73	BUCATA	12,00000		FT.DM.48
	CUIER METALIC				
	DSC74	BUCATA	9,00000		FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	DSC75	BUCATA	10,00000		FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC76	BUCATA	8,00000		FT.DM.51
	CUIER DUS				
	DSC77	BUCATA	2,00000		FT.DM.52
	SCAUN DE DUS				
	DSC78	BUCATA	1,00000		FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE				
	DSC79	BUCATA	1,00000		FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE				
	DSC80	BUCATA	1,00000		FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT				
	DSC87	BUCATA	1,00000		FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR				
	DSC88	BUCATA	1,00000		FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA				
	DSC89	BUCATA	1,00000		FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR				
	DSC90	BUCATA	1,00000		FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR				
	DSC91	BUCATA	1,00000		FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR				
	DSC92	BUCATA	1,00000		FT.DM.67
	MASA MANICHIURA				
	DSC93	BUCATA	1,00000		FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA				
	DSC94	BUCATA	1,00000		FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR				
	DSC95	BUCATA	1,00000		FT.DM.70
	STERILIZATOR				
	DSC96	BUCATA	4,00000		FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
	DSC97	BUCATA	1,00000		FT.DM.72	
	DULAP CU VITRINA					
	DSC98	BUCATA	1,00000		FT.DM.73	
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE					
	DSC99	BUCATA	1,00000		FT.DM.74	
	SET PROFESIONAL MANICHIURA					
	24 Dotari exterioare					0,00
	9000600	BUCATA	1,00000		FT NR.107	
	MAGAZIE					
	9000601	BUCATA	1,00000		FT NR.108	
	SET UNELTE DE GRADINA					
	9000602	BUCATA	1,00000		FT NR.109	
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	9000603	BUCATA	1,00000		FT NR.110	
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA					
	9000604	BUCATA	1,00000		FT NR.111	
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI					
	9000605	BUCATA	1,00000		FT NR.112	
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE					
	9000606	BUCATA	10,00000		FT NR.113	
	BANCA CU SPATAR 60X83X150					
	9000607	BUCATA	6,00000		FT NR.114	
	COS DE GUNOI, SELECTIV					
	9000608	BUCATA	2,00000		FT NR.115	
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE					
	9000609	BUCATA	2,00000		FT NR.117	
	PUBELA DESEURI MEDICALE					
	9000610	BUCATA	2,00000		FT NR.123	
	APARAT COMPOST					
	9000611	BUCATA	1,00000		FT NR.106	
	POMPA DE APA GRADINA					
Total obiect					0,00	
1	Obiect 4.3 Inst incinta sanitare					
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Categorie: 08 Echipam Gosp apa ext					0,00
	9000999	BUCATA	1,00000		F5 IS 3	
	REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=3MC					
	9001000	BUCATA	1,00000		F5 IS 1	
	GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,					
	9001008	BUCATA	1,00000		F5 IS 2	
	POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA					
	Categorie: 09 Echip canal bazin vidanjabil					0,00
	9000100	BUCATA	1,00000		F5 IS 4	
	BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M					
Total obiect					0,00	
Total :					0,00	

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F6

Obiectiv:: 01 CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

GRAFICUL GENERAL
de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 Bransamente												
1.1	1 Bransamente												
2	4.1 Cladire centru												
2.1	01 Terasam												
2.2	02 Structura												
2.3	03 Arhitectura												
2.4	04 Inst electrice iluminat												
2.5	05 Inst electrice												
2.6	06 Inst detectie incendiu												
2.7	07 Instal el paratrasn												
2.8	08 Instalatii CCTV si efractie												
2.9	09 Inst apa cald panou solar												
2.10	10 Instalatii incalzire												
2.11	11 Instalatii ventilatii												
2.12	12 Instalatii sanitare												
2.13	13 Inst sanit hidranti int												

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	14 Instalatii fotovoltaice												
2.15	15 Echipam el tablouri GE												
2.16	16 Echipamente HVAC												
2.17	17 Echipam apa calda												
2.18	18 Echipam panouri solare												
2.19	19 Echipam el fotovoltaice												
2.20	20 Echipam detect inc												
2.21	21 Echipamente Supraveghere video												
2.22	22 Echipamente efractie												
2.23	23 Dotari interioare												
2.24	24 Dotari exterior												
3	4.2 Carosabil trotuar relaxare												
3.1	1 Terasamente												
3.2	2 Carosabil BCR4												
3.3	3 Trotuare pavele												
3.4	4 Zona fitness												
3.5	5 Zid sprijin												
3.6	6 Scurgerea apelor												
3.7	7 Zona relaxare verde												
4	4.3 Instalatii electrice incinta												
4.1	01 Terasam instalatii electrice												
4.2	02 Iluminat incinta 2 stalpi												

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	03 Instalatii electrice incinta												
4.4	04 Inst priza de pamant stalpi												
5	4.4 Inst incinta sanitare												
5.1	01 Terasamente apa												
5.2	02 Terasam canal												
5.3	03 Camine canal menajer 9b												
5.4	04 Instalatii camin apometru												
5.5	05 Inst sanitare GospApa												
5.6	06 Conducte apa incinta												
5.7	07 Conducte canal incinta												
5.8	08 Echipam Gosp apa ext												
5.9	09 Echip canal bazin vidanjabil												
6	5.1 Organizare de santier												
6.1	1 Lucrari de constructii												
TOTAL valoare (exclusiv TVA, inclusiv echipamente)													

