

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
 Executant: INSTING BULMEZ SRL
 Proiectant: INSTING BULMEZ SRL
 Obiectivul: REABILITARE STRADA ȚIGARETEI
 Obiectul: 1 REȚELE STRADALE
 Stadiul fizic: 03 DEZAFECTARE REȚEA CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSF07A - [Asimilat] Dezafectare camine de beton Lxlxh=1000x1000x2500 existente din rețeaua de ape menajere	buc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DG06A1 - [Adimilat] SPARGERE SI DESFACERE TUBURI BETON DIAM DN100-DN250 (RACORDURI LA CONSUMATORI)	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	DG06B1 - [Asimilat] SPARGERE SI DESFACERE TUBURI BETON DIAM DN400	mc	37.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	DG06C1 - [Asimilat] SPARGERE SI DESFACERE TUBURI BETON DIAM DN500	mc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	DG06D1 - [Asimilat] SPARGERE SI DESFACERE TUBURI BETON DIAM DN600	mc	81.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RPAH01F1 - [Asimilat] SPARGERE SI DESFACERE TUBURI BETON DIAM DN1000	mc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	783.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M, intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	7,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (21.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Proiectant

Ofertant

