

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA  
DIRECTIA TEHNICĂ SI INVESTITII

**RETEAUA DE DRUMURI JUDETENE VRANCEA LA 01.04.2026**

Nr crt	Pozitia km. început - sfîrsit	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcăminte						Localitățile sectorului		Starea de viabilitate	Număr de benzi	Declivitate %	Curbe < 50 m	Lățime carosabil (m)	Relief
		BA	BC	PV	IU	IM	P	început	sfîrsit						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>DJ 115 Limită judet Bacău – Gura Văii – Fetesti ( DN 2L) km. 27+200 – km. 39+900</b>														
	27+200 – 34+900	-	-	-	-	-	7,700	Lim jud Bacău	Gura Văii	R	2	7,0	50,0	3,00	M
	34+900 – 36+223	-	-	-	-	1,323	-	Gura Văii	Gura Văii	M	2	8,0	-	5,00	M
	36+223-39+900				3,677			Gura Văii	Fetesti ( DN 2 L )						
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,677</b>	<b>1,323</b>	<b>7,700</b>	<b>TOTAL 12,700 km. ( Modernizat 3,677 km. in anul 2017, prin P.N.D.L. 2)</b>							
<b>2</b>	<b>DJ 119A Limită judet Bacău- (Costisa) – Lespezi ( DN 11A) km. 21+400 – km. 24+400</b>														
	21+400 – 24+400	-	-	-	3,000	-	0,000	Lim jud Bacău	Lespezi	B	2	-	-	4.00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 3,000 km (Modernizat 0,000 km., au fost executate lucrari de intretinere periodica - covoare asfaltice pe intrega lungime de 3,00 km in anul 2022)</b>							
<b>3</b>	<b>DJ 119C Limită judet Bacău – Anghelesti - Ruginesti – int. DN 2 ( km 224+100 ) km. 4+500 – km. 24+500</b>														
	4+500 – 10+500	-	-	-	-	-	6,000	Lim jud Bacău	Anghelesti	M	2	-	50,0	3,50	M
	10+500 – 14+500	-	-	-	4,000	-	-	Anghelesti	Anghelesti	B	2	-	-	4,00	D
	14+500 – 18+500	-	-	-	4,000	-	-	Anghelesti	Ruginesti	B	2	-	-	6,00	D
	18+500 – 22+140	-	-	-	3,640	-	-	Ruginesti	Ruginesti	B	2	-	-	6,00	D
	22+140 – 24+500	-	-	-	2,360	-	-	Ruginesti	DN 2 ( km 224+100 )	B	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>TOTAL 20,000 km ( Modernizat 14,00 km. in anul 2008, finantare din bugetul local)</b>							
<b>4</b>	<b>DJ 119J Adjud ( DN 2 km. 230+750 ) -Adjudul Vechi- Siscani km. 0+000 – km. 7+000</b>														
	0+000 – 3+700	-	-	-	3,7	-	-	Adjud ( DN 2 )	Adjudu Vechi	M	2	-	-	6,00	S
	3+700 – 7+000	-	-	-	3,3	-	-	Adjudul Vechi	Siscani	M	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 7,000 km ( Modernizat 7,00 km. in anul 2008, finantare din bugetul local, prezinta degradari majore ale structurii rutiere sunt necesare lucrari de reabilitare in valoare de 23.803.495,63 lei)</b>							
<b>5</b>	<b>DJ 202C Lim. jud. Buzău – Bălesti km. 4+000 – km. 5+300</b>														
	4+000 – 5+300	-	-	-	1,300	-	-	Lim. jud. Buzău	Bălesti	B	2	-	-	6,50	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 1,300 km (Modernizat 0,00 km, au fost executate lucrari de intretinere periodica - covoare asfaltice pe intrega lungime de 1,30 km. in anul 2024)</b>							
<b>6</b>	<b>DJ 202E Lim. jud. Buzău – Voetin – Sihlea – Obreja – Tîmboesti – Bordesti ( DN 2 N ) km. 5+000 – km. 28+000</b>														
	5+000 – 15+400	-	-	-	10,400	-	-	Lim. jud. Buzău	Sihlea	B	2	-	-	6,00	S
	15+400 – 24+200	-	-	-	9,800	-	-	Sihlea	Tîmboesti	B	2	-	-	6,00	S
	24+200 – 28+000	-	-	-	2,800	-	-	Tîmboesti	Bordesti ( DN 2N )	B	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,000/22,990</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 23,000 km conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea pe DN 2 in lungime de 0,010km., lungimea reala fiind de 22,990km. ( Modernizat 23,00 km. in anul 2023 prin P.O.R. 2014-2020 cu extensie pana in 2024)</b>							
<b>7</b>	<b>DJ 202F Mihălceni (int. DN 23A) – Bălesti – Bogza – Gugesti ( DJ 204F ) km. 0+000 – km. 25+500</b>														
	0+000 – 7+000	-	-	-	7,000	-	-	Mihălceni	Bălesti	B	2	-	-	6,00	S
	7+000 – 8+000	-	-	-	1,0	-	-	Bălesti	Bălesti	M	2	-	-	6,50	S
	8+000 – 18+900	-	-	-	-	10,9	-	Bălesti	Bogza ( DN 2N )	R	2	-	-	6,50	S
	18+900 – 20+000	-	-	-	1,100	-	-	Bogza ( DN 2N )	Bogza	B	2	-	-	6,50	S
	20+000-25+500	-	-	-	-	-	5,500	Bogza	Gugesti (DJ 204F)	R	2	-	-	3,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,100</b>	<b>10,900</b>	<b>5,500</b>	<b>TOTAL 25,500 km ( Modernizat 7,000 km, in anul 2021 prin P.N.D.L. 2)</b>							
<b>8</b>	<b>DJ 203H Lim. jud. Buzău – Bicesti – Dumitresti ( DN 2N ) km. 25+500 – km. 28+500</b>														
	25+500 – 28+500	-	-	-	3,00	-	-	Lim. jud. Buzău	Dumitresti	B	2	7,00	30,0	6,00	D

	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 3,000 km ( Modernizat 3,000 km. in anul 2008 din bugetul local, au fost executate lucrari de intretinere periodica - covoare asfaltice pe intreaga lungime de 3,00 km. in anul 2022. Exista aprobata Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru Lucrari de construire accese in proprietati si dispozitive de preluare, colectare si evacuare a apelor pluviale care nu pot fi promovate conform HG nr. 907/2016 din cauza lipsei sursei de finantare)</b>							
<b>9</b>	<b>DJ 204B Măicănesti (DN 23 B)– Rîmniceni – Botesti – Tătăranu ( DN 23A ) km. 0+000 – km 14+000</b>														
	0+000 – 14+000	-	-	-	14	-	-	Maicanesti (DN 23B)	Tataranu (DN 23 A)	B	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 14 km ( Modernizat 14 km. in anul 2012 prin P.N.D.I., prezinta degradari ale structurii rutiere sunt necesare lucrari de reabilitare/reparatie capitala care nu pot fi promovate conform HG nr. 907/2016 din cauza lipsei sursei de finantare)</b>							
<b>10</b>	<b>DJ 204D Focsani ( DN 2 ) – Suraia – Vadu Rosca – Vulturu -Hangulesti-- Maluri – Măicănesti ( DN 23) km. 0+000 - km. 43+600</b>														
	0+000 – 17+850	-	-	-	17,850	-	-	Focsani (DN 2 )	Suraia	B	2	-	-	6,00	S
	17+850 – 23+150	-	-	-	5,3	-	-	Suraia	Vadu Rosca	B	2	-	-	6,00	S
	23+150 + 25+000				1,850	-	-	Vadu Rosca	Vadu Rosca	B	2	-	-	6,00	S
	25+000 – 26+000				1,000	-	-	Vadu Rosca	Vulturu	B	2	-	-	6,00	S
	26+000 – 27+000				1,000	-	-	Vulturu	Vulturu	B	2	-	-	6,00	S
	27+000 – 27+600	-	-	-	( 0,600)	-	-	Vulturu	Suprapunere DN 23	B	2	-	-	6,00	S
	27+600 – 29+400	-	-	-	1,8	-	-	Vulturu	Vulturu	B	2	-	-	6,00	S
	29+400-30+900	-	-	-	1,5	-	-	Vulturu	Hingulesti	B	2	-	-	6,00	S
	30+900-32+100	-	-	-	1,2	-	-	Higulesti	Hingulesti	B	2	-	-	6,00	S
	32+100-36+200	-	-	-	4,1	-	-	Hingulesti	Maluri	B	2	-	-	6,00	S
	36+200 – 43+600	-	-	-	-	-	7,400	Maluri	Măicănesti ( DJ 204B )	R	2	-	-	4,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,60</b>	<b>0,000</b>	<b>7,400</b>	<b>TOTAL 43,000 km ( Modernizat 37,00 km. din care: 17,85 km. in anul 2012 prin P.N.D.I., 9,60 km in anul 2022 prin P.N.D.L. 2), 9,55 km.(din care pe sectorul Suraia-Vulturu, l =8,15 km., pe sectorul Maluri-Maluri, l = 1,40 km.) in anul 2025 prin P.N.I. Anghel Saligny)</b>							
<b>11</b>	<b>DJ 204E Focsani ( DN 2 ) – Petresti – Mircesti– Ciuslea – Strajescu- Doaga – Mărăsesti – Haret – Panciu (DN 2L) km. 0+000 – km. 43+050</b>														
	0+000 – 6+200	-	-	-	6,200	-	-	Focsani (DN 2 )	Mircesti	B	2	-	-	6,00	S
	6+200 – 9+000	-	-	-	2,800	-	-	Mircesti	Mircesti	M	2	-	-	6,00	S
	9+000 – 19+000	-	-	-	-	10,000	-	Mircesti	Doaga	R	2	-	-	6,00	S
	19+000 – 21+900	-	-	-	2,900	-	-	Doaga	Doaga	R	2	-	-	6,00	S
	21+900 – 24+200	-	-	-	(2,300)	-	-	Suprapunere DN 24	Suprapunere DN 24	B	2	-	-	6,00	S
	24+200 – 27+000	-	-	-	2,8	-	-	Intersectie DN 24	Mărăsesti	B	2	-	-	6,00	S
	27+000 – 28+520	-	-	-	1,52	-	-	Mărăsesti	Mărăsesti	B	2	-	-	6,00	S
	28+520 – 41+300	-	-	-	12,78	-	-	Mărăsesti	Panciu	B	2	-	-	6,00	S
	41+300 – 41+900	-	-	-	0,6	-	-	Panciu	Panciu	B	2	-	-	6,00	D
	41+900 – 43+050	-	-	-	1,150	-	-	Panciu	Panciu ( DN 2L )	B	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,05/30,74</b>	<b>10,00</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 43,05 km. conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea in lungime totala de 2,31 km. din care pe DN 24 in lungime de 2,30 km., iar pe DN 2 in lungime de 0,010 km., lungimea reala fiind de 40,74 km. (Modernizat 25,05 km. din care: 18,85 km. in anul 2014 prin P.O.R. 2007-2013, 6,20 km. in anul 2018 prin P.N.D.L. 2, se afla in curs de modernizare in executie de lucrari 15,70 km. in cadrul P.R.S.E. 2021-2027 )</b>							
<b>12</b>	<b>DJ 204F Slobozia Ciorăști ( DJ 205R ) –Armeni- Oreavu – Gugesti (int. DJ 205B, km.3+400) km. 0+000 – km. 12+000</b>														
	0+000 – 2+000	-	-	-	2,000	-	-	Slobozia Ciorăști	Armeni	B	2	-	-	6,00	S
	2+000 – 9+100	-	-	-	-	-	7,100	Armeni	Oreavu	R	2	-	-	4,50	S
	9+100 – 11+000	-	-	-	1,900	-	-	Oreavu	Gugesti	B	2	-	-	4,50	S
	11+000 – 12+000	-	-	-	1,000	-	-	Gugesti	Gugesti	B	2	-	-	4,50	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,900</b>	<b>0,000</b>	<b>7,100</b>	<b>TOTAL 12,000 km ( Modernizat 4,900 km. in anul 2020 prin P.N.D.L. 2)</b>							
<b>13</b>	<b>DJ 204G Mircesti ( DJ 204E km. 9+900) – Rădulesti – Biliesti – Suraia – Botîrlău – Gologanu (DN 23A) km. 0+000 – km. 28+580</b>														
	0+000 – 6+150	-	-	-	-	6,15	-	Mircesti (DJ 204E )	Biliesti	R	2	-	-	6,00	S
	6+150 – 8+600	-	-	-	2,45	-	-	Biliesti	Intersectie DJ 204D	B	2	-	-	6,00	S
	8+600 – 10+600	-	-	-	( 2,000 )	-	-	Suprapunere DJ204D	Suprapunere DJ 204D	B	2	-	-	6,00	S

	10+600 – 12+600	-	-	-	2,000	-	-	Intersectie DJ 204D	Suraia	B		-	-	6,00	S
	12+600 – 13+200	-	-	-	0,6	-	-	Suraia	Suraia	B	2	-	-	6,00	S
	13+200 – 14+000	-	-	-	-	0,8	-	Suraia	iesire Suraia	M	2	-	-	6,00	S
	14+000-17+800	-	-	-	-	3,8	-	Iesire Suraia	Int DN 23	M					
	17+800 – 18+015	-	-	-	(0,215)	-	-	Suprapunere DN 23	Suprapunere DN 23	B		-	-	6,00	S
	18+015 - 27+080	-	-	-	-	-	9,065	Int DN23 (Botirlau)	Gologanu	R					
	27+080 – 28+580	-	-	-	1,500	-	-	Gologanu	Gologanu	B	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6,55</b>	<b>10,750</b>	<b>9,065</b>	<b>TOTAL 26,365 km. ( Modernizat 0,6 km. in anul 2012 prin H.G. nr. 577/1997, se afla in curs de modernizare 8,35 km., din care: pe sectorul Radulesti-Biliesti, l=2,30 km, Suraia-Botarlau, l=4,50 km., intravilanul satului Botarlau, l=1,55 km., in cadrul P.N.I. Anghel Saligny)</b>							
<b>14</b>	<b>DJ 204L Chiojdeni (int. DN 2N) –Catauti -Seciu - Lim. jud. Buzău km. 0+000 – 8+000</b>														
	0+000 – 6+000	-	-	-	-	6,000	-	Chiojdeni (int.DN 2N)	Cătăuti	R	1	3,50	-		M
	6+000 – 8+000	-	-	-	-	-	2,000	Cătăuti	Lim. jud. Buzău	R	1	3,50	-		M
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>TOTAL 8,000 km ( Modernizat 0,000 km. sunt necesare lucrari de modernizare pe 6,00 km., deoarece datorita configuratiei naturale a terenului cu panta foarte mare starea tehnica a drumului se degradeaza la fiecare ploaie datorita lipsei santurilor, apar gropi, denivelari si lucrarile de intretinere periodica prin adaos de material pietros, reprofilare, cilindrare si compactare nu sunt eficiente )</b>							
<b>15</b>	<b>DJ 204N Nănesti ( DN 23 ) – Lim. jud. Galati km. 0+000 – 2+450</b>														
	0+000 – 2+450	-	-	-	2,450	-	-	Nănesti ( DN 23)	Lim. jud. Galati	B	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 2,45 km ( Modernizat 2,450 km. in anul 2008, finantare din bugetul local)</b>							
<b>16</b>	<b>DJ 204P Gugesti (DJ 205 B) – Dumbraveni - Dragosloveni – Gura Calitei – Balanesti-Cocosari-Dealul Lung – Tinoasa – Lastuni - Poenita – Dumitresti ( DN 2N ) km. 0+000 – km. 31+150</b>														
	0+000 – 1+700	-	-	-	1,700	-	-	Gugesti	Intersectie DN 2	M	2	-	-	6,00	S
	1+700 – 2+850	-	-	-	( 1,150 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B	2	-	-	6,00	S
	2+850 – 10+980	-	-	-	8,13	-	-	Dragosloveni	Gura Calitei	M/B	2	-	-	6,00	D
	10+980 – 19+380	-	-	-	-	8,4	-	Gura Calitei	Dealul Lung	M	2	-	-	6,00	D
	19+380 – 20+800	-	-	-	-	-	1,42	Dealul Lung	Tinoasa	R	2	-	-	6,00	M
	20+800 – 31+150	-	-	-	-	10,35	-	Tinoasa	Dumitresti (DN 2N)	M	2	-	-	6,00	M
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,83</b>	<b>18,75</b>	<b>1,42</b>	<b>TOTAL 30,000 km. ( Modernizat 0,000 km., au fost executate lucrari de intretinere periodica -covoare asfaltice pe o lungime de 7,90 km. in anul 2021. Exista aprobata Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale, accese în proprietăți, trotuare, acostamente și așternere covor asfaltic pe DJ 204 P, sectorul de la km. 0+000 - km. 1+700 intersecție cu DN 2 ( E 85), comuna Gugești, comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, care nu pot fi promovate conform H.G. nr. 907/2016 din cauza lipsei sursei de finantare. Urmeaza a fi incheiat contract de finantare pentru modernizare pe o lungime de 9,00 km. pe sectorul Gura Calitei – Dealul Lung, prin P.N.I. Anghel Saligny)</b>							
<b>17</b>	<b>DJ 205B Alexandru Vlahuță ( DN 2 ) – Gugesti – Urechesi – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti - Dălhăuți –Faraioanele - Rîmnicanca –Beciu - Odobesti – Jaristea – Bolotesti – Tifesti - Satu Nou ( DN 2L) km. 0+000 – km. 50+600</b>														
	0+000 – 3+380	-	-	-	3,380	-	-	Al. Vlahuță (DN 2 )	Gugesti	B	2	-	-	6,00	S
	3+380 – 6+150	-	-	-	2,770	-	-	Gugesti	Intersectie DN 2	B	2	-	-	6,00	S
	6+150 – 7+150	-	-	-	(1,000)	-	-	Intersectie DN 2	Intersectie DN 2	B	2	-	-	6,00	S
	7+150 – 26+850	-	-	-	19,700	-	-	Intersectie DN 2	Beciu	B	2	8,00	45,0	6,00	D
	26+850 – 28+090	-	-	-	1,240	-	-	Beciu	Beciu	B	2	10,00	-	6,00	D
	28+090 – 30+550	-	-	-	2,460	-	-	Beciu	Intersectie DN 2M	B	2	10,00	-	6,00	D
	30+550 – 31+500	-	-	-	(0,950)	-	-	Suprapunere DN 2M	Suprapunere DN 2M	B	2	-	-	6,00	D
	31+500 – 40+950	-	-	-	9,450	-	-	Odobesti	Bolotesti	B	2	12,0	45,0	6,00	D
	40+950 – 43+400	-	-	-	(2,450)	-	-	Suprapunere DN 2D	Suprapunere DN 2D	B	2	-	-	6,00	D
	43+400 – 50+600	-	-	-	7,200	-	-	Bolotesti	Satu Nou ( DJ 2L )	B	2	12,0	-	6,00	D

	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,600/46,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 50,600 km. conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea in lungime totala de 4,40 km., din care pe: DN 2 in lungime de 1,00 km., DN 2M in lungime de 0,950 km. si pe DN 2D in lungime de 2,45 km., lungimea reala fiind de 46,20 km. ( Modernizat 46,20 km. din care: 16,65 km. in anul 2012 prin HG nr. 577/1997 si 29,55 km. in anul 2023 prin P.O. R. 2014-2020 cu extensie pana in anul 2024. Exista aprobata Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale pe D.J. 205B, sectorul de la intersectia cu D.J. 205N pana la torentul limita cu Unitatea administrativ teritoriala orasul Odobesti, judetul Vrancea” care nu pot fi promovate conform HG nr. 907/2016 din cauza lipsei sursei de finantare.</b>								
<b>18</b>	<b>DJ 205C Focsani (DN 2) – Golesti – Cîrligele – Vîrtescoiu – Odobesti ( DJ 2M ) km. 0+000 – km. 16+600</b>															
	0+000 – 0+400	-	-	-	-	0,400	-	Focsani	Focsani	R	2	-	-	6,00	S	
	0+400 – 1+000	-	-	-	( 0,600 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B	2	-	-	6,00	S	
	1+000 – 5+600	-	-	-	4,600	-	-	Golesti ( DN 2 )	Cîrligele	B	2	-	-	6,00	S	
	5+600 – 7+600	-	-	-	2,00	-	-	Cîrligele	Vîrtescoiu	B	2	-	-	6,00	D	
	7+600 – 16+600	-	-	-	9,000	-	-	Vîrtescoiu	Odobesti (DJ 2M )	B	2	-	-	6,00	D	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,600</b>	<b>0,400</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 16,000 km ( Modernizat 0,00 km. - au fost in curs de modernizare 15,60 km. prin P.O.R. 2014-2020 cu extensie pana in 2024, se afla in curs de modernizare 15,60 km. si a fost etapizat in cadrul P.R.S.E. 2021-2027, urmeaza a fi receptionat la terminare in anul 2026</b>								
<b>19</b>	<b>DJ 205D Valea Sării ( DN 2D ) – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăcești km. 0+000 – km. 34+000</b>															
	0+000 – 8+300	-	-	-	8,300	-	-	Valea Sării (DN 2D)	Năruja	B	2	12,00	40,00	6,00	M	
	8+300 – 16+800	-	-	-	8,500	-	-	Năruja	Paltin	B	2	9,50	-	6,00	M	
	16+800 – 18+800	-	-	-	2,000	-	-	Paltin	Paltin	B	2	10,00	45,00	6,00	M	
	18+800 – 27+600	-	-	-	8,8	-	-	Paltin	Nereju	B	2	10,00	45,00	6,00	M	
	27+600 – 28+000	-	-	-	0,4	-	-	Nereju	Nereju	B	2	10,00	45,00	6,00	M	
	28+000 – 29+000	-	-	-	1,00	-	-	Nereju	Nereju	B	2	9,00	50,00	6,00	M	
	29+000 – 34+000	-	-	-	5,00	-	-	Nereju	Brădăcești	B	2	-	-	6,00	M	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>34,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 34,000 km ( Modernizat 34,000 km. in anul 2017 prin P.N.D.L. 1)</b>								
<b>20</b>	<b>DJ 205E Lim. jud. Galati – Ciuslea – Răchitosu – Bizighesti – Batinesti - Olesesti - Tifesti – Sarbi – Vitanești - Clipicesti – Serbanesti – Vidra – Livezile - Vizantea – Cîmpuri ( DN 2L ) km. 3+000 – km. 66+550</b>															
	3+000 – 4+550	-	-	-	-	1,550	-	Lim. jud. Galati	Ciuslea	R	2	12,0	40,00	6,00	S	
	4+550 – 12+350	-	-	-	7,800	-	-	Ciuslea	Intersectie DN 2	M	2	9,50	-	6,00	S	
	12+350 – 15+000	-	-	-	( 2,650 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B					S	
	15+000 – 17+300	-	-	-	2,300	-	-	Bizighesti ( DN 2 )	Bătînesti	B	2	10,00	45,00	6,00	S	
	17+300 – 23+700	-	-	-	6,400	-	-	Bătînesti	Tifesti	B	2	10,00	45,00	6,00	S	
	23+700 – 27+500	-	-	-	3,800	-	-	Tifesti	Tifesti	B	2	10,00	45,00	6,00	D	
	27+500 – 39+100	-	-	-	11,600	-	-	Tifesti	Iresti	B	2	9,00	50,00	6,00	D	
	39+100 – 43+200	-	-	-	4,100	-	-	Iresti	Vidra ( DN 2D )	B	2	-	-	6,00	D	
	43+200 – 44+650	-	-	-	( 1,450 )	-	-	Suprapunere DN 2D	Intersectie DN 2D	B	2	-	-	6,00	D	
	44+650 – 47+044	-	-	-	2,394	-	-	Intersectie DN 2D	Vidra	B	2	-	-	6,00	D	
	47+044 – 52+050	-	-	-	5,006	-	-	Vidra	Vizantea	B	2	-	-	6,00	M	
	52+050 – 54+790	-	-	-	2,740	-	-	Vizantea	Vizantea	B	2	-	-	6,00	M	
	54+790 – 55+790	-	-	-	1,000	-	-	Vizantea	Vizantea	B	2	--	-	6,00	M	
	55+790 – 56+790	-	-	-	1,000	-	-	Vizantea	Vizantea	B	2	-	-	6,00	M	
	56+790 – 62+350	-	-	-	5,560	-	-	Vizantea	Cîmpuri	B	2	-	-	6,00	M	
	62+350 – 66+050	-	-	-	3,700	-	-	Cîmpuri	Cîmpuri	B	2	-	-	6,00	M	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57,400</b>	<b>1,55</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 58,950 km. ( Modernizat 49,600 km., din care: 30,36 km. in anul 2012 prin H.G. nr. 577/1997 si 19,24 km. in anul 2023 prin P.N.D.L. 1.)</b>								
<b>21</b>	<b>DJ 205H Panciu ( DN 2L ) – Movilita – Păunesti – Domnesti – Pufesti - Ciorani - Călimănești - Pădureni (DN 2) km. 0+000 – km. 44+000</b>															
	0+000 – 6+300	-	-	-	6,300	-	-	Panciu (DN 2L )	, Movilita	B	2	10,00	-	6,00	D	
	6+300 – 13+850	-	-	-	7,550	-	-	Movilita	Păunesti	B	2	8,00	-	6,00	D	
	13+850 – 22+200	-	-	-	8,350	-	-	Păunesti	Intersectie DN 2	B	2	-	35,0	6,00	D	

	22+200 – 22+210	-	-	-	(0,010)	-	-	Intersectie DN 2	Domnesti Tîrg	B	2	-	-	6,00	S
	22+210 – 23+300	-	-	-	1,09	-	-	Domnesti Tîrg	Domnesti Targ	M	2	-	-	5,00	S
	23+300-25+675	-	-	-	-	2,375	-	Domnesti Targ	Pufesti	R	2	-	-	5,00	S
	25+675-27+195	-	-	-	1,52	-	-	Pufesti	Pufesti	R	2	-	-	5,00	S
	27+195-27+720	-	-	-	-	0,525	-	Pufesti	Pufesti	R	2	-	-	5,00	S
	27+720-27+875	-	-	-	0,155	-	-	Pufesti	Pufesti	M	2	-	-	5,00	S
	27+875-28+250	-	-	-	-	0,375	-	Pufesti	Ciorani	R	2	-	-	6,00	S
	28+250-29+585	-	-	-	1,335	-	-	Ciorani	Ciorani	R	2	-	-	5,50	S
	29+585- 44+000	-	-	-	-	14,415	-	Ciorani	Intersectie DN 2	R	2	-	-	5,50	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26,31/26,30</b>	<b>17,69</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 44,000 km. conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea pe DN 2 in lungime de 0.01 km., lungimea reala fiind de 43,990 km. ( Modernizat 22,2 km. in anul 2008, finantare din bugetul local, exista incheiat contract de finantare pentru modernizare 16,495 km. prin P.N.I. Anghel Saligny, se afla in procedura de achizitie publica )</b>							
<b>22</b>	<b>DJ 205I Sovejana (DN 2L) – Mărăsesti (DJ 204E) km. 0+000 – km. 9+350</b>														
	0+000 – 1+500	-	-	-	1,500	-	-	Intersectie DN 2L	Sovejana	R	2	-	-	4,50	S
	1+500 – 5+500	-	-	-	-	-	4,000	Sovejana	Mărăsesti	R	2	-	-	4,50	S
	5+500 – 5+850	-	-	-	( 0,350 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B	2	-	-	6,00	S
	5+850 – 9+350	-	-	-	3,500	-	-	Stradă în Mărăsesti	Stradă în Mărăsesti	B	2	-	-	6,00	S
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>TOTAL 9,000 km ( Modernizat 0,000 km., executat lucrari de intretinere periodica - covoare asfaltice pe o lungime de 3,50 km. in anul 2017)</b>							
<b>23</b>	<b>DJ 205J Panciu (DJ 204 E)–Diocheti - Movilita – Fitionesti – Schitu Musunoaiele km. 0+000 – km. 31+600</b>														
	0+000 – 7+270	-	-	-	7,270	-	-	Intersectie DJ 204E	Movilita	B	2	-	-	6,00	D
	7+270 – 9+170	-	-	-	( 1,900 )	-	-	Suprapunere DJ205H	Suprapunere DJ 205H	B	2	-	-	6,00	D
	9+170 – 12+100	-	-	-	2,930	-	-	Intersectie DJ 205H	Fitionesti	B	2	-	-	6,00	D
	12+100 – 16+100	-	-	-	4,000	-	-	Fitionesti	Fitionesti	B	2	-	-	6,00	D
	16+100-17+100	-	-	-	1	-	-	Fitionesti	Fitionesti	M	2	-	-	6,00	D
	17+100 – 31+600	-	-	-	-	-	14,50	Fitionesti	Schitu Musunoaiele	R	2	-	-	6,00	M
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,2</b>	<b>0,000</b>	<b>14,50</b>	<b>TOTAL 29,700 km ( Modernizat 15,20 km. din care : 7,27 km in anul 2023 prin P.N.D.L. 2, 6,93 km. in anul 2023 prin P.N.D.L. 2 si 1,00 km. in anul 2021 prin P.N.D.L. 1. Exista aprobata Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale și accese în proprietăți în unele zone din satele Fitionești, Holbănești, Mănăstioara, comuna Fitionești, aferente obiectivului de investiție - ”Reabilitare și modernizare DJ 205J, km. 9+180 (intersecție DJ 205H)-km.16+100, sat Fitionești, județul Vrancea” care nu pot fi promovate conform H.G. nr. 907/2016 din cauza lipsei sursei de finantare)</b>							
<b>24</b>	<b>DJ 205K Răcoasa ( DN 2 L)– Mărăști – Mausoleul Marasti km. 0+000 – km. 5+000</b>														
	0+000 – 5+000	-	-	-	5,000	-	-	Răcoasa ( DN 2 L )	Mărăști	B	2	-	-	5,50	M
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 5,000 km ( Modernizat 5,000 km. in anul 2013 prin HG nr. 577/1997)</b>							
<b>25</b>	<b>DJ 205L DJ 205D (Grumaz) – Vrancioaia - Paulesti -Tulnici (int. DN 2D)– (int. DN 2D)Negrilesti – Soveja (DN 2L) km. 0+000 – km. 37+600</b>														
	0+000 – 5+800	-	-	-	5,800	-	-	Grumaz (DJ 205D )	Vrncioaia	M	2	12,0	-	6,00	M
	5+800 – 9+400	-	-	-	3,600	-	-	Vrncioaia	Păulesti	M/R	2	11,0	-	5,00	M
	9+400 – 11+400	-	-	-	2,000	-	-	Păulesti	Coza	R	2	12,0	-	5,00	M
	11+400 – 13+400	-	-	-	2,000	-	-	Coza	Tulnici	M	2	12,0	-	5,00	M
	13+400 – 17+000	-	-	-	( 3,600 )	-	-	Intersectie DN 2D	Suprapunere DN 2D	B	2	-	-	5,00	M
	17+000 – 18+152	-	-	-	1,152	-	-	Intersectie DN 2D	Negrilesti	B	2	-	-	5,50	M
	18+152 – 21+552	-	-	-	3,400	-	-	Negrilesti	Negrilesti	B	2	-	-	5,50	M
	21+552 – 37+600	-	-	-	-	-	16,048	Negrilesti	Soveja	M	2	-	-	6,00	M

	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,952</b>	<b>0,000</b>	<b>16,048</b>	<b>TOTAL 34,000 km ( Modernizat 12,80 km. din care: 5,80km. in anul 2012 prin P.N.D.I., 3,6 km. in anul 2022 prin PNDL 2, 3,40 km. in anul 2024 prin P.N.D.L. 2. S-a transmis la A.M.-A.D.R. Sud-Est Braila Fisa proiectului de investitie pentru: Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrancioaia, Spinesti – Paulesti - Tulnici - int. DN 2D pentru care exista intocmite documentatiile tehnico-economice la faza de: E.T., S.T., D.A.L.I. pentru finantare in cadrul P.R.S.E. 2021-2027 in valoare totala de 124.928.127,60 lei, din care C+M in valoare de 91.888.409,14 lei.</b>								
<b>26</b>	<b>DJ 205M Podu Nărujei ( DJ 205D ) – Nistoresti – Herăstrău – Ungureni - Brădetu km. 0+000 – km. 15+200</b>															
	0+000 – 2+500	-	-	-	2,500	-	-	Năruja	Nistoresti	B	2	12,0	40,0	6,00	M	
	2+500 – 4+200	-	-	-	1,700	-	-	Nistoresti	Nistoresti	B	2	15,0	45,0	6,00	M	
	4+200 – 6+200	-	-	-	2,000	-	-	Nistoresti	Nistoresti	B	2	15,0	45,0	6,00	M	
	6+200 – 13+200	-	-	-	7,000	-	-	Nistoresti	Herăstrău	B	2	15,0	45,0	6,00	M	
	13+200 – 15+200	-	-	-	2,000	-	-	Herăstrău	Brădetu	B	2	15,0	45,0	6,00	M	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 15,20 km. (Modernizat 15,20 km. in anul 2010, finantare din bugetul local. Pe intreaga lungime a drumului au aparut degradari majore ale structurii de rezistenta, cedari ale terasamentului, fenomene de pompaj, fracturi ale corpului drumului, fapt pentru care sunt necesare lucrari de consolidare si reabilitare in valoare de 111.408.095,35 lei)</b>								
<b>27</b>	<b>DJ 205N Intersectie DN 2D – Jaristea – Scînteia – Schitu Tarnita – Releu Măgura km. 0+000 – km. 21+000</b>															
	0+000 – 4+000	-	-	-	-	4,000	-	Intersectie DN 2D	Intersectie DJ 205B	M	2	-	-	5,00	S	
	4+000-4+010				(0,010)			Intersectie DJ 205B	Jaristea	B	2			6,00	S	
	4+010 – 10+643	-	-	-	6,633	-	-	Jaristea	Scînteia	B	2	-	-	5,00	S	
	10+643 – 11+990	-	-	-	-	1,357	-	Scînteia	Schitu Tarnita	B	2	-	-	5,00	D	
	11+990 – 21+000	-	-	-	-	-	9,01	Schitu Tarnita	Releu Măgura	B	2	-	-	5,00	M	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,643/6,633</b>	<b>5,357</b>	<b>9,01</b>	<b>TOTAL 21,000 km. conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea pe DJ 205B in lungime de 0,01 km., lungimea reala fiind de 20,990 km. ( Modernizat 6,633 km., in anul 2025, finantare din bugetul local)</b>								
<b>28</b>	<b>DJ 205P Intersectie DN 2D – Putna – Ivăncesti – Faurei - Garoafa ( DN 2 ) - Precistanu – Balta Ratei – Mircesti – Vînători –Mandresti – Milcovul (DN 23A) km. 0+000 – km. 32+400</b>															
	0+000 – 2+000	-	-	-	2,000	-	-	Intersectie DN 2D	Putna	B	2	-	-	5,50	S	
	2+000 – 4+500	-	-	-	2,500	-	-	Putna	Ivăncesti	B	2	-	-	5,50	S	
	4+500 – 8+090	-	-	-	-	3,59	-	Ivăncesti	Faurei-Garoafa	R/B	2	-	-	3,50	S	
	8+090 – 10+990	-	-	-	2,900	-	-	Faurei-Garoafa	Intersectie DN 2	B	2	-	-	5,50	S	
	10+990 – 11+000	-	-	-	( 0,010 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B	2	-	-	6,00	S	
	11+000 – 13+800	-	-	-	2,800	-	-	Garoafa	Precistanu	B	2	-	-	6,00	S	
	13+800 – 20+000	-	-	-	-	6,2	-	Precistanu	Mircesti Noi	R	2	-	-	6,00	S	
	20+000 – 21+390	-	-	-	( 1,39 )	-	-	Suprapunere DJ204E	Suprapunere DJ 204E	B	2	-	-	6,00	S	
	21+390 – 23+060	-	-	-	1,67	-	-	Intersectie DJ 204E	Vînători	M	2	-	-	6,00	S	
	23+060 – 25+060	-	-	-	2,000	-	-	Vînători	Vînători	M	2	-	-	6,00	S	
	25+060 – 27+190	-	-	-	2,13	-	-	Vînători	Intersectie DJ 204D	M	2	-	-	6,00	S	
	27+190 – 27+990	-	-	-	-	0,80	-	Intersectie DJ 204D	Mandresti	R	2	-	-	6,00	S	
	27+990 - 28+890	-	-	-	0,90	-	-	Mandresti	Mandresti	B	2	-	-	6,00	S	
	28+890 – 32 +400	-	-	-	-	3,51	-	Mandresti	DN 23 A	R	2	-	-	6,00	S	
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,90</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 31,00 km. (Modernizat 10,200 km. din care: sectorul int. DN 2D-Putna-Ivancesti, l =4,50 km. in anul 2021 prin P.N.D.L. 2, sectorul Faurei-Garoafa-Precistanu, l =5,70 km. in anul 2021 prin P.N.D.L. 2 si se afla in curs de modernizare prin PNDL 2 sectorul comuna Milcovu int. DN23-int DN 23A, l=2,70 km. S-a transmis la AM-ADR Sud-Est Braila Fisa proiectului de investitie pentru: Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205P dintre localitatile:Ivancesti-Faurei, Precistanu-Balta Ratei-Mircesti, DJ 204D-Mandresti- DN 23 pentru care exista intocmite documentatiile tehnico-economice actualizate in ianuarie 2026 la faza de: E.T., S.T., D.A.L.I. pentru finantare in cadrul P.R.S.E. 2021-2027 in valoare totala de 123.011.636,69lei, din care C+M in valoare de 93.892.530,37 lei.</b>								
<b>29</b>	<b>DJ 205R DN 23A- Gologanu – Jiliste – Slobozia Ciorasti - Cotesti – Poiana Cristei km. 0+000 – km. 28+700</b>															
	0+000 – 11+400	-	-	-	11,400	-	-	Gologanu (DN 23A)	Intersectie DN 2	M	2	-	-	6,00	S	
	11+400 – 13+500	-	-	-	( 2,100 )	-	-	Suprapunere DN 2	Suprapunere DN 2	B	2	-	-	6,00	S	
	13+500 – 21+700	-	-	-	8,200	-	-	Intersectie DN 2	Cotesti	B	2	-	-	6,00	D	

	21+700 – 28+700	-	-	-	7,000	-	-	Cotesti	Poiana Cristei	B	2	10,0	25,0	6,00	M
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 26,600 km ( Modernizat 26,600 km. din care: 7,00 km. in anul 2011 prin P.O.R. 2007-2013 si 19,6 km in anul 2022 prin P.O.R. 2014-2020 cu extensie pana in anul 2024)</b>							
<b>30</b>	<b>DJ 205S Focsani (DN 2 M) – Cîmpeneanca –Pietroasa – Olteni - Vîrtescoiu – Rîmniceanca ( DJ 205B ) km. 0+000 – km. 15+000</b>														
	0+000 – 6+300	-	-	-	6,300	-	-	Focsani	Cîmpeneanca	M	2	-	-	6,00	S
	6+300 – 12+000	-	-	-	5,700	-	-	Cîmpeneanca	Rîmniceanca	R	2	-	-	6,00	D
	12+000 – 15+000	-	-	-	3,000	-	-	Rîmniceanca	Intersectie DJ 205B	M	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 15,000 km ( Modernizat 0,000 km. – se afla in curs de modernizare 15,00 km prin P.N.D.L. 2.)</b>							
<b>31</b>	<b>DJ 241 Lim. jud. Galati-Tanasoaia – Boghesti - Lim. jud .Bacau, km. 14+000-km. 25+000</b>														
	14+000 – 25+000	-	-	-	11,000	-	-	Lim. jud. Galati	Lim. jud. Bacău	M	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 11,000 km ( Modernizat 0,000 km.)</b>							
<b>32</b>	<b>DJ 241A Lim. jud. Galati – Feldioara – Lim. jud. Bacău km. 5+000 – km. 19+450</b>														
	5+000 – 19+450	-	-	-	14,450	-	-	Lim. jud. Galati	Lim. jud. Bacău	B	2	6,00	-		
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 14,45 km (Modernizat 14,45 km. in anul 2025 prin P.N.D.L. 2 )</b>							
<b>33</b>	<b>DJ 241F Lim. jud. Bacău – Plăcinteni – Boghesti – Prisecani – Tabucesti – Plesesti - Lim. jud. Galati Km. 5+700 – km. 30+000</b>														
	5+700 – 9+700	-	-	-	-	4,000	-	Lim. jud. Bacău	Plăcinteni	M	2	-	-	5,00	D
	9+700 – 11+700	-	-	-	-	2,000	-	Plăcinteni	Intersectie DJ 241	M	2	-	-	5,00	D
	11+700 – 12+700	-	-	-	( 1,000 )	-	-	Suprapunere DJ 241	Suprapunere DJ 241	B	2	-	-	6,00	D
	12+700 – 15+100	-	-	-	2,400	-	-	Intersectie DJ 241	Boghesti	B	2	-	-	6,00	D
	15+100 – 18+700	-	-	-	-	3,600	-	Boghesti	Prisecani	M	2	-	-	4,00	D
	18+700 – 30+000	-	-	-	-	-	11,300	Prisecani	Lim. jud. Galati	R	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,400</b>	<b>9,600</b>	<b>11,300</b>	<b>TOTAL 23,300 km ( Modernizat 0,00 km., drumul traverseaza satele din comuna Boghesti, sunt necesare lucrari de modernizare pe intreaga lungime)</b>							
<b>34</b>	<b>DJ 252 Lim. jud. Galati – Ploscuteni – Homocea – Lespezi – Lim. jud. Bacău Km. 46+000 – km. 62+700</b>														
	46+000 – 49+500	-	-	-	3,500	-	-	Lim. jud. Galati	Ploscuteni	B	2	11,00	45,00	6,00	D
	49+500 – 52+500	-	-	-	3,000	-	-	Ploscuteni	Ploscuteni	B	2	11,00	45,00	6,00	D
	52+500 – 54+750	-	-	-	2,250	-	-	Ploscuteni	Homocea	B	2	11,00	45,00	6,00	D
	54+750 – 59+200	-	-	-	4,450	-	-	Homocea	Lespezi	B	2	11,00	45,00	6,00	D
	59+200 – 61+300	-	-	-	(2,100)	-	-	Suprapunere DN 11A	Suprapunere DN 11A	B	2	-	-	6,00	D
	61+300 – 62+700	-	-	-	1,400	-	-	Intersectie DN 11A	Lim. jud. Bacău	B	2	-	-	6,00	D
	<b>TOTAL DRUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,70/14,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>TOTAL 16,700 km. conform H.G. nr. 540/2000 inclusiv suprapunerea pe DN 11 A in lungime de 2,10 km., lungimea reala fiind de 14,60 km. (Modernizat 16,70 km. in anul 2008, finantare din bugetul local. Au fost executate lucrari de intretinere periodica-asternere covoare asfaltice pe sectorul Homocea-Lespezi, l=4,45 km. Pe sectorul lim. jud. Galati-Ploscuteni-Homocea, l=8,25 km. au aparut degradari majore ale structurii de rezistenta, cedari ale terasamentului, fenomene de pompaj, fapt pentru care sunt necesare lucrari de consolidare si reabilitare in valoare de 48.751.384,50 lei).</b>							
	<b>TOTAL LUNGIMI DRUMURI JUDETENE</b>	-	-	-	<b>522,402/513,572 Km.</b>	<b>106,42 km.</b>	<b>101,043 km.</b>	<b>Lungime totala drumuri judetene conform H.G. nr. 540/2000 = 729,865 km. Lungime reala totala drumuri judetene fara suprapuneri pe DN, DJ = 721,035 km. Lungimea totala a drumurilor judetene modernizate in perioada 2008-2025 = 444,862 km. Lungimea totala a drumurilor judetene in curs de modernizare la 01.04.2026 = 71,545 km. Lungimea totala a drumurilor judetene cu imbracaminte asfaltica usoara = 522,402 km. Lungimea totala a drumurilor judetene impietruite (balastate) = 106,42 km. Lungimea totala a drumurilor judetene din pamant = 101,043 km. Lungimea totala a drumurilor judetene impietruite si din pamant = 207,463 km.</b>							

Observatii :

BA = beton asfaltic, BC = beton de ciment, PV= pavaj, IU = imbracaminte asfaltica usoara, IM = impietruit, P = pamant

Director executiv,  
Iordache Romeo

Sef serviciu,  
Stanciu Claudia

Iancu Ovidiu,

Responsabili tehnici,  
Cirneleaga Ionut, Bute Lucian

Patrascu Bogdan, Scanghel Mihai