

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV
 Stadiul fizic: IS Instalații sanitare - Interioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Canalizare, rețea interioară					
1	SB08A01> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 32 mm	m	77.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.0	0245016 - COLIER METALIC CU GARNITURA, PRINDERE INTR-UN SURUB PT FIXAREA TEVELOR METALICE M8 D.32-35mm	buc	51.333		
2	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	69.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.0	20000481 - Cot PP, pentru scurgere, D 32 mm, 45 grade	buc	69.000		
3	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.0	20000482 - Cot PP, pentru scurgere, D 32 mm, 87 grade	buc	2.000		
4	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	6704175 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	14.000		
5	SB08A03> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 50 mm	m	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.0	0245018 - COLIER METALIC CU GARNITURA,PRINDERE INTR-UN SURUB PT FIXAREA TEVILOR METALICE M8 D.48-51mm	buc	4.667		
6	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	02000057 - Cot PP, pentru scurgere, D 50 mm, 45 grade	buc	8.000		
7	SB08A04> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 75 mm	m	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	0140075 - COLIER METALIC CU GARNITURA,PRINDERE IN SURUBURI PT FIXAREA TEVILOR METALICE M8/M10 D.74-80mm	buc	9.333		
8	SB09D# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-R canal imb grn caucdn=75MM	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	02001080 - Cot PP HTB, pentru scurgere, D 75 mm, 45 grade	buc	3.000		
9	SB09D# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-R canal imb grn caucdn=75MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6704178 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 75 MM	buc	1.000		
10	SB09D# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-R canal imb grn caucdn=75MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	075751501 - Coș ventilare acoperis țiglă metalică Profil L cu racord flexibil D75 mm	buc	1.000		
11	SB08A05> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 110 mm	m	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.0	0140110 - COLIER METALIC CU GARNITURA,PRINDERE IN SURUBURI PT FIXAREA TEVILOR METALICE M8/M10 D.108-114mm	buc	6.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.0	020000531 - Cot PP, pentru scurgere, D 110 mm, 45 grade	buc	10.000		
13	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	1.000		
14	SB05F# - Teava pvc (U) pentru canal,imbin prin lipire,montare aparent sau ingrop sub pardoseala,DN=125 MM	m	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.0	0812537 - Teava PVC SN8 - 1m, D 125x3,7 mm	m	17.510		
15	AcD28A3* - Montarea pieselor de legatura din PVC-KG, (cot, reductie, piesa de curatire) Dn = 110 - 125 mm, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	0451251 - Cot PVC - 45 grade, D 125 mm	buc	2.000		
16	AcD28A3* - Montarea pieselor de legatura din PVC-KG, (cot, reductie, piesa de curatire) Dn = 110 - 125 mm, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.0	00451251251 - Ramificatie PVC - 45 grade, D 125 mm	buc	5.000		
17	AcD28A3* - Montarea pieselor de legatura din PVC-KG, (cot, reductie, piesa de curatire) Dn = 110 - 125 mm, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	01251101 - Reductie PVC - D 125x110 mm	buc	1.000		
18	AcD28A3* - Montarea pieselor de legatura din PVC-KG, (cot, reductie, piesa de curatire) Dn = 110 - 125 mm, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.0	012515011 - Coș ventilare acoperis țiglă metalică Profil L cu racord flexibil D125 mm	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	RPCU02A01> - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	EI03A01> - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (in tencuiala) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul pana la 16 mm	m	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	NS01 - Suporti conducte	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.0	06009860 - Piulita expandabila, din otel	buc	12.000		
21.0	1003984 - Tija filetata	m	7.200		
21.0	2448 - Bormasina electrica	ore	1.800		
21.0	2130 - Polizor electric portabil	ora	3.000		
21.0	12184 - Profil sina	m	1.800		
22	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	6721100 - Sifon pardoseala iesire D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	2.000		
23	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.0	017140400502 - Sifon pardoseala antimiros iesire verticala D50 cu o intrare D32	buc	1.000		
24	SB09D# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-R canal imb grn caucdn=75MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.0	02000561 - Usita vizitare, pentru instalatii sanitare, alb, 20 x 20 cm	buc	2.000		
24.1	6704150 - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 75 MM	buc	2.000		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.0	02000561 - Usita vizitare, pentru instalatii sanitare, alb, 20 x 20 cm	buc	2.000		
25.1	6704151 - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	2.000		
26	RPCU12E4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 23-25 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	IC10I1 - Teava OL. instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. C. locuinte+soc. ins. in distributie	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	3111915 - Teava pentru constructii fara sudura lc 168 X 8 / olt 35 S 404/2	m	1.015		
28	IC10I1 - Teava OL. instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. C. locuinte+soc. ins. in distributie	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	3110260 - Teava pentru constructii fara sudura lc 114 X 5 / olt 35 S 404/2	m	1.015		
29	IC10I1 - Teava OL. instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. C. locuinte+soc. ins. in distributie	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	3109077 - Teava const F s lc 76 X 4 /olt 35 S 404/2	m	1.015		
30	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	124.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	SF04B# - Efectuare proba etans,funct,instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(U),pe,pp,pp-R fonta duct .D>100MM	10 m	12.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Canalizare, rețea interioară					

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Țevi și fittingurii apa menajeră					
32	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	71.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM	m	72.420		
32.2	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	51.120		
32.3	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	7.100		
32.4	6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	14.200		
32.5	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.463		
33	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer	M	71.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.0	6806221 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.22X6mm	m	72.420		
34	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM	m	7.140		
34.2	6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	4.200		
34.3	6719580 - Teu racord polipropilena diam 25 MM X 1/2 X 25 MM	buc	4.200		
34.4	6719458 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	5.040		
34.5	6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	1.400		
34.6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	0.153		
35	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer	M	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.0	6806271 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X6mm	m	7.140		
36	SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36.1	6717089 - Tub din polipropilena, cu insertie aluminiu, diametrul de 32 mm	m	3.060		
36.2	6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	1.050		
36.3	6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	1.050		
36.4	6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	2.100		
36.5	6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	0.600		
36.6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	0.072		
37	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer	M	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.0	6806341 - IZOLATIE ELASTOMER PT. TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.35X6mm	m	3.000		
38	SB02B02> - Piese special polipropilena (PPR), cu cot de 90 de grade, avand curba tehnica de 40/3640 mm cu diametrul de 40 mm	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.0	20006301 - Cot PPR, FE, 20 mm x 1/2", alb, 90 grade	buc	22.000		
39	AcA61B* - Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil din PEHD - VALROM D = 40 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.0	0720920757 - Tranzitie electrofuziune PE/ALAMA FE De 25 mm	buc	1.000		
40	SB02B02> - Piese special polipropilena (PPR), cu cot de 90 de grade, avand curba tehnica de 40/3640 mm cu diametrul de 40 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.0	020082361 - Racord olandez PPR, D 32 mm x 1", filet interior	buc	2.000		
41	ID06B2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.0	020131771 - descriere	Robinet bila 1" FE-FE alama	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	SB02B02> - Piese special polipropilena (PPR), cu cot de 90 de grade, avand curba tehnica de 40/3640 mm cu diametrul de 40 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.0	020059801 - Racord olandez PPR, D 25 mm x 3/4", filet interior	buc	2.000		
43	ID06B2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/2	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43.0	020244461 - Robinet de trecere cu bila, alama nichelata, cu racord semiolandez, filet interior-interior 3/4"	buc	2.000		
44	SB02B02> - Piese special polipropilena (PPR), cu cot de 90 de grade, avand curba tehnica de 40/3640 mm cu diametrul de 40 mm	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.0	02013892 - Racord semiolandez PPR, FI, 20 mm x 1/2", alb	buc	18.000		
45	ID06B2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/2	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.0	020069321 - Robinet de trecere cu bila, filet exterior-interior, 1/2 "	buc	4.000		
46	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46.0	020337331 - Supapa siguranta pentru boiler, 6 bar, 1/2"	buc	1.000		
47	ID06A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.0	010275384 - Clapeta de sens, alama, 1/2	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	NS01 - Suporti conducte	buc	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.0	06009860 - Piulita expandabila, din otel	buc	0.000		
48.0	1003984 - Tija filetata	m	0.000		
48.0	2448 - Bormasina electrica	ore	0.000		
48.0	2130 - Polizor electric portabil	ora	0.000		
48.0	12184 - Profil sina	m	0.000		
49	RPCU12E4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 23-25 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	IC10I1 - Teava OL. instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. C. locuinte+soc. ins. in distributie	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	3107469 - Teava pentru constructii fara sudura lc 38 X 3 / olt 35 S 404/2	m	3.045		
51	IC10I1 - Teava OL. instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. C. locuinte+soc. ins. in distributie	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	3107847 - Teava pentru constructii fara sudura lc 48 X 3 / olt 35 S 404/2	m	3.045		
52	IE04A02> - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, cu suprafata corpului de 201-500 mp	mp	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	IE02B01> - Efectuarea probei de dilatatie-contractie si functionare la conducte din polipropilena (PPR), cu diametrul cuprins intre 20-110 mm	m	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	SF01A011> - Efectuare proba de etansare la presiune a instalatiei interioare, de apa, la conducte din PP-R sau probleme de presiune, inclusiv armaturi	m	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Țevi și fittingurii apa menajeră					

Obiecte sanitare

55	SC11XB - Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava spal.pvc usor	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.0	2000465 - Racord flexibil apa,metalic,1/2,60 cm	buc	2.000		
55.0	03041448 - Pachet rezervor apa, incastrat, vas WC, clapeta si capac incluse	buc	2.000		
56	SC02D01> - Lavoar din semiportelan, portel sanitar, incl pentru hand, tevi din PVC, montare pe pedestal	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56.0	05847201 - Lavoar cu pedestal, alb, 580 x 470 x 200 mm, ceramică	buc	1.000		
57	SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.0	03005294 - Sifon pentru lavoar, cromat, 1 1/4"	buc	2.000		
58	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58.0	2000465 - Racord flexibil apa,metalic,1/2,60 cm	buc	2.000		
58.0	03039707 - Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat, ventil inclus	buc	1.000		
59	SC10A1 - Spalator pentru vase din fonta emailata cu suport montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.0	03039581 - Spalator vase compozitcuva stanga / dreapta 76 x 44 cm + baterie	buc	1.000		
59.0	2000465 - Racord flexibil apa,metalic,1/2,60 cm	buc	2.000		
60	SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60.0	00682431 - Sifon pentru spalator cu o singura cuva	buc	1.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
61	SC04A05> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior, pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61.1	42009951 - Vas closet complet echipat fonta emailata, pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.010		
62	SC07C1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62.0	0686001 - Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, 68x60 cm, alb	buc	1.010		
62.1	4203442 - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S 3343	buc	2.000		
63	SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63.0	2000465 - Racord flexibil apa, metalic, 1/2, 60 cm	buc	2.000		
63.0	02870565 - Baterie lavoar cu maner clinic, cu ventil, 70, crom	buc	1.000		
64	SC10A01> - Etajera din portelan sanitar tip - asim.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64.0	0816935001 - Bara sprijin pentru persoane cu dizabilitati, rabatabila cu suport hartie igienica, crom, 60cm	buc	1.010		
65	SC10A01> - Etajera din portelan sanitar tip - asim.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65.0	0816928001 - Bara sprijin pentru persoane cu dizabilitati, crom, 60cm	buc	1.010		
66	SC11A03> - Oglinda sanitara semicristal, cu margini slefuite, cu dimensiunile 500 x 600 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66.0	010460384 - Oglindă baie rabatabilă 45x60 cm (pers. dizb.)	buc	1.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	SC15A01> - Suport pentru hartie, calitatea 1 (porthartie), din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67.0	040689001 - Suport hartie igienica, 1 rola, fixare ascunsa, crom	buc	3.000		
68	SC15A01> - Suport pentru hartie, calitatea 1 (porthartie), din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68.0	03042311 - Perie WC, suspendat, inox, 32.7 x 8.2 x 11 cm	buc	3.000		
69	SC11A03> - Oglinda sanitara semicristal, cu margini slefuite, cu dimensiunile 500 x 600 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69.0	03001208 - Oglindă aplicată pe perete cu dimensiuni minime 1,2x1,5 m.	buc	1.000		
70	SC09D01> - Portprosop din bachelita montat pe perete, cu 2 brate	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70.0	0025091 - Dispenser prosoape pliate inox lucios	buc	2.000		
71	SC13B01> - Sapuniera din portelan sanitar, tip sa2-15, aparenta, simpla	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71.0	0100155 - Dozator sapun lichid inox 1 litru	buc	2.000		
TOTAL Obiecte sanitare					

Transport

72	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
73	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M \$	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transport					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu