

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV
 Stadiul fizic: M Montaj utilaje, echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafața de 0,91-1,50 mp	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafața de 0,91-1,50 mp - asim. rack	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	ES14A1* - Montarea echipamentelor de stocare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ES08A2* - Montarea camerelor video de supraveghere exterioară, în carcasa de protecție.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ET04A3* - Montarea surselor de alimentare, UPS, >1000 W	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EN03A3* - Programare, verificare și probe la unitatea centrală convențională (pe fir), detectare, avertizare, alarmare efracție, 16 zone.	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EN14A1* - Montarea senzorilor tip contact si monitorizare stare, pe fir/adresabil / radio, cu montaj aparent pe suporturi de lemn, PVC sau aluminiu.	buc	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EN03A3* - Programare, verificare si probe la unitatea centrala conventionala (pe fir), detectare, avertizare, alarmare efracție, 16 zone.	buc	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IA12A01> - Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avand debitul de apa de 900 - 2250 l/h	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IA10A02> - Vas de expansiune, cu capacitatea de 60 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IB05A01> - Montare ventiloconvector de pardoseala, perete sau tavan , cu P < 8,0 KW	buc	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IA14A01> - Montare centrala termica pentru incalzire	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IA10A02> - Vas de expansiune, cu capacitatea de 60 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IA37B# - Pompa circulatie (recirculatie) mont. pe cond. existenta prin insurubare avand diam.peste 1"	BUCAT A	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	3304859 - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	1.500		
15.2	4122234 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4 zn	buc	3.000		
16	RPVC17B# - Montarea agregatului de climatizare (tip acm) modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau ventilat (amestec, filtrare, incalzire, racire, umidificare, preincalzire, ventilare), avand un debit de aer tratat de 11200-25800 MC/H	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IA37B# - Pompa circulatie (recirculatie) mont. pe cond. existenta prin insurubare avand diam.peste 1"	BUCAT A	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	3304859 - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	1.000		
17.2	4122234 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4 zn	buc	2.000		
18	VC16B# - Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip altpa, prin aspiratie, filtrare, incalzire, racire, ventilare, refulare 6.000 - 11.000 MC/H;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CL24A1-asim - Montaj scari exterioare metalice	kg	165.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL17C#-asim - Montaj diverse confectii metalice aparent - copertine protectie acces	kg	261.830		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPLA78B - Montat tamplarie metalica reziztenta la foc: chepeng metalic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7801762 - Chepeng metalic reizstent la foc 30 minute - EI 30	buc	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu