

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV
 Stadiul fizic: SSV Subsistem de supraveghere video



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cablaje si accesorii					
1	EB07A01> - Cablu ftp cat.5 4x2x24 awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	288.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	04236421 - Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1,500MHz, LS0H-3,Dca, albastru	m	302.400		
2	EA01B01^ - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 16 mm	m	268.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	EI03A# - Diblu din material plastic	buc	335.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	02149004 - Clemă pentru fixare tub rigid de 16mm	buc	335.000		
3.1	67192761 - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	341.700		
4	EA06B01> - Montat doze derivatie in instalatii electrice	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	01345503 - Doza conexiuni, rezistenta la apa, dimensiuni 134 x 134 x 55 mm, standard protectie IP66	buc	6.000		
5	EA06B01> - Montat doze derivatie in instalatii electrice	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	0128011 - Doza din aluminiu pentru camera dome	buc	4.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCU01B01> - Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de sub 15 cm si sectiunea strapungerii de 50-300 cmp	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	EI02G1 - Etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Cablaje si accesorii					

Echipamente					
8	ES09B1* - Spor manopera pentru lucrul la inaltime montaj suport (brat) camere video supraveghere, h=3 - 5.95 m.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ES14A1* - Montarea echipamentelor de stocare, inregistrator video in rack	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	0800401 - Hard Disk 2 Tb, pentru supraveghere video	buc	1.000		
10	ES14A1* - Montarea echipamentelor de stocare, inregistrator video in rack	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	0128921 - Micro SD XC 128GB clasa de viteza V30, 92Mb/s	buc	10.000		
11	ES15A6* - Mufarea cablurilor pentru transmisia de date; cablu IP (UTP).	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.0	01180102 - Modul RJ45 ecranat, Cat.6a	buc	10.000		
TOTAL Echipamente					

Transport

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M \$	tona	0.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transport					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu