

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: OB.2 HALA ACTIVITATI MECANICE
 Stadiul fizic: T Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Trasare in teren

1	OT01C - Intocmirea planului de trasare si calculul elementelor necesare aplicarii pe teren a proiectelor calculul elementelor necesare aplicarii pe teren	buc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	OC19A - Pichet de lemn (tarus de 40 CM lungime) pichet de lemn	buc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SVA1001A01^ - Trasare fundatii case, 1 pct trasare cu valiza prin sistem GPS	pct	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Trasare in teren					

Lucrari de sapatura

4	TSC04E1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 1	100 mc	2.825		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$ - vegetal	tona	452.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSC04E1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 1	100 mc	11.085		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,195.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	4.135		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	AUT3502A1 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	ora	179.393		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD05B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 mc	0.414		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de sapatura					

Lucrari de umpluturi interioare					
11	CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	404.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.0	2201751 - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM.	mc	444.950		
11.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	101.125		
12	TSD08A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 T,in straturi succesive de 15-25 CM grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv	100 mc	5.461		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	443.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2205501 - Argila comuna pentru constructii	mc	487.850		
14	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	487.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala in pamant coeziv	100 mp	3.835		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IFB09D2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast	mp	383.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	78.613		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 KW) 150-200 kgf	ora	18.081		
18	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2,176.968		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de umpluturi interioare					

Lucrari de umpluturi exterioare

19	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	272.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	299.970		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala in pamant coeziv	100 mp	2.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	IFB09C2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din balast	mp	113.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	17.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 KW) 150-200 kgf	ora	4.032		
24	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	31.555		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de umpluturi exterioare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu