

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.3 HALA GARAJ
 Stadiul fizic: M Montaj utilaje, echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafața de 0,91-1,50 mp	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	W1C01B1 - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalații electrice neechipat montare	buc	112.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TCD12A1 - Invertor monofazic montare stație de încărcare auto	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafața de 0,91-1,50 mp - asim. rack	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ES14A1* - Montarea echipamentelor de stocare	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ES08A2* - Montarea camerelor video de supraveghere exterioară, în carcasa de protecție.	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ET04A3* - Montarea surselor de alimentare, UPS, >1000 W	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	IA12A01> - Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avand debitul de apa de 900 - 2250 l/h	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IA10A02> - Vas de expansiune, cu capacitatea de 60 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IB05A01> - Montare ventiloconvector de pardoseala, perete sau tavan , cu P < 8,0 KW	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IA14A01> - Montare centrala termica pentru incalzire	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IA10A02> - Vas de expansiune, cu capacitatea de 60 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IA37B# - Pompa circulatie (recirculatie) mont. pe cond. existenta prin insurubare avand diam.peste 1"	BUCAT A	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	3304859 - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	1.500		
14.2	4122234 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4 zn	buc	3.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	VC16B# - Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip altpa, prin aspiratie, filtrare, incalzire, racire, ventilare, refulare 6.000 - 11.000 MC/H;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL24A1-asim - Montaj scari exterioare metalice	kg	125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CL17C#-asim - Montaj diverse confectii metalice aparent - copertine protectie acces	kg	371.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu