

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.  
 Executant: ---  
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,  
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI  
 Obiectul: OB.3 HALA GARAJ  
 Stadiul fizic: SSV Subsistem de supraveghere video cu circuit închis



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Cablaje si accesorii</b>					
<b>1</b>	<b>EB07A01&gt;</b> - Cablu ftp cat.5 4x2x24 awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	<b>m</b>	<b>385.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	<b>04236421</b> - Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1,500MHz, LSOH-3,Dca, albastru	m	404.250		
<b>2</b>	<b>EA02E1</b> - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic	<b>m</b>	<b>385.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>EI03A#</b> - Diblu din material plastic	<b>buc</b>	<b>482.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	<b>02149004</b> - Clemă pentru fixare tub rigid de 16mm	buc	482.000		
3.1	<b>67192761</b> - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	491.640		
<b>4</b>	<b>EA06B01&gt;</b> - Montat doze derivatie in instalatii electrice	<b>buc</b>	<b>11.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	<b>01345503</b> - Doza conexiuni, rezistenta la apa, dimensiuni 134 x 134 x 55 mm, standard protectie IP66	buc	11.000		
<b>5</b>	<b>RPCU01B01&gt;</b> - Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de sub 15 cm si sectiunea strapungerii de 50-300 cmp	<b>buc</b>	<b>11.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EI02G1 - Etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Cablaje si accesorii					

Echipamente					
7	<b>ES09B1*</b> - Spor manopera pentru lucrul la inaltime montaj suport (brat) camere video supraveghere, h=3 - 5.95 m.	buc	<b>11.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	<b>ES14A1*</b> - Montarea echipamentelor de stocare, inregistrator video in rack	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	<b>0800401</b> - Hard Disk 2 Tb, pentru supraveghere video	buc	1.000		
9	<b>ES14A1*</b> - Montarea echipamentelor de stocare, inregistrator video in rack	buc	<b>11.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	<b>0128921</b> - Micro SD XC 128GB clasa de viteza V30, 92Mb/s	buc	11.000		
10	<b>ES15A6*</b> - Mufarea cablurilor pentru transmisia de date; cablu IP (UTP).	buc	<b>11.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	<b>01180102</b> - Modul RJ45 ecranat, Cat.6a	buc	11.000		
<b>TOTAL Echipamente</b>					

Transport					
11	<b>TRI1AA01C1</b> - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	<b>0.310</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
12	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0.310			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
13	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0.310			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
14	TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M \$	tona	0.310			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL Transport						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:  
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI  
PODURI S.A.  
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:  
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu