

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: A Amenajari exterioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Spatii verzi					
1	TSH05D1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 30 cm grosime	mp	581.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	100014495 - Pamant vegetal	mc	88.415		
1.1	3548 - Buldozer pe pneuri 60-100cp	ora	52.351		
2	TSH01A02> - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	mp	581.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	20.359		
3	PLAN-C - Plantari de copaci in spatii verzi	buc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TSH17B1 - Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal,gropile avand latimea de pana la 2 M si adancimea de pana la 1.50 M,in: teren mijlociu	mc	3.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TSH24C1 - Plantari puieti de arbori foiosi fara balot	buc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2.1	10203 - Arbori foioase fara balot	buc	30.000		
3.2.1.1	7201457 - Puiet Salcie Japoneza - H 140-150 cm	buc	30.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	25.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	25.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.130		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Spatii verzi					

Fundatii mobilier urban					
5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	3.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	500007058 - Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 31 (B250)	mc	3.629		
6	CB02A - Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scandura, scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	7.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	8.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Fundatii mobilier urban					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu