

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: SVD Subsistem voce-date și CATV



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Terasamente					
1	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	111 - Folie avertizare curent electric	m	199.500		
2	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSA01B01> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	41.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	28.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SLVL59A - Transport mat.cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	TONE	45.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSD01B01> - Imprastierea cu lopata a pamantantului afanat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, teren mijlociu	mc	32.490		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD02B01> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in straturi cu grosimea de : 21-30 cm, teren categoria 1 sau 2	100 mc	0.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD03A01> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 ,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 20 cm grosime, pamant necoeziv	mc	32.490		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSD04A01> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii, in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat, din pamant necoeziv	100 mc	0.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.	mc	10.830		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TSC05B01> - Excavarea si transportul, cu incarcator frontal, incarcarea facandu-se pe senile de 0,5-0,99 mc, in pamant din teren categoria 2, la distanta mai mica de 10 m	100 mc	0.285		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	39.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Terasamente					

Canalizatii telecomunicatii					
13	EA01XA* - Tub izolant flexibil de orice diametru montat ingropat	m	277.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.0	09004011 - Tub flexibil diam. ext 50 mm/diam.int 41 mm	m	290.850		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TCA21XB - Instalare cablu coaxial sau fibra optica in canalizatie fibra optica	km	0.255		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.0	0131012 - Fibra optica 12 fire Single Mode	m	0.261		
15	EB07A01> - Cablu ftp cat.5 4x2x24 awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	195.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	04236421 - Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1,500MHz, LS0H-3,Dca, albastru	m	204.750		
16	ACD07A1 - Elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:cos acces din tuburi beton dn 800 l= 1 m cu cep si buza	m	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	0.114		
16	1100006391 - Camin de tragere CT Di80/80/80/12 cm	buc	6.000		
16	1100009531 - Placa camin de tragere PCT 104/104/20 cm	buc	6.000		
16	3100000144 - Rama si capac compozit Di625 400kN	buc	6.000		
17	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	10.210		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRB22D3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 0,501-1,000	tona	10.210		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	PE02D1 - Umplutura de piatra in chesoane,casoai sparg. din balast	mc	3.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	PB09A1 - Turnare beton armat B150 in fund. talpi radiere manual	mc	0.980		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.988		
TOTAL Canalizatii telecomunicatii					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu